Стройка: Косметический ремонт маневренного фонда

Объект: г.Владимир, ул.Лакина, д.143, кв.4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете

на Ремонтно-строительные работы

Основание: дефектная ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **136.855 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.475 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **33.206 тыс. руб.**

Составлена в ценах 2кв.2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс
			Кол-во механиза-торов		в базисных ценах (руб.)		в текущих ценах (руб.)		
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	1.55112	7.80	12.10	61.22	94.96	7.85
2.	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	13.867724	7.85	108.86	61.84	857.58	7.88
3.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	10.1959	8.08	82.38	63.59	648.36	7.87
4.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.206839	8.16	1.69	64.21	13.28	7.86
5.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	3.140144	8.30	26.06	65.39	205.33	7.88
6.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.8990695	8.53	24.73	67.14	194.64	7.87
7.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	150.41066	8.62	1 296.54	67.99	10 226.42	7.89
8.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	113.08893	8.74	988.40	68.83	7 783.91	7.88
9.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	26.624909	8.85	235.63	69.68	1 855.22	7.87
10.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	10.8077	8.97	96.95	70.53	762.27	7.86
11.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	28.244	9.07	256.17	71.37	2 015.77	7.87
12.	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	7.036367	9.18	64.59	72.22	508.17	7.87
13.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	44.003947	9.51	418.48	74.76	3 289.74	7.86
14.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	60.84995	9.62	585.38	75.60	4 600.26	7.86
15.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.71208	9.77	6.96	76.73	54.64	7.85
		Итого по разделу		**473.63934**		**4 204.92**		**33 110.55**	**7.87**
	Затраты труда машинистов								
16.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.2293172	12.61	15.50	77.95	95.83	6.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Машины и механизмы								
17.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0129375	89.99	1.16	346.44	4.48	3.86
			(1)		10.06	0.13	75.08	0.97	7.46154
18.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.910282	20.00	18.21	118.32	107.70	5.91
			(1)		13.50	12.29	78.96	71.88	5.84866
19.	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.71346	1.20	0.86	2.92	2.08	2.42
20.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.3060978	100.01	30.61	380.82	116.57	3.81
			(1)		10.06	3.08	75.08	22.98	7.46104
21.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.15368	19.20	22.15	3.74	4.31	0.19
22.	Х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.6121956	31.33	19.18	4.05	2.48	0.13
23.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8859826	75.40	66.80	323.54	286.65	4.29
			(1)						
		Итого по разделу				**158.97**		**524.27**	**3.3**
	Материальные ресурсы								
24.	С101-0136	Дюбели	т	0.00008	24 202.49	1.94	51 005.36	4.08	2.1
25.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0000208	9 100.94	0.19	23 659.33	0.49	2.58
26.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0000264	5 160.53	0.14	28 176.27	0.74	5.29
27.	С101-0219	Гипс	т	0.028	2 326.12	65.13	3 370.93	94.39	1.45
28.	С101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0031403	9 000.93	28.27	18 682.62	58.67	2.08
29.	С101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.000352	3 637.36	1.28	11 345.34	3.99	3.12
30.	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	2.55	88.19	224.88	281.15	716.93	3.19
31.	С101-0311	Каболка	т	0.000235	22 002.26	5.17	42 854.23	10.07	1.95
32.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.1056	6.64	0.70	16.44	1.74	2.49
33.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.000382	25 226.77	9.64	28 447.45	10.87	1.13
34.	С101-0482	Краска акриловая готовая к применению	т	0.0449217	36 968.26	1 660.68	73 252.79	3 290.64	1.98
35.	С101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	5.712	57.12	326.27	200.77	1 146.80	3.51
36.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0158698	15 500.35	245.99	38 035.09	603.61	2.45
37.	С101-0631	Опилки древесные	м3	0.0765	90.81	6.95	81.84	6.26	0.9
38.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0065046	100.61	0.65	198.50	1.29	1.98
39.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00005	13 026.00	0.65	18 000.00	0.90	1.38
40.	С101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	5.1607	37.63	194.20	183.94	949.26	4.89
41.	С101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0002	18 861.00	3.77	61 728.79	12.35	3.28
42.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000183	11 921.23	2.18	61 788.84	11.31	5.19
43.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2.3954863	8.50	20.36	91.38	218.90	10.75
44.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0462	37.93	1.75	93.91	4.34	2.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.075474	2 863.90	216.15	8 092.37	610.76	2.83
46.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.1445	36.85	5.32	96.55	13.95	2.62
47.	С101-1704	Войлок строительный	т	0.0176	13 641.00	240.08	39 000.00	686.40	2.86
48.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.1170729	4 210.63	492.95	8 991.53	1 052.66	2.14
49.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.54	6.97	3.76	14.54	7.85	2.09
50.	С101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.0028	7 400.00	20.72	27 416.23	76.77	3.71
51.	С101-1757	Ветошь	кг	0.673273	3.00	2.02	6.68	4.50	2.23
52.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0000342	5 160.53	0.18	28 176.27	0.96	5.33
53.	С101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.08	21.80	1.74	44.56	3.56	2.05
54.	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0034102	30 704.65	104.71	42 622.45	145.35	1.39
55.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	15.50	0.16	46.62	0.47	2.94
56.	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.0119357	3 500.00	41.77	17 847.45	213.02	5.1
57.	С101-1992	Обои улучшенные	100 м2	1.909712	2 584.80	4 936.22	5 255.00	10 035.54	2.03
58.	С102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.066	1 271.48	83.92	5 176.74	341.66	4.07
59.	С103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м	21.076	17.27	363.98	58.99	1 243.27	3.42
60.	С108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.00064	1 309.90	0.84	7 800.00	4.99	5.94
61.	С113-0248	Эмаль	т	0.0306436	44 775.80	1 372.09	79 644.60	2 440.60	1.78
62.	С203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	26.2548	2.40	63.01	9.21	241.81	3.84
63.	С203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	8.888	8.37	74.39	39.73	353.12	4.75
64.	С203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	2.24	3.28	7.35	23.20	51.97	7.07
65.	С300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	комплект	1	1 295.72	1 295.72	4 165.69	4 165.69	3.21
66.	С300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1 079.36	1 079.36	3 569.11	3 569.11	3.31
67.	С300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	шт.	1	148.27	148.27	545.20	545.20	3.68
68.	С300-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комплект	1	190.91	190.91	717.69	717.69	3.76
69.	С300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	1	333.05	333.05	795.10	795.10	2.39
70.	С300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	29.61	29.61	53.75	53.75	1.82
71.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	8.00	8.00	25.50	25.50	3.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	С300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	3	21.55	64.65	89.58	268.74	4.16
73.	С300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	1	314.20	314.20	1 650.00	1 650.00	5.25
74.	С300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	1	141.29	141.29	340.49	340.49	2.41
75.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.0325	465.84	15.14	5 023.44	163.26	10.78
76.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.35706	427.02	152.47	3 670.02	1 310.42	8.59
77.	С411-0001	Вода	м3	0.352154	2.41	0.85			
78.	С545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6	5.93	35.58	38.00	228.00	6.41
79.	С549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	3	5.54	16.62	8.71	26.13	1.57
80.	С999-9900	Строительный мусор	т	0.8801397					
		Итого по разделу				**14 657.87**		**38 535.92**	**2.63**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**19 021.76**		**72 171**	**3.79**
		Оплата основных рабочих				*4 204.92*		*33 110.55*	*7.87*
		Оплата механизаторов				*15.50*		*95.83*	*6.18*
		Стоимость механизмов				*158.97*		*524.27*	*3.3*
		Сметная стоимость материалов				*14 657.87*		*38 535.92*	*2.63*
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**3 572.40**		**28 105**	**7.87**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С К=0,94					**0.94**	**26 419**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**2 210.24**		**17 389**	**7.87**
		ИТОГО ПРО СМЕТЕ				**24 804.40**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						**115 979**	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			**20**	**4 960.88**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					**18**	**20 876**	
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА				**29 765.28**		**136 855**	**4.60**

Составил:

Проверено ГУП «Владимиргражданпроект»

Главный инженер