МУЗ « Городская больница №3»

Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Начальная цена контракта, руб	Источник финансирования		Место, условия, срок поставки товара	Срок предоставления гарантии качества	Форма, сроки и порядок оплаты товара	МУЗ "Городская больница №3", г.Владимир, ул. Каманина , д.25	
				Внебюджет					Внебюджет	
				Кол-во	Сумма, руб.				Кол-во	Сумма, руб.
1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (3 слоя)	100 м2	2.382		2.382		Срок выполнения работ до 20.11.2009 г. Место выполнения: МУЗ Городская больница № 3, ул. Каманина, 25	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков	Безналичный расчет; в течение 30 календарных дней по факту поставки по счету фактуре и накладной	2.382	
2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (добавляется на каждый последующий слой до 5)	100 м2	4.764		4.764					4.764	
3. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.382		2.382					2.382	
4. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 до 45 мм	100 м2	71.46		71.46					71.46	

5. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.382		2.382					2.382	
6. Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2	2.382		2.382					2.382	
7. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100	0.92		0.92					0.92	
8. Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой	100 м2	3.02		3.02					3.02	
9. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных	100	0.92		0.92					0.92	

материалов разжелобков										
			369 221 руб.		369 221 руб.					369 221 руб.