

Объект: МОУ СОШ № 25, г.Владимир, ул.Горького, 107

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания (выборочный ремонт мягкой кровли) в средней школе № 25

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-3"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя Объем: ((41.8*12.3+24.5*8.90+24.5*24.3)-(1100.0+223))+((41.8+24.5)*9.1+20.5*12.1)	100 м2		8.5592	6 984.19	59 779.04	19 981.83	171 028	2.861
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	2.1398	13.50	28.89	136.81	293	10.134
1. 2.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.02	308.302384	8.74	2 694.56	94.04	28 993	10.76
1. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	2.1398	111.99 13.50	239.64 28.89	518.46 136.81	1 109 293	4.63 10.134
1. 4.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	53.238224	6.66	354.57	17.84	950	2.679
1. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	49.2154	3.50	172.25	6.06	298	1.731
1. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.162	1.3865904	75.40	104.55	437.91	607	5.808
1. 7.	c101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.21398	2 631.81	563.15	8 028.05	1 718	3.05
1. 8.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.4964336	1 492.15	740.75	13 583.04	6 743	9.103
1. 9.	c101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	114	975.7488	24.16	23 574.09	69.92	68 224	2.894
1. 10.	c101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	116	992.8672	29.54	29 329.30	60.43	59 999	2.046
1. 11.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.97	239.400824	8.38	2 006.18	9.97	2 387	1.19
1. 12.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.78	6.676176					
		Накладные расходы					83%	2 260.46	83%	24 307
		Сметная прибыль					65%	1 770.24	65%	19 036
2.	E46-04-008-5	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (до 6-ти, к=3) Объем: ((41.8*12.3+24.5*8.90+24.5*24.3)-(1100.0+223))+((41.8+24.5)*9.1+20.5*12.1)	100 м2		8.5592	122.79	1 050.97	1 053.20	9 015	8.578
2. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.49	98.345208	7.80	767.09	83.93	8 254	10.76
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3								

2. 2.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч	4.98	42.624816	6.66	283.88	17.84	760	2.679
						99%	759.42	99%	8 171	
						59.5%	456.42	59.5%	4 911	
3.	E12-01-017-3	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.8	1 542.39	2 776.31	10 357.51	18 644	6.715
3. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.575	2.835	11.26	31.93	114.12	324	10.134
3. 2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	18.676	33.6168	8.97	301.54	96.52	3 245	10.76
3. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.55	0.99	<u>86.40</u> 13.50	<u>85.54</u> 13.37	<u>506.07</u> 136.81	<u>501</u> 135	<u>5.857</u> 10.134
3. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.025	1.845	<u>89.99</u> 10.06	<u>166.03</u> 18.56	<u>418.30</u> 101.95	<u>772</u> 188	<u>4.648</u> 10.134
3. 5.	c101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506	м2	6.9	12.42	6.01	74.64	19.68	244	3.275
3. 6.	c410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	3.43	6.174	348.00	2 148.55	2 248.40	13 882	6.461
						108%	360.15	108%	3 855	
						55.25%	184.24	55.25%	1 972	
4.	E12-01-017-4	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-03 <i>Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5</i>	100 м2		1.8	532.27	958.08	3 572.88	6 431	6.712
4. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.875	1.575	11.53	18.17	116.89	184	10.134
4. 2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	6.095	10.971	8.97	98.41	96.52	1 059	10.76
4. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.375	0.675	<u>86.40</u> 13.50	<u>58.32</u> 9.11	<u>506.07</u> 136.81	<u>342</u> 92	<u>5.857</u> 10.134
4. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5	0.9	<u>89.99</u> 10.06	<u>80.99</u> 9.05	<u>418.30</u> 101.95	<u>376</u> 92	<u>4.648</u> 10.134
4. 5.	c410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	1.15	2.07	348.00	720.36	2 248.40	4 654	6.461
						108%	125.91	108%	1 342	
						55.25%	64.41	55.25%	687	
5.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.8	200.94	361.69	1 492.74	2 687	7.429
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	9.2322	8.74	80.69	94.04	868	10.76

5. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.09	<u>75.40</u>	<u>6.79</u>	<u>437.91</u>	<u>39</u>	<u>5.808</u>
5. 3.	c101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.045	2 631.81	118.43	8 028.05	361	3.05
5. 4.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.1044	1 492.15	155.78	13 583.04	1 418	9.103
		<i>Накладные расходы</i>				108%	87.15	108%	937	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	44.58	55.25%	480	
6.	E58-23-1	Прим. Обделка мест примыкания мягкой кровли к стойкам, фановым трубам	место		3	852.76	2 558.29	2 806.02	8 418	3.29
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.83	26.49	8.53	225.96	91.78	2 431	10.76
6. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5	1.5	8.10	12.15	33.65	50	4.154
6. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.12	<u>75.40</u>	<u>9.05</u>	<u>437.91</u>	<u>53</u>	<u>5.808</u>
6. 4.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.001	0.003	25 226.00	75.68	36 100.84	108	1.431
6. 5.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.06	0.18	4 996.00	899.28	9 528.59	1 715	1.907
6. 6.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.45	1.35	2.79	3.77	25.57	35	9.165
6. 7.	c101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.052	0.156	192.02	29.96	827.24	129	4.308
6. 8.	c101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	17.25	51.75	24.16	1 250.28	69.92	3 618	2.894
6. 9.	c401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	0.032	0.096	543.50	52.18	2 900.00	278	5.336
		<i>Накладные расходы</i>				83%	187.55	83%	2 018	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	146.87	65%	1 580	
7.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м		1.7682	6 874.27	12 155.09	23 709.67	41 923	3.449
		Объем: (9.10+24.5+41.8+9.10+20.5+20.5+41.8)+ (2.0+0.38)*2*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8875	1.5692775	13.50	21.19	136.81	215	10.134
7. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	72.186765	9.18	662.67	98.78	7 131	10.76
7. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	1.3482525	<u>86.40</u>	<u>116.49</u>	<u>506.07</u>	<u>682</u>	<u>5.857</u>
						13.50	18.20	136.81	184	10.134
7. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.221025	<u>111.99</u>	<u>24.75</u>	<u>518.46</u>	<u>115</u>	<u>4.63</u>
						13.50	2.98	136.81	30	10.134
7. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	11.625915	3.50	40.69	6.06	70	1.731
7. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.3315375	<u>75.40</u>	<u>25.00</u>	<u>437.91</u>	<u>145</u>	<u>5.808</u>
7. 7.	c101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	252	445.5864	24.16	10 765.37	69.92	31 155	2.894
7. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.901782	438.74	395.65	2 746.56	2 477	6.26
7. 9.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	14.85288	8.38	124.47	9.97	148	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				108%	738.57	108%	7 934	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	377.83	55.25%	4 059	

8.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		6.676	33.00	220.28	210.18	1 403	6.369
8. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.858728	7.30	28.17	78.55	303	10.76
8. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.93604	<u>99.23</u>	<u>192.11</u>	<u>568.20</u>	<u>1 100</u>	<u>5.726</u>
		Накладные расходы	(1)			100%	28.17	100%	303	
		Сметная прибыль				60%	16.90	60%	182	
9.	Х310-3015-1 (НБ: ГЭСН-2001 (с доп. и изм.);)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т		6.676	15.09	100.74	75.23	502	4.983

ИТОГО ПО СМЕТЕ

						79 960.49			260 051	3.252
		Оплата основных рабочих				4 859.09			52 284	10.76
		Стоимость механизмов				2 073.54			8 473	4.086
		Оплата механизаторов				100.18			1 016	10.142
		Сметная заработная плата				4 959.27			53 300	10.748
		Сметная стоимость материалов				73 027.87			199 294	2.729
		Трудозатраты осн. рабочих				563.00			563	
		Трудозатраты механизаторов				8.12			8	0.985
		Нормативная трудоемкость				571.12			571	
		Накладные расходы				4 547.37			48 868	10.746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94						0.94	45 936	
		Сметная прибыль				3 061.50			32 906	10.748
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				87 569.36				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94							338 893	

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА **18** **61 001.00**

399 894.00

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т ЦБ УО

Г.М.Зайцева

(должность, подпись, Ф.И.О)