Объект: МДОУ № 112 г. Владимир, ул.Соколова-Соколенка, д 4 а

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.78
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3.78
3.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (со снятием кровельного ковра до 3 слоев с вырубкой)	100 м2	5.4
4.	Стеклогидроизол ХКП	м2	615.6
5.	Стеклогидроизол ХПП	м2	626.4
6.	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев.(к=4- до общего количества слоев до 7 с вырубкой)	100 м2	5.4
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.45
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	365.4
9.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
10.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	9
11.	Стеклогидроизол ХПП	м2	155.25
12.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (сняти и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	1.45
13.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.828
14.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	9.828

Составил: Гл.сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)