

Объект:МОУ СОШ № 37, г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, 32-Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания (ремонт зенитных фонарей)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E15-05-022-1	Прим. Разборка остекления зенитных фонарей в один слой <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>	м2		52.8	7.84	414.00	74.28	3 922	9.473
1. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	0.632	33.3696	9.290	310.00	98.55	3 289	10.608
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.008	0.4224	13.500	5.70	106.50	45	7.889
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.008	0.4224	20.00	8.45	153.95	65	7.698
		(1)				13.50	5.70	106.50	45	7.889
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.024	1.2672	75.40	95.55	448.56	568	5.949
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	298.34	94.5%	3 151	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	147.59	46.75%	1 559	
2.	E10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м3		0.85536	775.52	663.35	6 090.82	5 210	7.854
2. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	48.8865	41.8156	9.770	408.54	103.50	4 328	10.594
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.175	0.14969	13.500	2.02	135.89	20	10.066
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.175	0.14969	111.99	16.76	521.38	78	4.656
		(1)				13.50	2.02	135.89	20	10.066
2. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4875	0.41699	5.09	2.12	16.25	7	3.193
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2625	0.22453	75.40	16.93	448.56	101	5.949
		(1)								
2. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.03421	6 400.66	218.99	20 353.84	696	3.18
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	436.01	106.2%	4 618	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	219.85	53.55%	2 328	
3.	C102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3		0.89813	1 454.10	1 305.97	5 076.61	4 559	3.491
4.	E10-01-089-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.36	5 490.80	1 976.69	9 771.10	3 518	1.78
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.0485	1.81746	8.740	15.88	92.84	169	10.622
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.009	13.500	0.12	135.89	1	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.025	0.009	111.99	1.01	521.38	5	4.656
		(1)				13.50	0.12	135.89	1	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.018	75.40	1.36	448.56	8	5.949
4. 5.	c113-0430	Антисептик водный <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.169	0.06084	32 190.00 106.2% 53.55%	1 958.44 16.99 8.57	54 833.96 106.2% 53.55%	3 336 181 91	1.703
5.	E09-03-022-4	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками Т.Ч. таб.2 п.2 Кзтр=1,1 - Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1</i>	100 м2		0.78912	4 147.70	3 273.03	29 145.24	22 999	7.027
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	142.958	112.811	9.400	1 060.42	99.69	11 246	10.605
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	22.3875	17.6664	13.500	238.50	135.89	2 401	10.066
5. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4125	0.32551	111.99 13.50	36.45 4.39	521.38 135.89	170 44	4.656 10.066
5. 4.	x02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	21.975	17.3409	120.04 13.50	2 081.60 234.10	645.81 135.89	11 199 2 356	5.38 10.066
5. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.2625	0.99626	19.20	19.13	3.82	4	0.199
5. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7375	0.58198	75.40	43.88	448.56	261	5.949
5. 7.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00008	75 827.00	5.98	82 941.28	7	1.094
5. 8.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.00002	6 066.49	0.14	17 680.30		2.914
5. 9.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.00153	5 322.46	8.15	24 430.45	37	4.59
5. 10.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001	0.00079	11 461.00	9.04	48 756.46	38	4.254
5. 11.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001	5 160.53	0.04	43 771.19		8.482
5. 12.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00024	26 200.00	6.41	41 912.20	10	1.6
5. 13.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00047	2 200.00	1.04	47 899.66	23	21.773
5. 14.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	10 м	0.0187	0.01476	49.63 81% 72.25%	0.73 1 052.13 938.47	228.30 81% 72.25%	3 11 054 9 860	4.6
6.	C101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35х3,5	1000 шт.		1.776	118.50	210.46	105.67	188	0.893
7.	C101-0305	Изделия резиновые технические водостойкие	кг		23	31.40	722.20	61.33	1 411	1.954
8.	C101-4024-33	Прим. Сотовый поликарбонат 4 мм	м2		82.8576	98.67	8 175.56	180.84	14 984	1.833
9.	E62-17-3	Водоэмульсионная окраска потолков акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.4	2 653.48	1 061.39	7 394.36	2 958	2.787
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.02	13.608	8.620	117.30	91.70	1 248	10.638
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.04	13.500	0.54	106.50	4	7.889
9. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.04	20.00 13.50	0.80 0.54	153.95 106.50	6 4	7.698 7.889
9. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.024	75.40	1.81	448.56	11	5.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0102	2 173.44	22.17	3 173.56	32	1.46
9. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.04	3.52	7.18	8.11	17	2.304
9. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00176	100.61	0.18	204.45		2.032
9. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.0304	4 210.63	128.00	9 304.92	283	2.21
9. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.608	10.00	16.08	20.43	33	2.043
9. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.096	2.41	0.23			
9. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.64	8.50	5.44	101.79	65	11.975
9. 12.	c101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.0284	26 838.00	762.20	44 465.68	1 263	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				80%	94.27	80%	1 002	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	58.92	50%	626	
10.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.105	2 974.59	312.33	27 175.00	2 853	9.135
10. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	23.9768	8.850	212.19	93.98	2 253	10.619
10. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.07035	13.500	0.95	106.50	7	7.889
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.07035	20.00	1.41	153.95	11	7.698
		(1)				13.50	0.95	106.50	7	7.889
10. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.231	427.02	98.64	2 550.69	589	5.973
10. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.03675	2.41	0.09			
10. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.3549					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	168.38	79%	1 785	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	106.57	50%	1 130	
11.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.8302	33.00	27.39	215.92	179	6.535
11. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.47986	7.300	3.50	77.39	37	10.601
11. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.24076	99.23	23.89	590.31	142	5.949
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.50	100%	37	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.10	60%	22	
12.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		0.8302	15.09	12.53	75.23	62	4.948

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих	18 154.90	62 843	3.461
Стоимость механизмов	2 127.83	22 570	10.607
Оплата механизаторов	2 363.69	12 698	5.372
Сметная заработная плата	247.83	2 478	9.999
Сметная стоимость материалов	2 375.66	25 048	10.544
Трудозатраты осн. рабочих	13 663.37	27 575	2.018
Трудозатраты механизаторов	227.88	228	1.001
Нормативная трудоемкость	18.36	18	0.981
Накладные расходы	246.24	246	0.999
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94	2 069.62	21 827	10.546
		0.94	20 517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль						1 482.07		15 616	10.537
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						21 706.59			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94								98 976	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	17 816.00	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								116 792.00	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)