ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

Г. Владимир 31 июля 2008 года

Заказчик: **Управление наружной рекламы и информации.**
Место нахождения: **улица Горького, дом 40, 4 этаж, офис 404**
Почтовый адрес: **ул. Горького, д. 40, г. Владимир, 600017**
Адрес электронной почты: **e-mail: unr-vladimir @ mail.ru**
Номер контактного телефона: **тел. (4922) 33-58-55, факс (4922) 33-47-50; 33-58-55**
Источник финансирования: **бюджет г. Владимира**
Место подачи котировочной заявки: **улица Горького, дом 40, 4этаж, офис 404.**
Срок подачи котировочной заявки: **до 17.00 час. 06.08.2008**
Подведение итогов: **07.08.2008**
Форма подачи котировочной заявки: **письменная форма, в запечатанном конверте**

№ п/п	Наименование работ	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ	Максимальная стоимость работ*, руб.	Место выполнения работ	Срок выполнения работ	Срок и условия оплаты
1	Изготовление объемно-декоративной конструкции.	1.Изготовить объемно-декоративную конструкцию по эскизам заказчика в соответствии с техническим заданием (прилагается). 2. Установить объемно-декоративную конструкцию на Соборной площади в сроки, указанные в техническом задании. 3. Разместить баннер в центральной части конструкции и установить флажки. Баннер и флаговые полотнища предоставляется заказчиком. 4. Демонтировать объемно-декоративную конструкцию и передать заказчику на склад для хранения. 5. Установка новых элементов оформления взамен утраченных на период действия муниципального контракта. Элементы оформления предоставляются заказчиком.	**241 000**	г.Владимир, Соборная площадь.	Установка конструкции на Соборной площади: 27.08.2008. Демонтаж конструкции: 08.09.2008.	Бюджетные средства. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету, поэтапно, в следующем порядке: - аванс в размере 30% от стоимости 1 этапа работ; стоимость 1 этапа – 95% от стоимости Контракта; - стоимость 2 этапа – 5% от стоимости Контракта. Расчет по первому этапу работ производится после подписания акта выполненных работ в течение 10 банковских дней. Окончательный расчет производится после подписания акта выполненных работ по второму этапу с учетом произведенных платежей в течение 10 банковских дней.

*Максимальная цена контракта представлена с учетом расходов на транспорт, доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок подписания муниципального контракта победителем запроса котировок - не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Техническое задание на выполнение работ по изготовлению объемно-декоративной конструкции прилагается.

Форма котировочной заявки прилагается.

Информация размещена на сайте http://www.vladimir-city.ru/ раздел «Муниципальный заказ» подраздел «запрос котировок».

Приложение к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЪЕМНО-ДЕКОРАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Наименование предмета конкурса	**Виды работ**	**Характеристика объекта**	**Требования к производству работ**
Изготовление объемно-декоративной конструкции	1.Изготовление объемно-декоративной конструкции по эскизам заказчика. 2.Установка объемно-декоративной конструкции на Соборной площади 27.08. 2008 года. 3.Размещение баннера в центральной части конструкции и установка флажков (баннер и флаговые полотнища предоставляется заказчиком). 4.Демонтаж объемно-декоративной конструкции 08.09.2008 года и передача заказчику на склад для хранения. 5. Изготовление флагштоков. 6. Установка новых элементов оформления взамен утраченных на период действия муниципального контракта. Элементы оформления предоставляются заказчиком.	**Техническое описание:** Мобильная объемно-декоративная конструкция представляет собой сборно – разборную конструкцию из металлических труб и уголков, рекламного щита, железобетонного пригруза. Центральная часть конструкции – рекламный щит размером 6.0х4.0м из многослойной фанеры в металлическом обрамлении. Задняя поверхность рекламного щита - водостойкая фанера. В верхней зоне конструкции – гильзы для установки флагштоков с флажками. Композиция устанавливается на опорные фермы из металла с железобетонным пригрузом. Ж/б пригруз размером 4000х600х400 обрамлен уголком и облицован профилированным металлическим листом. Вес конструкции не должен превышать 3.7 тонн. Устойчивость конструкции обеспечивается за счет ж/б пригруза и боковых упоров в виде ферм, выполненных из металла. Все металлические элементы подлежат покраске краской серого цвета по металлу за 2 раза с предварительной подготовкой (зачистка сварных швов, грунтовка). **Основные параметры:** общие габариты конструкции - 8.5 х 4.0м; габариты информационного щита – 6.0х4.0м; количество гильз под флагштоки – 12 шт.; высота гильз под флагштоки – 0.3 м; металлические флагштоки – 24 шт. Высота флагштока -1.5м, диаметр трубы – 30 мм. Несущую способность конструкции, сечения металлических элементов, количество и вес пригруза определить проектными расчетами исходя их характеристики объекта.	1.Техническое решение должно соответствовать требованиям действующих норм и правил, обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта. 2. Производство монтажно-демонтажных работ в соответствии с действующими техническими требованиями, нормами и правилами безопасности. 3. Наличие сертификатов на применяемые материалы.