Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051

Смета в сумме: 91.045 т.руб.
Утверждена:
Заказчик: Главный врач
«Гор. больницы №2»

_____И.А.Тихонов

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ._____
(локальная ресурсная смета)

Текущий ремонт помещений МУЗ "Городская больница №2»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
(кабинет гл. бухгалтера)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 91.045 тыс.руб._____

Средства на оплату труда 21.120 тыс.руб._____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.148220	9169.59	1359	33524.49	4969
	1	Затраты труда	чел.-ч.	30.280000			73.91	2237.99
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			36.86	7.74
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.115096			323.54	37.24
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.098045			118.32	11.60
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.899452			3.74	3.36
	101-1596	перфорир уголок	мп	0.118576			91.38	10.84
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.002594				
	101-2651-33	Лента уплотнящая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	34.831700			3.50	121.91
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	1.296925			29.34	38.05
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	2.223300			3.51	7.80
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	15.563100			78.05	1214.70
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	11.227665			2.34	26.27
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	4.016762			15.10	60.65
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.191352			102.49	19.61
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	10.894170			26.26	286.08
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	32.608400			27.40	893.47
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			272		2134
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			134		1056
2	ТЕРр53-1-1 (=105)	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.230000	143.27	33	943.48	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.830000			59.30	167.82
	1.1	Средний разряд работы 1.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			104.30	10.43
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.103500			472.25	48.88
	999-9900	Строительный мусор	т	0.216200				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			19		153
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			15		125
3	ТЕРр65-2-2 (=117)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.100000	727.19	73	5720.00	572
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.530000			66.58	567.93
	1.1	Средний разряд работы 2.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			84.33	2.53
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032000			118.32	3.79
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.134000				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			53		423
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			36		286
4	ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0.160000	29.41	5	231.25	37
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000			61.22	36.73
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.017600				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			4		30
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			3		25
5	ТЕР46-03010-4 (= 79)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отве	0.050000	1080.39	54	3600.00	180
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.030000			74.76	77.00
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000			75.07	21.77
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.580000			4.05	2.35
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.290000			347.29	100.71
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ			13		98
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			8		59
6	ТЕРр65-1-2 (=117)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм	100 м	0.050000	564.57	28	4080.00	204
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.980000			65.39	194.86
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			67.00	0.67
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.285000			2.92	0.83
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008500			118.32	1.01
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.236500			16.44	3.89
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.037000			93.91	3.47
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.017000				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			19		145
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			13		98
7	ТЕРр65-1-1 (=117)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м	0.100000	328.14	33	2380.00	238
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.470000			65.39	226.90
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			79.00	0.79
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.330000			2.92	0.96
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010000			118.32	1.18
	101-0324	Кислород технический	м3	0.274000			16.44	4.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		газообразный						
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.043000			93.91	4.04
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.022000				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			21		169
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			15		114
8	ТЕР16-04001-2 (= 35)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.100000	1219.79	122	6600.00	660
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.080000			77.86	551.25
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			18.75	0.75
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.002500			472.25	1.18
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.005000			440.17	2.20
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027500			323.54	8.90
	300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000266			39877.65	10.61
	103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.400000			214.82	85.93
	411-0001	Вода	м3	0.157000				
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			81		635
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			50		392
9	300-9661- (= 35)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диаметром 100 мм	м	9.980000	59.57	595	156.21	1559
10	ТЕР16-07004-2 (= 35)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 врезка	1.000000	183.87	184	706.00	706
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.280000			67.14	690.20
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012500			323.54	4.04
	300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1.000000				
	300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1.000000				
	101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.000720			24.83	0.02
	101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.001920			6026.63	11.57
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			101		794
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			62		490
11	ТЕР16-04002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.100000	3922.51	392	24890.00	2489
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.880000			77.86	1703.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.710000			98.84	169.01
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.003750			472.25	1.77
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.006250			440.17	2.75
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027500			323.54	8.90
	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1.667500			450.82	751.74
	101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.000085			46971.74	3.99
	101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.010000			1376.49	13.76
	101-0329	Клей 88-са	кг	0.025000			90.70	2.27
	411-0001	Вода	м3	0.047000				
	101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки а	кг	0.000160			11.34	0.00
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			275		2154
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			170		1330
12	530-9001- (= 35)	Трубопроводы	м	8.990000	49.61	446	65.00	584
13	ТЕРр65-19-1 (=117)	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	100 шт.	0.010000	908.30	9	7100.00	71
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.100000			61.84	68.02
	1.1	Средний разряд работы 2.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			88.50	1.77
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.022400			118.32	2.65
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			7		52
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			5		35
14	ТЕР15-04027-5 (= 29)	Шпатлевка стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.500000	217.70	109	1484.00	742
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.900000			74.76	515.84
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			16.33	0.49
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018750			323.54	6.07
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006250			118.32	0.74
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	14.500000			15.10	218.95
	101-1757	серпянка	мп	0.075000			6.68	0.50
	101-1596	перфорир уголок	мп	0.000220			91.38	0.02
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			63		490
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			31		243
15	ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.500000	1056.29	528	2426.00	1213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.390000			75.60	709.88
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			24.50	0.49
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006250			118.32	0.74
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012500			323.54	4.04
	101-1757	серпянка	мп	0.100000			6.68	0.67
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	100 м2	10.000000			49.75	497.50
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			86		675
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			42		334
16	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:	100 м2	0.500000	645.73	323	4714.00	2357

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		тиснеными и плотными Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	27.000000			71.37	1926.99
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			24.50	0.49
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006250			323.54	2.02
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006250			118.32	0.74
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев) КЕЛИД (флизелиновый)-1уп.=300гр	т	0.001450			200000.00	290.00
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.003550			17847.45	63.36
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000200			198.50	0.04
	101-1757	серпянка	мп	0.005000			6.68	0.03
	411-0001	Вода	м3	0.005000				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.004850			15100.00	73.24
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			233		1831
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			115		906
17	101-1831- (= 33)	Обои улучшенные, грунтованные	100м2	0.575000	262.00	151	3708.81	2133
18	ТЕР15-04005-7 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.500000	1113.92	557	7258.00	3629
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.530000			75.60	2988.47
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000			9.87	1.48
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.125000			323.54	40.44
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.018750			118.32	2.22
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.039500			15100.00	596.45
	101-1757	серпянка	мп	0.180000			6.68	1.20
	101-1596	перфорир уголок	мп	0.000440			91.38	0.04
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			362		2840
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			179		1405
19	101-1960- (= 29)	Краски водоэмульсионные	т	0.031500	16746.60	528	37329.99	1176
20	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.160000	934.17	149	5568.75	891
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.650000			76.73	126.60
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006000			323.54	1.94
	101-1753	плинтус пхв (профиль F)	100 м	16.160000			46.50	751.44
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2 (клей -жидкие гвозди)	кг	0.824000			12.98	10.70
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			18		141
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			10		81
21	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.280000	91.44	26	710.71	199
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.190000			61.22	195.29
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			71.75	2.87
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.036400			118.32	4.31
	999-9900	Строительный мусор	т	0.131600				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			20		158
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			17		135
22	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и	100 м2	0.500000	81.12	41	636.00	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(=115)	улучшенных						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.200000			61.22	318.34
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.015000				
		Накладные расходы - 0.7700	РУБ			32		245
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			21		159
23	ТЕР11-01011-01	Устройство стяжек: цементных	100 м2	0.140000	406.18	57	3035.71	425
	(= 20)	толщиной 20 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.360000			62.40	396.86
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000			79.77	17.55
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.587250			1.36	2.16
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.222250			118.32	26.30
	411-0001	Вода	м3	0.490000				
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			59		461
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			34		266
24	402-0005-	Раствор готовый кладочный	м3	0.002856	589.91	2	5023.44	14
	(= 20)	цементный, марка 150						
25	ТЕР11-01011-02	Устройство стяжек: цементных на	100 м2	3.640000	11.27	41	71.15	259
	(= 20)	каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.110000			62.40	131.66
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.950000			79.42	75.45
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.556000			1.36	14.36
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.955500			118.32	113.05
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			33		230
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			19		132
26	402-0005-	Раствор готовый кладочный	м3	1.860000	589.91	1097	5023.44	9344
	(= 20)	цементный, марка 150						
27	ТЕР11-01036-02	Устройство покрытий из	100 м2	0.140000	875.08	123	4100.00	574
	(= 20)	линолеума на клее: кн-2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.830000			65.39	446.61
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000			32.27	4.84
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087500			323.54	28.31
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.061250			118.32	7.25
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2 (клей -жидкие гвозди)	кг	7.000000			12.98	90.86
	101-1757	серпянка	мп	0.070000			6.68	0.47
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			63		502
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			36		289
28	101-0571-	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	кв.м	14.280000	64.82	926	277.00	3956
	(= 20)							
29	101-2077-	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	0.800000	6.98	6	150.00	120
	(= 20)							
30	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий : из	100 м2	0.020000	624.79	13	4850.00	97
	(=109)	керамических плиток						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.400000			67.14	94.00
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			75.67	2.27
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.028800			118.32	3.41
	999-9900	Строительный мусор	т	0.104000				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			10		77
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			8		65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ТЕР15-01045-1 (= 32)	Облицовка поверхностей керамогранитными плитками толщиной до 15 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.020000	84809.58	1696	83500.00	1670
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.870000			75.60	670.57
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.980000			74.71	73.22
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009000			323.54	2.91
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.023000			346.44	7.97
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.090000			118.32	10.65
	110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0.018000			14.17	0.26
	331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0.857500			143.29	122.87
	411-0001	Вода	м3	0.010000				
	101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.000400			29322.64	11.73
	101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.000300			46401.35	13.92
	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие	кв.м	2.040000			325.52	664.06
	101-3039-33	Клей экспресс "OSCAR PREMIUM"	кг	0.571400			286.93	163.95
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			90		707
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			45		350
32	ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 шт.	0.010000	442.79	4	3400.00	34
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.510000			67.14	34.24
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.21
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002600			118.32	0.31
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.018200				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			3		25
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			2		17
33	ТЕР17-01001-14 (= 35)	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 компл	0.100000	353.58	35	2140.00	214
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.490000			75.60	188.24
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			32.00	1.28
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016250			118.32	1.92
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027500			323.54	8.90
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.025000			3.74	0.09
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000070				
	101-1669	Очес льняной	кг	0.030000			96.55	2.90
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000040			28447.45	1.14
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020			38035.09	0.76
	101-9765	Замазка суриковая	кг	0.200000				
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000360			27100.77	9.76
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			28		217
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			17		134
34	300-0561- (= 35)	Раковины "Тюльпан"	шт.	1.000000	146.14	146	1800.00	1800
35	ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 шт	0.100000	94.18	9	630.00	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.810000			75.60	61.24
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.012500			3.74	0.05
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000010				
	101-1669	Очес льняной	кг	0.013000			96.55	1.26
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026			28447.45	0.74
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000013			38035.09	0.49
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			9		70
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			6		43
36	300-1527- (= 35)	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт	1.000000	141.29	141	560.00	560
37	ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.140000	12616.42	1766	39735.71	5563
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.520000			73.91	1220.99
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			35.50	4.97
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.073500			323.54	23.78
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.063000			118.32	7.45
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.423500			3.74	1.58
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	0.302400			3.51	1.06
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6х40 мм	10 шт.	1.134000			3.51	3.98
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	13.566000			248.44	3370.34
	201-4062-33	Профили угловые пу 19х24 мм белые	м	15.680000			16.85	264.21
	201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	13.300000			11.96	159.07
	201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт	11.200000			6.60	73.92
	201-4152-33	Т-профили 24х38 мм белые	м	26.600000			14.30	380.38
	201-4155-33	Подвес прямой (анкерный подвес)	шт	11.200000			5.00	56.00
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			148		1165
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			73		576
38	ТЕРр67-4-3 (=121)	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100 шт.	0.010000	49.90	1	400.00	4
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.060000			61.22	3.67
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.02
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000300			118.32	0.04
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ					3
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ					3
39	ТЕРм8-02401-1 (= 85)	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.400000	4186.84	1675	8635.00	3454
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.740000			73.91	1754.62
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	11.590000			85.87	995.20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.115000			545.66	62.75
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.115000			366.93	42.20
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	11.362000			120.90	1373.67
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.136200			31.05	35.28
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.773800			5.10	14.15
	500-9031	Скобы	10 шт	6.600000			23.30	153.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000260			52319.19	13.60
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				3.35
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			338		2613
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			231		1788
40	501-3151-33 (= 85)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевыми жилами, марки аввг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.040000	5414.99	217	29070.84	1163
41	ТЕРм8-02396-5 (= 85)	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.080000	1654.44	132	6225.00	498
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.460000			73.91	255.73
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.300000			79.58	103.45
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.117760			545.66	64.26
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.117760			366.93	43.21
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	1.058000			120.90	127.91
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.227240			31.05	7.06
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			44		341
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			30		233
42	512-3101-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х18 мм	м	8.000000	25.68	205	33.99	272
43	ТЕРр67-9-1 (=121)	Смена: выключателей	100 шт.	0.010000	218.59	2	1700.00	17
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.240000			71.37	17.13
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			2		14
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1		11
44	549-3131-33 (=121)	Выключатель одноклавишный открытой установки	шт	1.000000	18.98	19	31.16	31
45	ТЕРр67-9-2 (=121)	Смена: розеток	100 шт.	0.030000	218.59	7	1700.00	51
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.720000			71.37	51.39
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			6		43
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5		33
46	549-3028-33 (=121)	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная с подложкой	шт.	3.000000	13.40	40	52.91	159
47	ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до:4 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	10816.29	216	42150.00	843
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.290000			77.86	567.60
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.780000			84.90	151.13
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.035650			366.93	13.08
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.035650			545.66	19.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10 т						
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	1.704300			120.90	206.05
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.040940			31.05	1.27
	331002	Станки сверлильные	маш.-ч	0.025070			6.49	0.16
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	0.306000			96.49	29.53
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	0.306000			10.43	3.19
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.008400			183.18	1.54
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.69
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			88		683
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			60		467
48	546-3267-33 (= 85)	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы:рнILIpS 595х595 зеркальный	шт	2.000000	443.25	887	880.00	1760
49	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.047500	803.44	38	5557.89	264
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.600000			68.83	247.79
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000546			323.54	0.18
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000428			38035.09	16.28
	101-1757	серпянка	мп	0.004750			6.68	0.03
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			25		198
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			16		124
50	101-0384- (=114)	Краски масляные и алкидные густотертые: эмаль	т	0.000765	41357.80	32	46095.51	35
51	ЕС31-3025-1 (= 51)	Перевозка до 25км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	0.600000	21.89	13	116.67	70
	310-3025-1	Перевозка до 25 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	0.690000			101.94	70.34
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			69		
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			43		
52	Е31-146-1 (=128)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	т	0.600000	37.95	23	173.33	104
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.400000			57.38	22.95
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.200100			402.72	80.58
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			3		23
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			2		14
	ИТОГО прямых затрат по разделу:		РУБ	58562	19471	3604	268	
						1649	19	
	ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	58562	19471	3604	268	
						1649	19	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	8252	2651	2010		
	накладные расходы		РУБ	3697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сметная прибыль	РУБ		2535				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч						50
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ			3900			
	ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ		14484				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		40556	12534	791		
	накладные расходы	РУБ		12158				
	сметная прибыль	РУБ		6344				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч						176
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ			12756			
	ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		59058				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ		9754	4286	803		
	накладные расходы	РУБ		4684				
	сметная прибыль	РУБ		2939				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч						61
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ			4464			
	ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ		17377				
	Прямые затраты СМР	РУБ				15314		58562
	индекс к прямым затратам						3.8241	
	в т.ч.							
	- основная з/п	РУБ				2477		19471
	индекс к основной зарплате						7.8607	
	- эксплуатация машин и механизмов	РУБ				915		3604
	индекс к эксплуатации машин						3.9388	
	-з/п машинистов	РУБ				283		1649
	индекс к зарплате машинистов						5.8269	
	- материалы	РУБ				11924		35487
	индекс к материалам						2.9761	
	Накладные расходы	РУБ				2697	7.6155	20539
	Сметная прибыль	РУБ				1554	7.6049	11818
	Всего :	РУБ				19565	4.6470	90919
Накладные расходы ПРИ УСН (0.7) [3_2_10]				0.7000				14377
ИТОГО:								72939
Сметная прибыль при УСН (0.9 [4_2_11]				0.9000				10636
ИТОГО:								83575
Расчет затрат при уплате НДС приУСН эксплуатации машин [8_2_3]				0.1800				352
Расчет затрат при уплате НДС при УСН материалы [8_2_5]				0.1800				6388
Расчет затрат при уплате НДС при УСН накладные расходы [8_3_10]				0.0308				443
Расчет затрат при уплате НДС при УСН сметная прибыль [8_4_11]				0.0270				287
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								91045

К ОПЛАТЕ :девяносто одна тысяча сорок пять РУБ

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]