Стройка: Устройство крылец в ДОУ №106 по адресу: мкр.Энергетик, ул.Северная, д.11-б

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заведующая ДОУ №106
М.А. Мошнова

Объект: Устройство крылец в ДОУ №106 по адресу: мкр.Энергетик, ул.Северная, д.11-б

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт здания (ремонт крылец – 4шт.)

Основание: АС

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество					
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ							
1.	**Е46-04-009-1**	**Разборка бетонных оснований под полы на гравии**		**м3**	**11,04**				
2.	**Е01-02-058-6**	**Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2**		**100 м3**	**0,1708**				
3.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**		**100 м3**	**0,0668**				
4.	**Е51-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**		**100 м3**	**0,104**				
5.	**Х310-3005-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)**		**т**	**18,2**				
6.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**		**м3**	**1,76**				
7.	**Е06-01-001-1А**	**Устройство бетонной подготовки**		**100 м3**	**0,0384**				
8.	**Е06-01-001-2**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3**		**100 м3**	**0,044**				
9.	**Е06-01-015-3**	**Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры**		**т**	**0,5208**				
10.	**С204-0064**	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно**		**т**	**0,0448**				
11.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов бетонных**		**100 м3**	**0,03088**				

12.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**	**0,6472**

Раздел 2. ПОЛЫ

13.	**Е57-2-3**	**Разборка покрытий полов из керамических плиток**	**100 м2**	**0,552**
14.	**Е11-01-002-1**	**Устройство подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**3,696**
15.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3,072**
16.	**Е06-01-015-10**	**Армирование подстилающих слоев**	**т**	**0,1064**
17.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**	**0,1064**
18.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0.332**
19.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных**	**100 м2**	**0,2656**
20.	**Е15-02-002-2**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами**	**100 м2**	**0,1136**

Раздел 3. ОТМОСТКА

21.	**Е46-04-010-1**	**Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных**	**100 м2 покрытия**	**0,12**
22.	**Е11-01-002-1**	**Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 10см**	**м3**	**2,816**
23.	**Е11-01-002-4**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 10см**	**м3**	**2,816**
24.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**	**0,2816**