

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МДОУ № 109, г.Владимир, ул. Суворова, д.4а

_____ /О.А.Филиппова /

« _____ » _____ 2010 г.

Стройка: МДОУ № 109, г.Владимир, ул. Суворова, д.4а

Объект: МДОУ № 109, г.Владимир, ул. Суворова, д.4а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (выборочный ремонт мягкой кровли) в ДОУ № 109

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой (по вырубленным местам) | 100 м2 | 4.032 |
| 2. | Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя | 100 м2 | 13.44 |
| 3. | Прим. Обделка мест примыкания мягкой кровли к стойкам, фановым трубам | место | 12 |
| 4. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 3.86 |
| 5. | Смена санитарных приборов водосточных воронок | 100 шт. | 0.04 |
| 6. | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3.145 |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 3.145 |

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)