Стройка: МОУ ДОД ВГ ДШИ №6

Объект: здание МОУ ДОД "Детская школа искусств № 6"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт - установка окон из ПВХ-профилей

Сметная стоимость: **201.040** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.231** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **19.807** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2008 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **E08-07-001-1** | **Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки** | **100 м2** | | **0.54** | **679.82** | **367.10** | **6 035.94** | **3 259** | **8.878** |
| 1. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 43.4 | 23.436 | 8.620 | 202.02 | 81.6000 | 1 912 | 9.466 |
| 1. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.07 | 0.0378 | 75.40 | 2.85 | 332.77 | 13 | 4.413 |
| 1. 3. | с203-0514 | Щиты настила | м2 | 1.2 | 0.648 | 60.75 | 39.37 | 238.98 | 155 | 3.934 |
| 1. 4. | с203-0520 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.006 | 0.00324 | 1 045.25 | 3.39 | 4 195.51 | 14 | 4.014 |
| 1. 5. | с101-2086 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.037 | 0.01998 | 5 979.96 | 119.48 | 58 358.31 | 1 166 | 9.759 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 109.8% | 221.82 | 109.8% | 2 099 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 137.37 | 68% | 1 300 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 726.29 | | 6 659 | |
| **2.** | **E08-07-001-1** | **Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки** | **100 м2** | | **0.54** | **679.82** | **367.10** | **6 035.94** | **3 259** | **8.878** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 43.4 | 23.436 | 8.620 | 202.02 | 81.6000 | 1 912 | 9.466 |
| 2. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.07 | 0.0378 | 75.40 | 2.85 | 332.77 | 13 | 4.413 |
| 2. 3. | с203-0514 | Щиты настила | м2 | 1.2 | 0.648 | 60.75 | 39.37 | 238.98 | 155 | 3.934 |
| 2. 4. | с203-0520 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.006 | 0.00324 | 1 045.25 | 3.39 | 4 195.51 | 14 | 4.014 |
| 2. 5. | с101-2086 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.037 | 0.01998 | 5 979.96 | 119.48 | 58 358.31 | 1 166 | 9.759 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 109.8% | 221.82 | 109.8% | 2 099 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 137.37 | 68% | 1 300 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 726.29 | | 6 659 | |
| **3.** | **Е46-04-012-1** | **Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками** | **100 м2** | | **0.177** | **1 678.20** | **297.04** | **15 427.54** | **2 731** | **9.194** |
| 3. 1. | з000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 188.54 | 33.37158 | 8.080 | 269.64 | 76.3200 | 2 547 | 9.446 |
| *3. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *7.74* | *1.36998* | *12.430* | *17.03* | *116.1200* | *159* | *9.342* |
| 3. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 7.74 | 1.36998 | 20.00<br>*12.43* | 27.40<br>*17.03* | 134.13<br>*116.12* | 184<br>*159* | 6.707<br>9.342 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99% | 283.80 | 99% | 2 679 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 59.5% | 170.57 | 59.5% | 1 610 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 751.41 | | 7 020 | |
| **4.** | **Е59-3-2 (прим.)** | **Разборка металлических оконных решеток, при весе одного метра решетки свыше 60 кг** | **100 м** | | **0.124** | **628.63** | **77.95** | **5 430.98** | **673** | **8.634** |
| 4. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 69.34 | 8.59816 | 8.010 | 68.87 | 75.6400 | 650 | 9.443 |
| 4. 2. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 6.4 | 0.7936 | 1.20 | 0.95 | 2.92 | 2 | 2.433 |
| 4. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5.3 | 0.6572 | 6.64 | 4.36 | 16.96 | 11 | 2.554 |
| 4. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.8 | 0.0992 | 37.93 | 3.76 | 96.91 | 10 | 2.555 |
| 4. 5. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 5 | 0.62 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 76% | 52.34 | 76% | 494 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 41.32 | 60% | 390 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 171.61 | | 1 557 | |
| **5.** | **Е59-3-1** | **Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг** | **100 м** | | **0.045** | **429.38** | **19.32** | **3 680.78** | **166** | **8.592** |
| 5. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 47.3 | 2.1285 | 7.930 | 16.88 | 74.9000 | 159 | 9.445 |
| 5. 2. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 4.7 | 0.2115 | 1.20 | 0.25 | 2.92 | 1 | 2.433 |
| 5. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3.9 | 0.1755 | 6.64 | 1.17 | 16.96 | 3 | 2.554 |
| 5. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.027 | 37.93 | 1.02 | 96.91 | 3 | 2.555 |
| 5. 5. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 2.5 | 0.1125 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 76% | 12.83 | 76% | 121 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 10.13 | 60% | 95 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 42.28 | | 382 | |
| **6.** | **Е07-05-016-1** | **Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород** | **100 м** | | **0.045** | **3 079.09** | **138.56** | **25 944.43** | **1 167** | **8.422** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 6. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 253.1265 | 11.390692 | 9.910 | 112.88 | 93.4500 | 1 064 | 9.43 |
| *6. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.589375* | *0.0265219* | *12.430* | *0.33* | *116.1200* | *3* | *9.342* |
| 6. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 0.589375 | 0.0265219 | 20.00 *12.43* | 0.53 *0.33* | 134.13 *116.12* | 4 *3* | 6.707 9.342 |
| 6. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8.3375 | 0.3751875 | 8.10 | 3.04 | 31.05 | 12 | 3.833 |
| 6. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 3.464375 | 0.1558969 | 75.40 | 11.75 | 332.77 | 52 | 4.413 |
| 6. 6. | с101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.00675 | 232.67 | 1.57 | 1 093.55 | 7 | 4.7 |
| 6. 7. | с101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0009 | 9 600.99 | 8.64 | 31 198.22 | 28 | 3.249 |
| 6. 8. | с101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | 0.0003 | 0.0000135 | 9 700.00 | 0.13 | 36 647.85 | | 3.778 |
| 6. 9. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0045 | 2.41 | 0.01 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы* | | | | 139.5% | 157.93 | 139.5% | 1 488 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 85% | 96.23 | 85% | 907 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 392.72 | | 3 562 | |
| **7.** | **Е10-01-034-6** | **Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых** | **100 м2** | | **0.053** | **4 643.29** | **246.09** | **18 641.04** | **988** | **4.015** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 7. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 107.98213 | 5.7230526 | 9.400 | 53.80 | 88.7100 | 508 | 9.437 |
| *7. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *4.269375* | *0.2262769* | *12.430* | *2.81* | *116.1200* | *26* | *9.342* |
| 7. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 5.03125 | 0.2666563 | 75.40 | 20.11 | 332.77 | 89 | 4.413 |
| 7. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 4.269375 | 0.2262769 | 20.00 *12.43* | 4.53 *2.81* | 134.13 *116.12* | 30 *26* | 6.707 9.342 |
| 7. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20.125 | 1.066625 | 2.08 | 2.22 | 5.10 | 5 | 2.452 |
| 7. 6. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 13.066875 | 0.6925444 | 1.40 | 0.97 | 4.65 | 3 | 3.321 |
| 7. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 32.34 | 1.71402 | 63.73 | 109.23 | 130.21 | 223 | 2.043 |
| 7. 8. | с101-2210-33 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм | 10 шт. | 49.98 | 2.64894 | 20.77 | 55.02 | 48.50 | 128 | 2.335 |
| 7. 9. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 12.5 | 0.6625 | 0.34 | 0.23 | 1.33 | 1 | 3.912 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 60.12 | 106.2% | 567 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 30.31 | 53.55% | 286 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 336.52 | | 1 841 | |
| **8.** | **Е10-01-034-1** | **Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема до 2 м2** | **100 м2** | | **0.124** | **6 280.07** | **778.73** | **27 252.98** | **3 379** | **4.339** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 8. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 182.79595 | 22.666698 | 9.400 | 213.07 | 88.7100 | 2 011 | 9.437 |
| *8. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *4.14* | *0.51336* | *12.430* | *6.38* | *116.1200* | *60* | *9.342* |
| 8. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 4.8875 | 0.60605 | 75.40 | 45.70 | 332.77 | 202 | 4.413 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 4.14 | 0.51336 | 20.00 | 10.27 | 134.13 | 69 | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *6.38* | *116.12* | *60* | 9.342 |
| 8. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 26.176875 | 3.2459325 | 2.08 | 6.75 | 5.10 | 17 | 2.452 |
| 8. 6. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 16.99125 | 2.106915 | 1.40 | 2.95 | 4.65 | 10 | 3.321 |
| 8. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 42 | 5.208 | 63.73 | 331.91 | 130.21 | 678 | 2.043 |
| 8. 8. | с101-2210-33 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм | 10 шт. | 65 | 8.06 | 20.77 | 167.41 | 48.50 | 391 | 2.335 |
| 8. 9. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 16.25 | 2.015 | 0.34 | 0.69 | 1.33 | 3 | 3.912 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 233.06 | 106.2% | 2 199 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 117.52 | 53.55% | 1 109 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 129.30 | | 6 687 | |
| **9.** | **П1_прайс.** | **Блоки оконные из ПВХ-профилей, с двойным стеклопакетом (3стекла с бронированным остеклением TRIPLEX) с герметизацией монтажной пеной и ПСУЛ-изоляцией** | **м2** | | **5.3** | **5 568.00** | **29 510.40** | **6 034.28** | **31 982** | **1.084** |
| **10.** | **П2_прайс.** | **Блоки оконные из ПВХ-профилей, с двойным стеклопакетом (3стекла ) с герметизацией монтажной пеной и ПСУЛ-изоляцией** | **м2** | | **12.4** | **236.00** | **2 926.40** | **4 394.00** | **54 486** | **18.619** |
| **11.** | **Е10-01-033-6** | **Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м** | **100 м2** | | **0.177** | **14 421.73** | **2 552.65** | **35 421.05** | **6 270** | **2.456** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 11. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 13.370475 | 2.3665741 | 8.970 | 21.23 | 84.6500 | 200 | 9.437 |
| *11. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.115* | *0.020355* | *12.430* | *0.25* | *116.1200* | *2* | *9.342* |
| 11. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.14375 | 0.0254438 | 75.40 | 1.92 | 332.77 | 8 | 4.413 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 11. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.115 | 0.020355 | 20.00 | 0.41 | 134.13 | 3 | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *0.25* | *116.12* | *2* | 9.342 |
| 11. 5. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 4.5 | 0.7965 | 0.34 | 0.27 | 1.33 | 1 | 3.912 |
| 11. 6. | с101-3125-33 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм | м | 45 | 7.965 | 307.37 | 2 448.20 | 730.67 | 5 820 | 2.377 |
| 11. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 4.73 | 0.83721 | 63.73 | 53.36 | 130.21 | 109 | 2.043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. | с104-8001-33 | Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный | л | 2.7 | 0.4779 | 57.05 | 27.26 | 268.13 | 128 | 4.7 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 22.81 | 106.2% | 215 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 11.50 | 53.55% | 108 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 2 586.96 | | 6 593 | |
| **12.** | **Е10-01-035-3** | **Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м** | **100 м2** | | **0.177** | **4 316.48** | **764.02** | **9 600.36** | **1 699** | **2.224** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 12. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 11.122225 | 1.9686338 | 9.180 | 18.07 | 86.6800 | 171 | 9.442 |
| *12. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.115* | *0.020355* | *12.430* | *0.25* | *116.1200* | *2* | *9.342* |
| 12. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.129375 | 0.0228994 | 75.40 | 1.73 | 332.77 | 8 | 4.413 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 12. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.115 | 0.020355 | 20.00 | 0.41 | 134.13 | 3 | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *0.25* | *116.12* | *2* | 9.342 |
| 12. 5. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1.12125 | 0.1984613 | 1.40 | 0.28 | 4.65 | 1 | 3.321 |
| 12. 6. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 4.5 | 0.7965 | 0.34 | 0.27 | 1.33 | 1 | 3.912 |
| 12. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 2.36 | 0.41772 | 63.73 | 26.62 | 130.21 | 54 | 2.043 |
| 12. 8. | с101-4147-33 | Шурупы с потайной головкой 4х13 мм | т | 0.0008 | 0.0001416 | 17 487.27 | 2.48 | 66 064.03 | 9 | 3.778 |
| 12. 9. | с104-8001-33 | Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный | л | 1.4 | 0.2478 | 57.05 | 14.14 | 268.13 | 66 | 4.7 |
| 12. 10. | с101-3128-33 | Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм | м | 54 | 9.558 | 73.24 | 700.03 | 145.02 | 1 386 | 1.98 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 19.46 | 106.2% | 184 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 9.81 | 53.55% | 93 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 793.29 | | 1 975 | |
| **13.** | **Е15-01-050-4** | **Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** | **100 м2** | | **0.152** | **3 108.97** | **472.56** | **20 491.84** | **3 115** | **6.592** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 13. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 220.15658 | 33.463799 | 9.180 | 307.20 | 86.6800 | 2 901 | 9.442 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *13. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.115* | *0.01748* | *12.430* | *0.22* | *116.1200* | *2* | *9.342* |
| 13. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.115 | 0.01748 | 20.00 | 0.35 | 134.13 | 2 | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *0.22* | *116.12* | *2* | 9.342 |
| 13. 4. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.37375 | 0.05681 | 0.95 | 0.05 | 3.70 | | 3.895 |
| 13. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.71875 | 0.10925 | 75.40 | 8.24 | 332.77 | 36 | 4.413 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 13. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.0304 | 3.00 | 0.09 | 6.89 | | 2.297 |
| 13. 7. | с101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0089 | 0.0013528 | 61 164.00 | 82.74 | 30 216.53 | 41 | 0.494 |
| 13. 8. | с101-1838 | Клей ПВА | т | 0.03 | 0.00456 | 16 204.00 | 73.89 | 29 412.61 | 134 | 1.815 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 290.51 | 94.5% | 2 743 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 143.72 | 46.75% | 1 357 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 906.79 | | 7 215 | |
| **14.** | **П3_прайс.** | **Откосы пластиковые сендвич-панели** | **м2** | | **16** | **263.90** | **4 222.40** | **630.00** | **10 080** | **2.387** |
| **15.** | **Е61-2-1** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | | **0.18** | **2 716.69** | **489.00** | **26 834.32** | **4 830** | **9.877** |
| 15. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 203.07 | 36.5526 | 8.850 | 323.49 | 83.6300 | 3 057 | 9.45 |
| *15. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.67* | *0.1206* | *12.430* | *1.50* | *116.1200* | *14* | *9.342* |
| 15. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.67 | 0.1206 | 20.00 | 2.41 | 134.13 | 16 | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *1.50* | *116.12* | *14* | 9.342 |
| 15. 4. | с402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2.2 | 0.396 | 411.49 | 162.95 | 4 437.14 | 1 757 | 10.783 |
| 15. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.063 | 2.41 | 0.15 | | | |
| 15. 6. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 3.38 | 0.6084 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 256.74 | 79% | 2 426 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 162.50 | 50% | 1 536 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 908.24 | | 8 792 | |
| **16.** | **Е15-04-027-5** | **Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен** | **100 м2** | | **0.18** | **237.84** | **42.81** | **1 683.27** | **303** | **7.078** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 16. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 15.856775 | 2.8542195 | 9.510 | 27.14 | 89.7300 | 256 | 9.435 |
| *16. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.014375* | *0.0025875* | *12.430* | *0.03* | *116.1200* | | *9.342* |
| 16. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.014375 | 0.0025875 | 20.00 | 0.05 | 134.13 | | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *0.03* | *116.12* | | 9.342 |
| 16. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.043125 | 0.0077625 | 75.40 | 0.59 | 332.77 | 3 | 4.413 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 16. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00044 | 0.0000792 | 8.50 | | 101.79 | | 11.975 |
| 16. 6. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.00522 | 2 863.90 | 14.95 | 8 382.28 | 44 | 2.927 |
| 16. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.027 | 3.00 | 0.08 | 6.89 | | 2.297 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 25.68 | 94.5% | 242 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 12.70 | 46.75% | 120 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 81.19 | | 665 | |
| **17.** | **Е15-04-005-3** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен** | **100 м2** | | **0.18** | **1 705.07** | **306.91** | **7 086.05** | **1 275** | **4.154** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225*** | | | | | | | | |
| 17. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 56.73525 | 10.212345 | 8.970 | 91.60 | 84.6500 | 864 | 9.437 |
| *17. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.02875* | *0.005175* | *12.430* | *0.06* | *116.1200* | *1* | *9.342* |
| 17. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.02875 | 0.005175 | 20.00 | 0.10 | 134.13 | 1 | 6.707 |
| | | | (1) | | | *12.43* | *0.06* | *116.12* | *1* | 9.342 |
| 17. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.215625 | 0.0388125 | 75.40 | 2.93 | 332.77 | 13 | 4.413 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 17. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0001512 | 8.50 | | 101.79 | | 11.975 |
| 17. 6. | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.051 | 0.00918 | 4 210.63 | 38.65 | 9 313.65 | 85 | 2.212 |
| 17. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0558 | 3.00 | 0.17 | 6.89 | | 2.297 |
| 17. 8. | с101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.01134 | 15 295.94 | 173.46 | 27 469.58 | 312 | 1.796 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 86.62 | 94.5% | 817 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 42.85 | 46.75% | 404 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 436.38 | | 2 497 | |
| **18.** | **Е311-01-146-1** | **Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную** | **т** | | **1.8** | **33.00** | **59.39** | **159.60** | **287** | **4.832** |
| 18. 1. | з000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.ч | 0.578 | 1.0404 | 7.300 | 7.59 | 68.8700 | 72 | 9.434 |
| 18. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.29 | 0.522 | 99.23 | 51.80 | 413.09 | 216 | 4.163 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% | 7.21 | 95% | 68 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 3.80 | 50% | 36 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 70.40 | | 391 | |
| **19.** | **Х403-1-30** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км** | **т** | | **1.8** | **29.20** | **52.56** | **80.02** | **144** | **2.74** |
| | | | **(6)** | | | | | | | |
| *19. 1.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *6* | *10.8* | *12.430* | *134.24* | *116.1200* | *1 254* | *9.342* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | **43 690.99** | | **130 093** | **2.978** |
| **Оплата основных рабочих** | | | **1 935.50** | | **18 284** | **9.447** |
| **Оплата механизаторов** | | | **163.10** | | **1 523** | **9.338** |
| **Сметная заработная плата** | | | **2 098.60** | | **19 807** | **9.438** |
| **Сметная стоимость материалов** | | | **41 488.56** | | **110 652** | **2.667** |
| **Накладные расходы** | | | **1 952.74** | | **18 443** | **9.445** |
| **Накладные расходы с К=0,94** | **0.94** | **1 836.00** | **0.94** | **17 336** | **9.442** |
| **Сметная прибыль** | | **1 127.70** | | **10 651** | **9.445** |
| **ИТОГО с накладными и сметной прибылью** | | **46 654.69** | | **158 080** | **3.388** |
| **Временные 1,2%** | **1.2** | **560.00** | **1.2** | **1 897** | **3.388** |
| **ИТОГО** | | **47 214.69** | | **159 977** | **3.388** |
| **Средства на покрытие затрат стро-ных рисков 3%** | **3** | **1 416.00** | **3** | **4 799** | **3.389** |
| **Среднегодовое зимнее удорожание 1,41%** | **1.41** | **666.00** | **1.41** | **2 256** | **3.387** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО** | | | | | | **49 296.69** | | **167 032** | **3.388** |
| | **Резерв средств на непредвиденные расходы 2%** | | | | | **2** | **986.00** | **2** | **3 341** | **3.388** |
| | **ИТОГО с непредвиденными расходами** | | | | | | **50 282.69** | | **170 373** | **3.388** |
| | **Налог на добавленную стоимость** | | | | | | | **18** | **30 667** | |
| | **ВСЕГО сметная стоимость с НДС** | | | | | | | | **201 040** | |

Составил: _____

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: _____

*(должность, подпись, Ф.И.О)*