Дефектная ведомость на ремонт теннисного зала в средней школе №14 г. Владимира, ул. Герцена,35

№ п\п	Наименование работ	Ед-ца измерения	Количество
1	Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе	100м2	1,75
2	Разборка обшивки из ДСП неоштукатуренной	100м2	1,57
3	Разборка каркаса из брусьев	100м2	1,57
4	Разборка изоляции стен из руберойда	100м2	1,57
5	Изоляция стен руберойдом	100м2	1,57
6	Облицовка поверхностей ГКЛ по металлическому каркасу с его устройством:стен одним слоем без изоляции	100м2	1,74
7	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, одготовленых под окраску стен	100м2	1,74
8	Окраска стен водоэмульсионной фактурной краской за 2 раза по подготовленнй поверхности	100м2	1,74
9	Установка и крепление уголка декоративного 100м	100м	1,3
10	двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100м2	0,31
11	водоэмульсионными составамиулучшенная по штукатурке стен	100м2	0,48
12	Устройство перегородок высотой до 3-х м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в 1 слой с изоляцией	100м2	0,31
13	Снятие дверных полотен	100м2	0,09
14	Демонтаж дверных коробок в перегородках	100шт	0,03
15	Демонтаж дверных коробок в каменых стенах с отбивкой штукатурки откосов	100шт	0,02
16	Монтаж блоков из ПВХ в перегородках площадью проема до 3-х м2	100м2	0,05
17	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площаью проема до 3-х м2	100м2	0,04
18	заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б площадью до 0,1м2	м3	0,15
19	Снятие раскладки	100м	2,1
20	Разборка деревянных перегородок из ДСП двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100м2	0,31

Составила: В.Н.Ивакина