

Объект: МДОУ №31, г. Владимир, ул. Горького, д 113 а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1.629
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	1.629
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.629
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1.629
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	1.629
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	188.964
7.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	5.43
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	619.02
9.	Стеклогидроизол ХПП	м2	629.88
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.88
11.	Стеклогидроизол ХКП	м2	473.76
12.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
13.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	6
14.	Стеклогидроизол ХПП	м2	103.5
15.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (сняти и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	1.88
16.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.96
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)		2.96

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №31

Е.И. Казакова

Составил: ведущий специалист

Г.М.Зайцева