Объект: МДОУ № 103, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 64 а

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт здания (ремонт кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.06
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3.06
3.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	3.06
4.	Стеклогидроизол ХКП	м2	348.84
5.	Стеклогидроизол ХПП	м2	354.96
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.05
7.	Стеклогидроизол ХКП	м2	264.6
8.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	3
9.	Стеклогидроизол ХКП	м2	51.75
10.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.39
11.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.39

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)