

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «ГКБСМП»
_____ **Е.Г.Яскин**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

**на ремонт системы отопления в подвале
(приемный покой)**

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке Д- до 50 мм	100 м	1,44
2.	Демонтаж радиаторов	100 шт.	0,12
3.	Смена пробок радиаторных	100 шт.	0,24
4.	Пробки радиаторные	шт.	24
5.	Прочистка и промывка отопительных приборов весом до 80 кг. внутри здания	100 шт.	0,12
6.	Установка радиаторов чугунных	100 кВт.	0,1824
7.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб Д-25 мм	100 м	0,6
8.	Трубы полипропиленовые армированные Д-25 м толщиной стенки 4,2 мм	м	55,74
9.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб Д-40 мм	100 м	0,84
10.	Трубы полипропиленовые армированные Д-40 мм	м	78,71
11.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 м отверстий площадью до 20 см²	100 отверстий	0,36
12.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Д- до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,08
13.	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб Д-до 25 мм	шт.	12
14.	Кран шаровой АРТ.0,19 Д-20 мм	шт.	12
15.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Д-25 мм	шт.	12

Составил :