

Приложение № 2

Стройка: Текущий ремонт коридора

Объект: МУЗ «Первая городская поликлиника»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		1.12	595.99	667.51	6 148.56	6 886.39	10.317
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	69.87	78.2544	8.530	667.51	88.000	6 886.39	10.317
						80%	534.01	80%	5 509.11	
						68%	453.91	68%	4 682.75	
							1 655.42		17 078.25	
2.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		1.12	1 316.29	1 474.25	12 439.70	13 932.46	9.451
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	50.88888	7.930	403.55	81.790	4 162.20	10.314
2. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	12.698	0.50	6.35	1.36	17.27	2.72
2. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	2.04	2.2848	465.84	1 064.35	4 268.64	9 752.99	9.163
						110.7%	446.73	110.7%	4 607.56	
						63.75%	257.26	63.75%	2 653.40	
							2 178.24		21 193.42	
3.	Е11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		1.6	246.90	395.05	2 251.08	3 601.72	9.117
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.8	7.930	6.34	81.790	65.43	10.314
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.21	0.336	13.020	4.37	103.490	34.77	7.949
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч	0.21	0.336	20.00	6.72	142.95	48.03	7.147
						13.02	4.37	103.49	34.77	7.949
3. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	3.712	0.50	1.86	1.36	5.05	2.72
3. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 <i>Накладные расходы</i>	м3	0.51	0.816	465.84	380.13	4 268.64	3 483.21	9.163
						110.7%	11.86	110.7%	110.92	

< 875 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					63.75%	6.83	63.75%	63.88
		Всего с НР и СП						413.73		3 776.52
4.	E13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунто-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) полов	100 м2		1.12	1 019.43	1 141.76	3 007.30	3 368.17	2.95
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	6.003	6.72336	11.080	74.49	116.210	781.32	10.488
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.014	10.060	0.14	100.410	1.41	9.981
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.014	89.99	1.26	396.28	5.55	4.404
		(1)				10.06	0.14	100.41	1.41	9.981
4. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.014	1.70	0.02	4.58	0.06	2.694
4. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	1.568	6.82	10.69	16.92	26.53	2.481
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.014	75.40	1.06	440.77	6.17	5.846
		(1)								
4. 7.	с113-0122	Отвердитель N 1	т	0.00144	0.0016128	58 800.00	94.83	270 480.00	436.23	4.6
4. 8.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00339	0.0037968	2 200.00	8.35	47 899.66	181.87	21.773
4. 9.	с113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0.0169	0.018928	50 245.30	951.04	101 988.76	1 930.44	2.03
		Накладные расходы				81%	60.45	81%	634.01	
		Сметная прибыль				59.5%	44.40	59.5%	465.72	
		Всего с НР и СП					1 246.62		4 467.91	
5.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		1.12	11 109.15	12 442.25	67 348.96	75 430.84	6.062
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	154.27664	8.740	1 348.38	90.220	13 918.84	10.323
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.392	75.40	29.56	440.77	172.78	5.846
		(1)								
5. 3.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	114.24	88.19	10 074.83	480.00	54 835.20	5.443
5. 4.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	3.4272	90.81	311.22	84.29	288.88	0.928
5. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	1.456	465.84	678.26	4 268.64	6 215.14	9.163
		Накладные расходы				110.7%	1 492.66	110.7%	15 408.16	
		Сметная прибыль				63.75%	859.59	63.75%	8 873.26	
		Всего с НР и СП					14 794.50		99 712.26	
6.	E57-3-1	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.62	29.41	18.23	302.50	187.55	10.288

< 875 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	3.77	2.3374	7.800	18.23	80.240	187.55	10.287
						80%	14.58	80%	150.04	
						68%	12.40	68%	127.53	
							45.21		465.12	
7.	Е11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.62	934.17	579.19	3 384.58	2 098.44	3.623
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	6.40987	9.770	62.62	102.630	657.84	10.505
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.02325	<u>75.40</u>	<u>1.75</u>	<u>440.77</u>	<u>10.25</u>	<u>5.846</u>
7. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	3.193	8.26	26.37	13.37	42.69	1.619
7. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	101	62.62	7.80	488.44	22.16	1 387.66	2.841
						110.7%	69.32	110.7%	728.23	
						63.75%	39.92	63.75%	419.37	
							688.43		3 246.04	
8.	Е11-01-018-3	Установка порожков алюминиевых <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.12	936.03	112.32	31 489.11	3 778.69	33.642
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	22.54	2.7048	8.970	24.26	92.440	250.03	10.305
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0015	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>440.77</u>	<u>0.66</u>	<u>5.846</u>
8. 3.	с101-2077	Жилки алюминиевые 4х20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	105	12.6	6.98	87.95	280.00	3 528.00	40.115
						110.7%	26.86	110.7%	276.78	
						63.75%	15.47	63.75%	159.39	
							154.64		4 214.87	
9.	Е62-39-2	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков	100 м2		1.12	66.69	74.69	638.54	715.17	9.575
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	8.5568	7.930	67.86	81.790	699.86	10.314
9. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	1.792	3.52	6.31	8.11	14.53	2.304
9. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.112	3.00	0.34	6.89	0.77	2.297
9. 4.	с411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.07	0.0784	2.41	0.19			
						80%	54.29	80%	559.89	
						50%	33.93	50%	349.93	
							162.91		1 624.99	
10.	Е15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.12	658.55	737.58	1 330.50	1 490.16	2.02
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	10.4328	9.620	100.36	99.090	1 033.79	10.3
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.014	13.020	0.18	103.490	1.45	7.949

< 875 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.014	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.28</u> 0.18	<u>142.95</u> 103.49	<u>2.00</u> 1.45	<u>7.147</u> 7.949
10. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.014	<u>75.40</u>	<u>1.06</u>	<u>440.77</u>	<u>6.17</u>	<u>5.846</u>
10. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.112	3.00	0.34	6.89	0.77	2.297
10. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	13	14.56	43.65 94.5% 46.75%	635.54 95.01 47.00	30.73 94.5% 46.75%	447.43 978.30 483.97	0.704 2 952.44
11.	E15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке потолков <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.12	1 859.53	2 082.67	9 440.13	10 572.95	5.077
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	61.985	69.4232	8.970	622.73	92.440	6 417.48	10.305
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.028	13.020	0.36	103.490	2.90	7.949
11. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.028	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.56</u> 0.36	<u>142.95</u> 103.49	<u>4.00</u> 2.90	<u>7.147</u> 7.949
11. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2	0.224	<u>75.40</u>	<u>16.89</u>	<u>440.77</u>	<u>98.73</u>	<u>5.846</u>
11. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0009408	8.50	0.01	101.79	0.10	11.975
11. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.0616	4 210.63	259.37	9 296.19	572.65	2.208
11. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.3472	3.00	1.04	6.89	2.39	2.297
11. 8.	c101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.069	0.07728	15 295.94 94.5% 46.75%	1 182.07 588.82 291.29	45 000.00 94.5% 46.75%	3 477.60 6 067.26 3 001.53	2.942 19 641.74
12.	E15-01-051-1a	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.65	8 712.09	14 374.94	37 691.05	62 190.23	4.326
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	292.99298	9.400	2 754.13	96.870	28 382.23	10.305
12. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.675	1.11375	<u>75.40</u>	<u>83.98</u>	<u>440.77</u>	<u>490.91</u>	<u>5.846</u>
12. 3.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	8.70375	19.20	167.11	3.82	33.25	0.199
12. 4.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.32	8.50	11.22	101.79	134.36	11.975
12. 5.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	387.75	0.94	364.49	4.36	1 690.59	4.638

< 875 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 6.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	14.4375	23.30	336.39	108.11	1 560.84	4.64
12. 7.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	24.75	1.05	25.99	3.61	89.35	3.438
12. 8.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	173.25	26.20	4 539.15	75.98	13 163.54	2.9
12. 9.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	124.9875	0.87	108.74	4.04	504.95	4.644
12. 10.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	44.715	4.78	213.74	15.70	702.03	3.285
12. 11.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	2.13015	86.90	185.11	105.67	225.09	1.216
12. 12.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	121.275	11.51	1 395.88	29.96	3 633.40	2.603
12. 13.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	363	11.54	4 189.02	31.90	11 579.70	2.764
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 602.65	94.5%	26 821.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 287.56	46.75%	13 268.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18 265.15		102 280.13	
13.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2		1.65	1 055.43	1 741.46	2 485.34	4 100.81	2.355
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	30.9672	9.620	297.90	99.090	3 068.54	10.3
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.04125	<u>75.40</u>	<u>3.11</u>	<u>440.77</u>	<u>18.18</u>	<u>5.846</u>
13. 3.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	33	43.65	1 440.45	30.73	1 014.09	0.704
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	281.52	94.5%	2 899.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	139.27	46.75%	1 434.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 162.24		8 435.12	
14.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		1.65	1 256.25	2 072.81	5 637.90	9 302.53	4.488
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	48.215475	8.970	432.49	92.440	4 457.04	10.305
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.125	0.20625	<u>75.40</u>	<u>15.55</u>	<u>440.77</u>	<u>90.91</u>	<u>5.846</u>
14. 3.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.001386	8.50	0.01	101.79	0.14	11.975
14. 4.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00825	4 210.63	34.74	9 296.19	76.69	2.208
14. 5.	c101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.10395	15 295.94	1 590.01	45 000.00	4 677.75	2.942
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	408.70	94.5%	4 211.90	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	202.19	46.75%	2 083.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 683.70		15 598.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	E15-01-051-2a	Облицовка поверхностей ламинированным ДСП с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем	100 м2		0.25	6 244.44	1 561.11	32 540.47	8 135.12	5.211
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	205.505	51.37625	9.400	482.94	96.870	4 976.82	10.305
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.95	0.2375	<u>75.40</u>	<u>17.91</u>	<u>440.77</u>	<u>104.68</u>	<u>5.846</u>
15. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	1.31875	19.20	25.32	3.82	5.04	0.199
15. 4.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.2	8.50	1.70	101.79	20.36	11.975
15. 5.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.004375	2.41	0.01	11.18	0.05	4.639
15. 6.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	58.75	0.94	55.23	4.36	256.15	4.638
15. 7.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	2.1875	23.30	50.97	108.11	236.49	4.64
15. 8.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	3.75	1.05	3.94	3.61	13.54	3.438
15. 9.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	18.9375	0.87	16.48	4.04	76.51	4.644
15. 10.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	6.775	4.78	32.38	15.70	106.37	3.285
15. 11.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.32275	86.90	28.05	105.67	34.10	1.216
15. 12.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	18.375	11.51	211.50	29.96	550.52	2.603
15. 13.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	55	11.54	634.70	31.90	1 754.50	2.764
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	456.38	94.5%	4 703.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	225.77	46.75%	2 326.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 243.26		15 164.88	
16.	C203-0497	Щиты ламинированные ДСП	м2		25	170.74	4 268.50	671.63	16 790.75	3.934
17.	E10-01-060-1	Установка уголков МДФ	100 м		0.8	80.82	64.65	799.53	639.63	9.894
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	7.1944	8.160	58.71	84.160	605.48	10.314
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.04	<u>75.40</u>	<u>3.02</u>	<u>440.77</u>	<u>17.63</u>	<u>5.846</u>
17. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.000568	5 160.53	2.93	29 077.42	16.52	5.635
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	62.35	106.2%	643.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	31.44	53.55%	324.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					158.44		1 606.88	
18.	C101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м		80	7.80	624.00	27.75	2 220.00	3.558
19.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		12	33.00	395.95	207.94	2 495.27	6.302

< 875 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.936	7.300	50.63	75.210	521.66	10.303
19. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	3.48	<u>99.23</u>	<u>345.32</u>	<u>567.13</u>	<u>1 973.61</u>	<u>5.715</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	50.63	100%	521.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	30.38	60%	313.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					476.96		3 329.93	

Оплата основных рабочих							7 473.13		77 072.50	10.313
Оплата механизаторов							5.05		40.53	8.026
Стоимость механизмов							739.49		3 137.47	4.243
Сметная стоимость материалов							36 616.29		147 726.90	4.034
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ							36 616.29		147 726.90	4.034
Фонд оплаты труда							7 478.18		77 113.03	10.312
Накладные расходы							7 256.81		74 830.91	10.312
Сметная прибыль							3 978.61		41 031.54	10.313
НР*0,94						0.94	6 821.40	0.94	70 341.06	10.312
ИТОГО							55 628.92		339 309.47	6.1
НДС 18%						0.18	10 013.21	0.18	61 075.70	6.1
ВСЕГО							65 642.13		400 385.00	6.1

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)