Дефектная ведомость

на текущий ремонт помещений (балкон, кабинеты №№13, 14, 15, медицинский кабинет) в средней школе № 19 по адресу: г. Владимир ул. Горького, 83, тел. 23-46-64

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	Балкон, кабинеты №№ 13,14,15		
1.	Разборка полов из керамических плиток	100 м2.	0.16
2.	Демонтаж оклеечной гидроизоляции	100 м2.	0.16
3.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	2.4
4.	Демонтаж мелких конструкций (подоконники, сливы, парапеты) массой до 0,5 т	100 шт.	0.03
5.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона	м3	1.5
6.	Снятие остекленных оконных переплетов	100 м2.	0.16
7.	Снятие подоконных деревянных досок	100 м2.	0.16
8.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
9.	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике «Битумоль» (или эквивалент) первый слой	100 м2.	0.16
10.	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике «Битумоль» (или эквивалент) последующий слой	100 м2.	0.16
11.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2.	0.16
12.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять	100 м2.	0.16
13.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (керамогранит или эквивалент)	100 м2.	0.16
14.	Керамогранит плитка половая (или эквивалент)	м2	16.32
15.	Установка мелких конструкций (подоконники, сливы, парапеты) массой до 0,5 т	100 шт.	0.06
16.	Перемычки брусковые 9ПБ16-37-п/бетон В15М, объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/(или эквивалент)	шт	3
17.	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона плотностью менее 1900 кг/м3 из бетона В7,5, толщиной 35 см	м2	3,5
18.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5м с земли и лесов (перилла)	100 м2	0.0825
19.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0.28
20.	Огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	0.28
21.	Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	0.28
22.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0.28
23.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте	м3	6.4
24.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 10м2, толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.1

25.	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная	100 м2	0.075
26.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.032
27.	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1раз	100 м2	0.16
28.	Водоэмульсионная окраска потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.16
29.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1раз	100 м2	0.16
30.	Водоэмульсионная окраска стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.16
31.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (или эквивалент)	100 м2.	0.16
32.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент)	100 м.	0.1712
33.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	100 м2	0.8
	Медицинский кабинет		
34	Разборка кладки стен из кирпича	10 м3	0.11
35	Кладка армированных перегородок из кирпича толщиной в ½ кирпича при высоте этажа 4м	100 м2	0.11
36	Улучшенное оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 м2	0.22
37	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1раз	100 м2	0.076
38	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков	100 м2	0.0228
39	Водоэмульсионная окраска потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.076
40	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1раз	100 м2	0.51
41	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	100 м2	0.51
42.	Водоэмульсионная окраска стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.51
43.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.016
44.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.02032
45.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.056
46	Погрузка и вывоз мусора	т	100%