Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

на изготовление и монтаж прогулочной веранды (1 шт.)

в ДОУ № 33, ул. Парижской Коммуны,56, тел. 24-50-41

№ п/п	Виды ремонтно- строительных работ	Ед- ца измерения	Объем
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м группа грунта 2.	100м3	0,02
2	Устройство основания под фундаменты песчаного.	м3	0,32
3	Устройство фундаментов-столбов бетонных.	100м3	0,02
4	Установка закладных деталей весом до 4 кг.	т	0,03
5	Монтаж стационарных конструкций веранды с каркасами ограждений(профиль прямоугольная труба 60х40х2,5мм, 20х20х1,5, ферма профиль 20х20х1,5).	т	0,69
6	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30м.	100м2	0,63
7	Металлочерепица Banga МЧ-66 из стали оцинкованной (Финляндия) + Пурал или эквивалент. ширина листа 1090 мм, кроющая ширина листа 940 мм, шаг волны 400 мм, длина листа до 6 м (5 волновая).	м2	79,38
8	Устройство кровель из профилированного листа без настенных желобов.	100м2	0,51
9	Монтаж решеток из стали.	т	0,06
10	Монтаж дверей.	т	0,02
11	Укладка лаг по плитам перекрытий.	100м2	0,41
12	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм.	100м2	0,41
13	Устройство плинтусов деревянных.	100м	0,25
14	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке.	100м2	0,21
15	Установка и крепление уголков пластиковых.	100м	0,25
16	Уголок пластиковый 30х2700.	м	16,35
17	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 60х40мм(применительно).	м	11,65
18	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2.	100м2	0,82
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов.	100м2	0,41

Составил : ведущий специалист Управления образования — Храпай Л.В.