ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании пищеблока, паталогоанатомическом корпусе МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш». Код - 4530761.
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100%-ная гарантия качества на выполненные работы согласно сметной документации.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Выполнение работ согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Согласно нормам и правилам пожарной безопасности, ПУЭ, техники безопасности, СанПин.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимир

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
в здании пищеблока, паталогоанатомического корпуса МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

Сметная стоимость: **333.894** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.058** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **70.989** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Работа									
1.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**145**	**24.74**	**3 587.70**	**144.77**	**20 991.21**	**5.851**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	290	9.620	2 789.80	65.7600	19 070.40	6.836
1. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	23.2	19.20	445.44	3.74	86.77	0.195
1. 3.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00001	0.00145	2 326.12	3.37	3 370.93	4.89	1.449
1. 4.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.0725	12.45	0.90	52.96	3.84	4.254
1. 5.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	36.25	8.13	294.71	45.86	1 662.43	5.641
1. 6.	С522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.725	64.22	46.56	175.07	126.93	2.726
		Накладные расходы				90%	2 510.82	84.6%	16 133.56	
		Сметная прибыль				60%	1 673.88	60%	11 442.24	
		Всего с НР и СП					7 772.40		48 567.01	
2.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**11**	**11.89**	**130.84**	**71.48**	**786.23**	**6.009**
		Начисления: Н11= 2								
2. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1	11	9.620	105.82	65.7600	723.36	6.836
2. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.06	0.66	19.20	12.67	3.74	2.47	0.195
2. 3.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00001	0.00011	2 326.12	0.26	3 370.93	0.37	1.449

2. 4.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.055	26.60	1.46	80.59	4.43	3.03
2. 5.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0022	12.45	0.03	52.96	0.12	4.254
2. 6.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	1.1	8.13	8.94	45.86	50.45	5.641
2. 7.	С522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.022	64.22	1.41	175.07	3.85	2.726
		Накладные расходы				90%	95.24	84.6%	611.96	
		Сметная прибыль				60%	63.49	60%	434.02	
		Всего с НР и СП					289.57		1 832.21	
3.	**Ц10-08-001-13**	**Устройства промежуточные на количество лучей: 1**	**шт.**		**3**	**46.41**	**139.22**	**294.79**	**884.37**	**6.352**
		Начисления: Н11= 2								
3. 1.	3000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.-ч	4	12	10.210	122.52	69.6800	836.16	6.825
3. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.13	0.39	19.20	7.49	3.74	1.46	0.195
3. 3.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00002	0.00006	2 326.12	0.14	3 370.93	0.20	1.449
3. 4.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001	0.003	12.45	0.04	52.96	0.16	4.254
3. 5.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.9	8.13	7.32	45.86	41.27	5.641
3. 6.	С522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.008	0.024	64.22	1.54	175.07	4.20	2.726
		Накладные расходы				90%	110.27	84.6%	707.39	
		Сметная прибыль				60%	73.51	60%	501.70	
		Всего с НР и СП					323.00		2 093.46	
4.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**9**	**22.09**	**198.80**	**114.34**	**1 029.10**	**5.177**
		Начисления: Н11= 5								
4. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1.13	10.17	9.620	97.84	65.7600	668.78	6.836
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.04*	*0.36*	*13.500*	*4.86*	*87.6400*	*31.55*	*6.492*
4. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.04	0.36	134.65 *13.50*	48.47 *4.86*	507.07 *87.64*	182.55 *31.55*	3.766 6.492
4. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.04	0.36	95.53	34.39	347.55	125.12	3.638
4. 5.	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.54	8.93	4.82	30.77	16.62	3.446
4. 6.	С500-9807	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.18	69.00	12.42	186.30	33.53	2.7
		Накладные расходы				95%	97.57	89.3%	625.39	
		Сметная прибыль				65%	66.76	65%	455.21	
		Всего с НР и СП					363.12		2 109.71	

5.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**2**	**405.41**	**810.81**	**2 717.01**	**5 434.01**	**6.702**
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	3000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.-ч	39	78	10.060	784.68	68.7000	5 358.60	6.829
5. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.74	1.20	0.195
5. 3.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.02	12.45	0.25	52.96	1.06	4.254
5. 4.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.8	8.13	6.50	45.86	36.69	5.641
5. 5.	С522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.2	64.22	12.84	175.07	35.01	2.726
		Накладные расходы				90%	706.21	84.6%	4 533.38	
		Сметная прибыль				60%	470.81	60%	3 215.16	
		Всего с НР и СП					1 987.83		13 182.55	
6.	**Ц31-01-008-2**	**Пульт управления**	**шт.**		**1**	**1 055.79**	**1 055.79**	**5 986.80**	**5 986.80**	**5.67**
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.-ч	83.4	83.4	9.910	826.49	67.7200	5 647.85	6.834
6. 2.	С101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.0005	6 066.49	3.03	18 318.00	9.16	3.02
6. 3.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.46	0.46	35.20	16.19	81.76	37.61	2.323
6. 4.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.46	0.46	12.45	5.73	52.96	24.36	4.254
6. 5.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.46	0.46	18.67	8.59	91.71	42.19	4.912
6. 6.	С201-9180	Подкладки металлические	кг	2	2	12.60	25.20			
6. 7.	С522-0075	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.46	0.46	114.22	52.54			
6. 8.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.2	1.2	94.60	113.52	182.49	218.99	1.929
6. 9.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.11	0.11					
		Накладные расходы				80%	661.19	75.2%	4 247.18	
		Сметная прибыль				60%	495.89	60%	3 388.71	
		Всего с НР и СП					2 212.88		13 622.69	
7.	**Ц10-02-016-6**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт.**		**2**	**198.59**	**397.18**	**1 079.56**	**2 159.11**	**5.436**
		Начисления: Н11= 2								
7. 1.	3000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.-ч	10.1	20.2	11.080	223.82	75.5800	1 526.72	6.821
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.44*	*0.88*	*10.060*	*8.85*	*65.3100*	*57.47*	*6.492*
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.44	0.88	89.99	79.19	317.41	279.32	3.527
			(1)			*10.06*	*8.85*	*65.31*	*57.47*	6.492
7. 4.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.0003	0.0006	2 326.12	1.40	3 370.93	2.02	1.449

7. 5.	С101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0002	37 517.00	7.50	125 000.00	25.00	3.332
7. 6.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.06	35.20	2.11	81.76	4.91	2.323
7. 7.	С101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00004	15 295.94	0.61	24 891.52	1.00	1.627
7. 8.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.02	12.45	0.25	52.96	1.06	4.254
7. 9.	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.6	8.93	5.36	30.77	18.46	3.446
7. 10.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1	2	8.13	16.26	45.86	91.72	5.641
7. 11.	С110-0113	Скрепы 10х2	кг	0.02	0.04	15.37	0.61	64.40	2.58	4.19
7. 12.	С500-9062-30	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	20	2.03	40.60	8.50	170.00	4.187
7. 13.	С500-9264-4	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.08	0.16	38.34	6.13	6.90	1.10	0.18
7. 14.	С522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.12	64.22	7.71	175.07	21.01	2.726
7. 15.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.04	94.60	3.78	182.49	7.30	1.929
7. 16.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.002					
		Накладные расходы				90%	209.40	84.6%	1 340.22	
		Сметная прибыль				60%	139.60	60%	950.51	
		Всего с НР и СП					746.19		4 449.85	
8.	**Ц10-06-037-5**	**Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840**	**шт.**		**2**	**99.92**	**199.85**	**280.48**	**560.96**	**2.807**
		Начисления: Н11= 2								
8. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	2.06	4.12	9.070	37.37	62.0800	255.77	6.845
8. 2.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.02	0.04	95.53	3.82	347.55	13.90	3.638
8. 3.	С101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00003	0.00006	11 350.00	0.68	47 556.50	2.85	4.19
8. 4.	С101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1.2	2.4	8.13	19.51	45.86	110.06	5.641
8. 5.	С113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0009	0.0018	75 196.00	135.35	95 923.38	172.66	1.276
8. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.027	0.054					
		Накладные расходы				90%	33.63	84.6%	216.38	
		Сметная прибыль				60%	22.42	60%	153.46	
		Всего с НР и СП					255.91		930.80	
9.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**2**	**281.76**	**563.51**	**1 204.49**	**2 408.99**	**4.275**
		Начисления: Н11= 5								
9. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.-ч	1.56	3.12	9.510	29.67	65.0200	202.86	6.837

9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.002*	*0.004*	*13.500*	*0.05*	*87.6400*	*0.35*	*6.492*
9. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.002	0.004	134.65 *13.50*	0.54 *0.05*	507.07 *87.64*	2.03 *0.35*	3.766 6.492
9. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.26	8.10	2.11	31.05	8.07	3.833
9. 5.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.08	19.20	1.54	3.74	0.30	0.195
9. 6.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.002	0.004	95.53	0.38	347.55	1.39	3.638
9. 7.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.13	1.98	33.09	4.63	2.342
9. 8.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.002	18.67	0.04	91.71	0.18	4.912
9. 9.	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.098	8.93	0.88	30.77	3.02	3.446
9. 10.	С101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	2.44	23.40	57.10	110.30	269.13	4.714
9. 11.	С101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.028	700.00	19.60	2 100.00	58.80	3
9. 12.	С101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	2.44	26.40	64.42	110.60	269.86	4.189
9. 13.	С101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.012	37.40	0.45	156.70	1.88	4.19
9. 14.	С101-9852	Краска	кг	0.036	0.072	28.60	2.06	62.30	4.49	2.178
9. 15.	С201-9408-П	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.002	15 030.00	30.06	62 975.70	125.95	4.19
9. 16.	С500-9062	Наконечники кабельные	шт.	6.1	12.2	25.50	311.10	106.84	1 303.45	4.19
9. 17.	С500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	3.90	7.80	16.34	32.68	4.19
9. 18.	С500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.04	142.50	5.70	229.71	9.19	1.612
9. 19.	С500-9619	Нитки швейные	кг	0.001	0.002	133.05	0.27	557.48	1.11	4.19
9. 20.	С542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.012	30.60	0.37	90.34	1.08	2.952
9. 21.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.024	94.60	2.27	182.49	4.38	1.929
		Накладные расходы				95%	28.23	89.3%	181.47	
		Сметная прибыль				65%	19.32	65%	132.09	
		Всего с НР и СП					611.06		2 722.54	
10.	**Ц10-01-003-6**	**Блок релейный**	**10 шт.**		**0.1**	**23.27**	**2.33**	**138.10**	**13.81**	**5.927**
10. 1.	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.-ч	1.64	0.164	10.350	1.70	70.6600	11.59	6.827
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.07*	*0.007*	*10.060*	*0.07*	*65.3100*	*0.46*	*6.492*
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.07	0.007	89.99 *10.06*	0.63 *0.07*	317.41 *65.31*	2.22 *0.46*	3.527 6.492
		Накладные расходы				90%	1.59	84.6%	10.19	
		Сметная прибыль				60%	1.06	60%	7.23	
		Всего с НР и СП					4.99		31.23	
11.	**Ц10-04-101-7**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении** ***Начисления: Н11= 2***	**шт.**		**10**	**30.68**	**306.84**	**142.94**	**1 429.38**	**4.658**

11. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	2	20	9.070	181.40	62.0800	1 241.60	6.845
11. 2.	С110-0014	Глухари	100 шт.	0.011	0.11	162.03	17.82	385.24	42.38	2.378
11. 3.	С507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.005	0.05	1 819.30	90.97	2 287.00	114.35	1.257
11. 4.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.15	94.60	14.19	182.49	27.37	1.929
		Накладные расходы				90%	163.26	84.6%	1 050.39	
		Сметная прибыль				60%	108.84	60%	744.96	
		Всего с НР и СП					578.94		3 224.73	
12.	**Ц10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт.**		**19**	**21.01**	**399.28**	**135.20**	**2 568.89**	**6.434**
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	38	9.620	365.56	65.7600	2 498.88	6.836
12. 2.	С522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.095	64.22	6.10	175.07	16.63	2.726
12. 3.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.285	94.60	26.96	182.49	52.01	1.929
		Накладные расходы				90%	329.00	84.6%	2 114.05	
		Сметная прибыль				60%	219.34	60%	1 499.33	
		Всего с НР и СП					947.62		6 182.27	
13.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**6.7**	**1 026.19**	**6 875.46**	**4 848.40**	**32 484.25**	**4.725**
13. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	37.6	251.92	9.400	2 368.05	64.2800	16 193.42	6.838
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*12.78*	*85.626*	*11.790*	*1 009.56*	*76.5449*	*6 554.24*	*6.492*
13. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	1.28	8.576	134.65 *13.50*	1 154.76 *115.78*	507.07 *87.64*	4 348.63 *751.60*	3.766 6.492
13. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч (1)	11.5	77.05	31.14 *11.60*	2 399.34 *893.78*	109.64 *75.31*	8 447.76 *5 802.64*	3.521 6.492
13. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.47	16.549	8.10	134.05	31.05	513.85	3.833
13. 6.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	1.28	8.576	95.53	819.27	347.55	2 980.59	3.638
		Накладные расходы				95%	3 208.73	89.3%	20 313.66	
		Сметная прибыль				65%	2 195.45	65%	14 785.98	
		Всего с НР и СП					12 279.64		67 583.89	
14.	**Ц08-02-399-1**	**Провод в коробах, сечение, мм2, до 6**	**100 м**		**8**	**139.70**	**1 117.63**	**493.49**	**3 947.91**	**3.532**
		Начисления: Н11= 5								

14. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	3.52	28.16	9.400	264.70	64.2800	1 810.12	6.838
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1.57*	*12.56*	*11.612*	*145.85*	*75.3885*	*946.88*	*6.492*
14. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.01	0.08	134.65 *13.50*	10.77 *1.08*	507.07 *87.64*	40.57 *7.01*	3.766 6.492
14. 4.	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч (1)	1.56	12.48	31.14 *11.60*	388.63 *144.77*	109.64 *75.31*	1 368.31 *939.87*	3.521 6.492
14. 5.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.01	0.08	95.53	7.64	347.55	27.80	3.638
14. 6.	C101-9852	Краска	кг	0.05	0.4	28.60	11.44	62.30	24.92	2.178
14. 7.	C500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.16	19.50	3.12	27.32	4.37	1.401
14. 8.	C500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.4	142.50	57.00	229.71	91.88	1.612
14. 9.	C500-9623	Лента К226	100 м	0.05	0.4	120.00	48.00	164.00	65.60	1.367
14. 10.	C500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	2.08	50.00	104.00	67.00	139.36	1.34
14. 11.	C500-9826	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.8	100.00	80.00	135.00	108.00	1.35
14. 12.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.28	94.60	121.09	182.49	233.59	1.929
		Накладные расходы				95%	390.02	89.3%	2 462.00	
		Сметная прибыль				65%	266.86	65%	1 792.05	
		Всего с НР и СП					1 774.51		8 201.96	
15.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**2.3**	**1 731.02**	**3 981.34**	**8 360.83**	**19 229.92**	**4.83**
		Начисления: Н11= 5								
15. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	34.7	79.81	9.400	750.21	64.2800	5 130.19	6.838
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.22*	*0.506*	*13.500*	*6.83*	*87.6400*	*44.35*	*6.492*
15. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.22	0.506	134.65 *13.50*	68.13 *6.83*	507.07 *87.64*	256.58 *44.35*	3.766 6.492
15. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.9	41.17	8.10	333.48	31.05	1 278.33	3.833
15. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.44	10.212	2.08	21.24	5.10	52.08	2.452
15. 6.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.22	0.506	95.53	48.34	347.55	175.86	3.638
15. 7.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.005014	9 140.00	45.83	30 817.80	154.52	3.372
15. 8.	C101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.0069	12 242.00	84.47	51 293.00	353.92	4.19
15. 9.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.11845	4 940.27	585.17	22 590.17	2 675.81	4.573
15. 10.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	2.415	14.13	34.12	33.09	79.91	2.342

15. 11.	С101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	50.14	23.40	1 173.28	110.30	5 530.44	4.714
15. 12.	С103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	23	0.71	16.33	2.90	66.70	4.085
15. 13.	С500-9061	Втулки изолирующие	шт.	10	23	0.27	6.21	1.13	25.99	4.185
15. 14.	С500-9070	Патрубки	10 шт.	1	2.3	277.50	638.25	1 162.70	2 674.21	4.19
15. 15.	С500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	11.5	3.90	44.85	16.34	187.91	4.19
		Накладные расходы				95%	719.19	89.3%	4 620.86	
		Сметная прибыль				65%	492.08	65%	3 363.45	
		Всего с НР и СП					5 192.60		27 214.24	
16.	**Ц08-02-412-1**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5**	**100 м**		**0.25**	**638.39**	**159.60**	**1 268.55**	**317.14**	**1.987**
		Начисления: Н11= 5								
16. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	5.61	1.4025	9.400	13.18	64.2800	90.15	6.838
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.01*	*0.0025*	*13.500*	*0.03*	*87.6400*	*0.22*	*6.492*
16. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.01	0.0025	134.65 *13.50*	0.34 *0.03*	507.07 *87.64*	1.27 *0.22*	3.766 6.492
16. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.01	0.0025	95.53	0.24	347.55	0.87	3.638
16. 5.	С101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0001075	1 820.00	0.20	7 625.80	0.82	4.19
16. 6.	С101-9852	Краска	кг	0.02	0.005	28.60	0.14	62.30	0.31	2.178
16. 7.	С500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.31	0.0775	528.00	40.92	1 047.33	81.17	1.984
16. 8.	С500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.2	18.70	3.74	29.74	5.95	1.59
16. 9.	С500-9061	Втулки изолирующие	шт.	12.2	3.05	0.27	0.82	1.13	3.45	4.185
16. 10.	С500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0125	7 086.00	88.58	9 120.00	114.00	1.287
16. 11.	С500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.005	142.50	0.71	229.71	1.15	1.612
16. 12.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.04	94.60	3.78	182.49	7.30	1.929
		Накладные расходы				95%	12.55	89.3%	80.70	
		Сметная прибыль				65%	8.59	65%	58.74	
		Всего с НР и СП					180.74		456.58	
17.	**Ц10-08-019-1**	**Коробка ответвительная на стене**	**шт.**		**7**	**5.28**	**36.95**	**34.17**	**239.19**	**6.473**
		Начисления: Н11= 2								
17. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	0.5	3.5	9.770	34.20	66.7400	233.59	6.831
17. 2.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00005	0.00035	2 326.12	0.81	3 370.93	1.18	1.449
17. 3.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00007	14 690.00	1.03	61 551.10	4.31	4.19

17. 4.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.00007	12 281.00	0.86			
		Накладные расходы				90%	30.78	84.6%	197.62	
		Сметная прибыль				60%	20.52	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					88.25		576.96	
18.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**2**	**69.54**	**139.08**	**300.13**	**600.26**	**4.316**
		Начисления: Н11= 2								
18. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	4	9.620	38.48	65.7600	263.04	6.836
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.34*	*0.68*	*11.600*	*7.89*	*75.3100*	*51.21*	*6.492*
18. 3.	Х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.-ч (1)	0.34	0.68	110.86 *11.60*	75.38 *7.89*	384.42 *75.31*	261.41 *51.21*	3.468 6.492
18. 4.	С101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.003	4 488.40	13.47	18 806.39	56.42	4.19
18. 5.	С101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.04	12.45	0.50	52.96	2.12	4.254
18. 6.	С101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.008	151.90	1.22	394.65	3.16	2.598
18. 7.	С113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00004	9 365.32	0.37	32 121.08	1.28	3.43
18. 8.	С113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.04	118.00	4.72	111.44	4.46	0.944
18. 9.	С522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.04	68.05	2.72	122.56	4.90	1.801
18. 10.	С542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.206	8.38	1.73	9.63	1.98	1.149
		Накладные расходы				90%	41.73	84.6%	265.86	
		Сметная прибыль				60%	27.82	60%	188.55	
		Всего с НР и СП					208.64		1 054.67	
19.	**Ц08-02-407-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25**	**100 м**		**0.04**	**2 753.70**	**110.15**	**9 280.47**	**371.22**	**3.37**
		Начисления: Н11= 5								
19. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	30.8	1.232	9.400	11.58	64.2800	79.19	6.838
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*20.47*	*0.8188*	*11.644*	*9.53*	*75.5931*	*61.90*	*6.492*
19. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.47	0.0188	134.65 *13.50*	2.53 *0.25*	507.07 *87.64*	9.53 *1.65*	3.766 6.492
19. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч (1)	20	0.8	31.14 *11.60*	24.91 *9.28*	109.64 *75.31*	87.71 *60.25*	3.521 6.492
19. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.42	0.2568	8.10	2.08	31.05	7.97	3.833
19. 6.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	6.18	0.2472	2.08	0.51	5.10	1.26	2.452
19. 7.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.47	0.0188	95.53	1.80	347.55	6.53	3.638

19. 8.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000084	12 242.00	1.03	51 293.00	4.31	4.19
19. 9.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.042	14.13	0.59	33.09	1.39	2.342
19. 10.	С101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.0328	700.00	22.96	2 100.00	68.88	3
19. 11.	С101-9852	Краска	кг	0.68	0.0272	28.60	0.78	62.30	1.69	2.178
19. 12.	С110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.026	88.50	2.30	370.81	9.64	4.19
19. 13.	С500-9030	Заглушки	10 шт.	1.02	0.0408	19.90	0.81	83.38	3.40	4.19
19. 14.	С500-9031	Скобы	10 шт.	4.1	0.164	64.80	10.63	271.51	44.53	4.19
19. 15.	С500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	0.32	3.90	1.25	16.34	5.23	4.19
19. 16.	С500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.0032	7 086.00	22.68	9 120.00	29.18	1.287
19. 17.	С500-9627	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0012	444.00	0.53	1 860.00	2.23	4.189
		Накладные расходы				95%	20.05	89.3%	125.99	
		Сметная прибыль				65%	13.72	65%	91.71	
		Всего с НР и СП					143.93		588.92	

Раздел 2. Оборудование и материалы

20.	**П1 прайс.**	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70**	**шт.**	**145**			**194.00**	**28 130.00**	
21.	**П5 прайс.**	**Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А**	**шт.**	**9**			**80.00**	**720.00**	
22.	**П6 прайс.**	**Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1(Сауна)**	**шт.**	**2**			**175.00**	**350.00**	
23.	**П7 прайс.**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ**	**шт.**	**9**			**165.00**	**1 485.00**	
24.	**П9 прайс.**	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П SMD"**	**шт.**	**2**			**2 300.00**	**4 600.00**	
25.	**П11 прайс.**	**Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ"**	**шт.**	**2**			**2 560.00**	**5 120.00**	
26.	**П12 прайс.**	**Пульт управления "С-2000"**	**шт.**	**1**			**3 600.00**	**3 600.00**	
27.	**П13 прайс.**	**Источник резервированного питания РИП-12 (исп. 01)**	**шт.**	**2**			**2 350.00**	**4 700.00**	
28.	**П14 прайс.**	**Бокс под аккумуляторы 17*2**	**шт.**	**2**			**870.00**	**1 740.00**	
29.	**П15 прайс.**	**Выключатели автоматические ВА 47-29 10А**	**шт.**	**2**			**47.50**	**95.00**	
30.	**П16 прайс.**	**Аккумулятор 12В, 12 Ач**	**шт.**	**4**			**880.00**	**3 520.00**	
31.	**П18 прайс.**	**Блок релейный УК-ВК/02**	**шт.**	**1**			**220.00**	**220.00**	
32.	**С512-0006**	**Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10**	**шт.**	**2**	**54.19**	**108.38**	**69.12**	**138.24**	**1.276**

33.	**С512-0005**	**Коробка универсальная марки УК-П**	**шт.**		**7**	**6.01**	**42.07**	**5.07**	**35.49**	**0.844**
34.	**С201-9233**	**Металлорукав d = 10 мм**	**м**		**230**	**3.62**	**832.60**	**9.80**	**2 254.00**	**2.707**
35.	**П19 прайс.**	**Кабель-канал 25х16 мм**	**м**		**230**			**15.50**	**3 565.00**	
36.	**П20 прайс.**	**Кабель-канал 12х12 мм**	**м**		**440**			**11.30**	**4 972.00**	
37.	**П21 прайс.**	**Труба ПВХ жесткая d = 25 мм**	**м**		**4**			**15.80**	**63.20**	
38.	**П23 прайс.**	**Оповещатель звуковой "Иволга-12"**	**шт.**		**10**			**120.00**	**1 200.00**	
39.	**П24 прайс.**	**Световое табло "ВЫХОД"**	**шт.**		**19**			**180.00**	**3 420.00**	
40.	**П25 прайс.**	**Кабель 2*0,5 мм**	**м**		**600**			**2.50**	**1 500.00**	
41.	**П26 прайс.**	**Кабель 4*0,5 мм**	**м**		**100**			**4.50**	**450.00**	
42.	**П27 прайс.**	**Кабель 4*0,64 мм**	**м**		**250**			**7.80**	**1 950.00**	
43.	**П28 прайс.**	**Кабель 10*0,5 мм**	**м**		**50**			**13.40**	**670.00**	
44.	**П30 прайс.**	**Кабель 3*1,5 мм**	**м**		**50**			**20.53**	**1 026.50**	

Раздел 3. Измерения

45.	**Ц101-11-028-1**	**Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям**	**линия**		**40**	**5.11**	**204.56**	**34.94**	**1 397.60**	**6.832**
45. 1.	3000-1006-0	Рабочие-строители (средний разряд 6.0)	чел.-ч	0.2	8	12.910	103.28	88.3400	706.72	6.843
45. 2.	3000-1020-3	Инженер III категории	чел.-ч	0.2	8	12.660	101.28	86.3600	690.88	6.821
		Накладные расходы				65%	132.96	61.1%	853.93	
		Сметная прибыль				40%	81.82	40%	559.04	
		Всего с НР и СП					419.35		2 810.57	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**21 399.97**		**178 364.78**	**8.335**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**9 502.44**		**60 692.20**	**6.387**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**6 461.78**		**43 904.29**	**6.794**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**37 364.19**		**282 961.27**	**7.573**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-3, 5-8, 11, 12, 17, 18; %=5 - по стр. 4, 9, 13-16, 19)						**209.69**		**812.54**	**3.875**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**6 725.55**	**18**	**50 933.03**	**7.573**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**44 089.74**		**333 894.00**	**7.573**

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

г.Владимир **"__"_____ 2009г.**

МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **М.Ю.Суханова**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол №_____ от _____2009г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ***монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании пищеблока, паталогоанатомическом корпусе*** в соответствии с утвержденной сметной документацией и проектом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) **руб. 00 копеек** и **является твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится в 4 квартале 2009 г. в течении 30 календарных дней по мере поступления бюджетного финансирования, согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик с участием Подрядчика обязан провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, предоставленному организацией-производителем.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания муниципального контракта до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик**: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»**

_____
_____
_____
_____

Подрядчик:

_____
_____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач	_____
_____М.Ю.Суханов	_____ _____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № __

ЗАКАЗЧИК: **МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»**

ПОДРЯДЧИК: _____

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения открытого аукциона в электронной форме от _____.2009 г. №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на выполнение работы: монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании пищеблока, паталогоанатомическом корпусе в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

№ п/п	Номера расчето в (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		Итого цена работ:					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____М.Ю.Суханов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____ _____
м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному
контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. №
_____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	**Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании пищеблока, паталогоанатомическом корпусе**		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____М. Ю. Суханов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____ _____
м.п. (подпись)