

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ №16
С.А. Корбут

Объект: МДОУ "Детский сад № 16", г.Владимир, ул.Василисина, 11-А

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен и потолков)	100 м2	0.27
2.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.87
3.	E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	0.4
4.	E62-39-2	Промывка поверхности потолков	100 м2	0.8
5.	E62-17-3	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.8
6.	C101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.06
7.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	2.8
8.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.3
9.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	3.2
10.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	3.2
11.	C101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.2
12.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.16
13.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсоволоконных листов (ГВЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (заделка регистров отопления)	100 м2	0.16
14.	C101-1004-33	Листы гипсоволоконные	м2	14
15.	E15-04-027-5	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.15
16.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.15
17.	C101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.08
18.	E62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.9
19.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.2
20.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.11
21.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.6
22.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2	0.2
23.	C101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	11
24.	C203-3214-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	11
25.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.71
26.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.4
27.	E11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	1.4
28.	C101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм (МДФ влагостойкие)	1000 м2	0.15
29.	E11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.5
30.	C101-0559	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	140
31.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.75
32.	E09-03-050-1	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.3
33.	C206-1307	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (стыковые полосы и пороги)	м	27.5
34.	E57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.41

35.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.3
36.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.3
37.	E11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.3
38.	C101-0288	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2	30
39.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.4
40.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.03
41.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.05
42.	E65-4-3	Демонтаж санитарных приборов моек	100 шт.	0.02
43.	E65-4-7	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.	0.05
44.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.3
45.	C300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	3
46.	E17-01-005-1	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0.2
47.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0.6
48.	C300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	5
49.	C300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	1
50.	E65-4-4	Прим. Демонтаж санитарных приборов поддонов душевых	100 шт.	0.01
51.	E17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.1
52.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.04
53.	E65-4-8	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.04
54.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.4
55.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	14
56.	E16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.12
57.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2
58.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.015
59.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1
60.	E67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06
61.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.18
62.	Ц08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.05
63.	C546-3070-33	Светильник потолочный с цилиндрическим рассеивателем типа НПО20х100/Р20-01 УХЛ4	шт.	5
64.	Ц08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.16
65.	C546-3269-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с отражателем	шт.	17
66.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.1
67.	C546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4	шт.	10
68.	C546-0105	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	11
69.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	11
70.	E67-9-1	Смена выключателей	100 шт.	0.09
71.	C549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	9
72.	E67-9-2	Смена розеток	100 шт.	0.03
73.	C549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159	шт.	3
74.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	4.44
75.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4.44

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)