

Объект: МДОУ № 65, г.Владимир, Усти на Лабее,8а

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Текущий ремонт помещений (ремонт прачечной)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.10109
2.	Панель потолочная (Байкал или эквивалент)	м2	10.3116
3.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.11097
4.	Панели акустические потолочные "ARMSTRONG"(или эквивалент) водостойкие	м2	11.3189
5.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурированных плиток	100 м2	0.1575
6.	Прим. Демонтаж: мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0.02
7.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0324
8.	Снятие наличников	100 м	0.2
9.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
10.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	1.8
11.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	1
12.	Двери стальные	шт.	1
13.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
14.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	1
15.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
16.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.0792
17.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.044
18.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.022
20.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.043
21.	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 09-19, площадью 2,15 м2	м2	4.3
22.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.0307
23.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2	0.043
24.	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	3.182
25.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.043
26.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	3.182
27.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0343
28.	Листы гипсокартонные ГКЛВ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF(или эквивалент)	м2	3.6015
29.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.62341
30.	Листы гипсокартонные ГКЛВ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	65.4578
31.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.35729
32.	Плитки керамические глазурированные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	35.729

1	2	3	4
33.	Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.30042
34.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.30042
35.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая-моющаяся	т	0.01893
36.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2	0.0504
37.	Эмаль ПФ-167	т	0.00125
38.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.0143
39.	Эмаль ПФ-167	т	0.00023
40.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.03556
41.	Эмаль ПФ-167	т	0.00057
42.	Установка решеток жалюзийных радиаторных нерегулируемых	шт.	4
43.	Решетки радиаторные 1.20x0.60 м	шт.	2
44.	Решетки радиаторные 0.60x0.60 м	шт.	2
45.	Разборка фундаментов бетонных	м3	0.75
46.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.125
47.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1.11
48.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.111
49.	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	11.322
50.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.101
51.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.101
52.	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием, тип В и Г группа 1, матовое покрытие одностороннее с наполнителем	100 м2	0.10373
53.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.101
54.	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки МП, толщиной 1.5 мм	м2	10.302
55.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.122
56.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.009
57.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	0.009
58.	Установка ревизионных люков стальных штампованных нерегулируемых размер 252x252 мм	шт.	3
59.	Ревизионный люк 20x20 см	шт.	3
60.	Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм	100 шт.	0.01
61.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.027
62.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1
63.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.1
64.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1
65.	Установка смесителей	10 шт.	0.1
66.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	1
67.	Машина стиральная для тряпья, загрузка, кг 25 (присоединение б/у машин)	шт.	3
68.	Прим. Демонтаж: нагревателей индивидуальных водоводяных	10 компл.	0.1
69.	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (оставшихся после разборки)	10 компл.	0.1
70.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03
71.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.04
72.	Демонтаж кабеля	100 м	0.08
73.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.21
74.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.2142

1	2	3	4
75.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	9
76.	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ, 2УХЛ I-25А	шт.	5
77.	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт.	1
78.	Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	шт.	1
79.	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.02
80.	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220	шт.	2
81.	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.02
82.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	2
83.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.04
84.	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.	4
85.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	1.632
86.	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	1.632
87.	Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах	100 шт.	0.12
88.	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т с автоматическим открытием жалюзийных решеток	шт.	1
89.	Вентилятор (присоединение электропитания)	шт.	1
90.	Прим. Установка каркаса из брусьев для устройства деревянных стеллажей	м3	0.185
91.	Установка по месту шкафных и антресольных полок	100 м2	0.096
92.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.666
93.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.666

Составил: Гл.сп-т МТО

В.Н.Ивакина

*(должность, подпись, Ф.И.О)*