Дефектная ведомость
На текущий ремонт козырьков над входами в здание МДОУ №125

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
		1 Кровля		
1	ТЕР46-03007-2	Пробивка отверстий в плитах	1 м3	0.208000
2	ТЕРр54-11-1 (=106)	Установка металлических анкеров	100 кг	0.466000
3	ТЕР46-03017-1 (= 79)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0.208000
4	204-9001 (= 79)	Арматура	т	0.014560
5	401-0026- (= 79)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.216320
6	ТЕР10-01001-3 (= 19)	Установка балок деревянных Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 констр	2.000000
7	300-1098- (= 19)	Хомуты (прим)	т	0.014410
8	102-0091- (= 19)	Пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта	м3	0.160000
9	ТЕР10-01002-1 (= 19)	Установка стропил Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м3	1.964000
10	ТЕР10-01083-7 (= 19)	Устройство обрешетки толщиной 50 мм сплошного настила Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.845800
11	ТЕР10-01012-1 (= 19)	Обшивка фронтонов доской толщ.30 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.094300
12	ТЕР12-01007-08 (= 21)	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.845800
13	ТЕР12-01015-01	Устройство изоляции гидроизолом	100 м2	0.062000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(= 21)	деревянных элементов стропил соприкасающихся с бетонными плитами: в один слой Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.156 Кт2 = 1.250						
14	ТЕР12-01015-02 (= 21)	Устройство изоляции из гидроизола : на каждый последующий слой Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.062000				
15	ТЕР10-01087-1 (= 19)	Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропил Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 м3	0.635300				
16	ТЕР9-04002-1 (= 18)	Обрамление карниза из: профилированного листа Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.302000				
17	101-0829- (= 18)	Профнастил НС 35-1000-0.7	т	0.223500				
17	101-9911 (= 18)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0.046200				
17	ТЕР6-01005-1 (= 9)	Бетонирование рам Козп = 150.000 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250 шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	100 м3	0.011700				
18	401-0026- (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) Козп = .000	м3	1.193400				
19	ТЕР46-01007-1 (= 79)	Усиление рам стальными обоймами из уголка Козп = 000	1 т	1.162000				
20	101-1899- (= 79)	Сталь угловая неравнополочная спокойная ст3пс, шириной полок 63-80 мм,100х63 Козп = .000	т	1.160000				
21	ТЕР46-02009-4 (= 79)	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных Козп = .000	100 м2	0.122600				
22	ТЕР15-02002-5 (= 30)	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.122600				
23	ТЕР15-02037-3 (= 30)	Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн Козп = 1.150 Кмаш = 1.250	100 м2	0.411520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
24	ТЕР15-02036-5 (= 30)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.411520				
25	ТЕРр61-10-1 (=113)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.090000				
27	ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.020000				
28	ТЕР13-03004-26 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.020000				
29	ТЕРр62-41-1 (=114)	Очистка вручную поверхности арматуры от ржавчины (прим)	100 м2	0.095000				
30	ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (в местах оголенной арматуры) на плитах покрытия Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.095000				
		2 Разные работы						
32	ТЕР10-01052-4 (= 19)	Разборка козырька Козп = 0.800 Кмаш = 0.800 Кзпм = 0.800 Кт1 = 0.800 Кт2 = 0.800	1 м2	7.000000				
33	ТЕР15-04012-1 (= 29)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.624120				
35	ТЕРр53-15-1 (=105)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 магистральных трубопроводов) 10 т	100 м2	0.015000				
36	404-0004- (=105)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.078000				

Составил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]