

Утверждаю  
Главный врач МУЗ ССМП  
председатель котировочной комиссии  
\_\_\_\_\_ Мелкомуков А.Н.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

О размещении заказа на выполнение работ  
**«Текущий ремонт помещений административного здания»**  
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 4-м квартале 2009 года,  
путем проведения запроса котировок цен.

От « 28 » октября 2009 года

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 600025, г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а, тел. (4922) 32-39-95, 32-71-80 e-mail: root@ssmp.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетные средства.
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1. Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Наименование и объём выполняемых работ:
Приложение №2 Смета: «Текущий ремонт помещений административного здания».
5. Место выполнения работ:
г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а. административное здание МУЗ ССМП.
6. Сроки выполнения работ:
4-й квартал 2009 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, после принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в неё расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу 600025, г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а, приемная главного врача, и получена муниципальным заказчиком в срок до 09.00 часов по московскому времени 05.11.2009 г.
11. Условия выполнения работ:
1. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ. 2. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технических и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). 3. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали. 4. Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение 20 дней, но не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Дополнительная информация:
Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

## Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица),

\_\_\_\_\_

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

\_\_\_\_\_

банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от 28.10.2009 г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Выполнение работ <b>«Текущий ремонт помещений административного здания»</b> МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой Приложение №2.

Место выполнения работ: г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а. административное здание МУЗ ССМП.

Сроки выполнения работ:

\_\_\_\_\_

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)\*

\_\_\_\_\_

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Приложения на \_\_\_\_\_ листах:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

\_\_\_\_\_

\*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Стройка: Текущий ремонт помещений административного здания

Объект: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е46-04-012-1</b>	<b>Разборка подоконных досок</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.048</b>	<b>1 678.20</b>	<b>80.55</b>	<b>16 974.38</b>	<b>814.77</b>	<b>10.115</b>
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	9.04992	8.080	73.12	83.810	758.47	10.373
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.74	0.37152	13.500	5.02	104.080	38.67	7.71
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.74	0.37152	20.00	7.43	151.53	56.30	7.577
			(1)			13.50	5.02	104.08	38.67	7.71
		<i>Накладные расходы</i>				99%	77.36	99%	789.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	46.49	59.5%	474.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					204.40		2 078.24	
<b>2.</b>	<b>Е10-01-035-3</b>	<b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше .51м</b>	<b>100 м</b>		<b>0.048</b>	<b>37 376.22</b>	<b>1 794.06</b>	<b>91 130.80</b>	<b>4 374.28</b>	<b>2.438</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.587	1.180176	8.530	10.07	88.500	104.45	10.375
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0875	0.0042	13.500	0.06	104.080	0.44	7.71
2. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.375	0.018	87.17	1.57	448.56	8.07	5.146
			(1)							
2. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0875	0.0042	20.00	0.08	151.53	0.64	7.577
			(1)			13.50	0.06	104.08	0.44	7.71
2. 5.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	4.896	307.37	1 504.88	729.96	3 573.88	2.375
2. 6.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	19.2			2.28	43.78	
2. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	90.7	4.3536	63.73	277.45	147.80	643.46	2.319
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	10.76	106.2%	111.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	5.42	53.55%	56.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 810.24		4 541.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.</b>	<b>E15-05-003-4</b>	<b>Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.065</b>	<b>7 932.59</b>	<b>515.62</b>	<b>42 871.87</b>	<b>2 786.67</b>	<b>5.405</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	153.341	9.967165	8.530	85.02	88.500	882.09	10.375
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.55	0.03575	13.500	0.48	132.800	4.75	9.837
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.55	0.03575	<u>86.40</u> 13.50	<u>3.09</u> 0.48	<u>498.94</u> 132.80	<u>17.84</u> 4.75	<u>5.775</u> 9.837
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0495625	<u>87.17</u>	<u>4.32</u>	<u>448.56</u>	<u>22.23</u>	<u>5.146</u>
3. 5.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.063	0.004095	9 000.93	36.86	18 664.91	76.43	2.074
3. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.065	3.52	0.23	8.11	0.53	2.304
3. 7.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0022	0.000143	14 323.20	2.05	39 622.88	5.67	2.766
3. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.013	3.00	0.04	6.89	0.09	2.297
3. 9.	с101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	157	10.205	37.63	384.01	174.60	1 781.79	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	80.80	94.5%	838.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	39.97	46.75%	414.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					636.39		4 039.33	
<b>4.</b>	<b>E56-5-2</b>	<b>Ремонт оконных переплетов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.03</b>	<b>4 568.25</b>	<b>137.05</b>	<b>41 418.35</b>	<b>1 242.55</b>	<b>9.066</b>
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	376.26	11.2878	9.620	108.59	99.660	1 124.94	10.36
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.19	0.0057	<u>87.17</u>	<u>0.50</u>	<u>448.56</u>	<u>2.56</u>	<u>5.146</u>
4. 3.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.004	0.00012	18 861.94	2.26	38 150.02	4.58	2.023
4. 4.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.8	0.024	21.80	0.52	45.41	1.09	2.083
4. 5.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.66	0.0198	1 271.48	25.18	5 524.43	109.38	4.345
		<i>Накладные расходы</i>				82%	89.04	82%	922.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	67.33	62%	697.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					293.42		2 862.46	
<b>5.</b>	<b>E57-15-3</b>	<b>Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.07</b>	<b>252.35</b>	<b>17.66</b>	<b>1 854.86</b>	<b>129.84</b>	<b>7.352</b>
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	16.65	1.1655	8.530	9.94	88.500	103.15	10.375
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.007	13.500	0.09	104.080	0.73	7.71
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.007	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.14</u> 0.09	<u>151.53</u> 104.08	<u>1.06</u> 0.73	<u>7.577</u> 7.71
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.007	<u>87.17</u>	<u>0.61</u>	<u>448.56</u>	<u>3.14</u>	<u>5.146</u>
5. 5.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	1.03	0.0721	88.19	6.36	239.77	17.29	2.719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.02	0.0014	438.74	0.61	3 718.03	5.21	8.474
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.02	80%	83.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	6.82	68%	70.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.50		283.58	
<b>6.</b>	<b>ЦЗ8-01-003-1</b>	<b>Изготовление решетчатые конструкции</b>	<b>т</b>		<b>0.15</b>	<b>2 826.27</b>	<b>423.94</b>	<b>19 541.85</b>	<b>2 931.28</b>	<b>6.914</b>
		<b>конструкций</b>								
		<b>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.45, Н11= 2</b>								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	131.95	19.7925	9.620	190.40	99.660	1 972.52	10.36
6. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>8.208</i>	<i>1.2312</i>	<i>13.078</i>	<i>16.10</i>	<i>128.644</i>	<i>158.39</i>	<i>9.837</i>
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	7.2	1.08	<u>134.65</u> <i>13.50</i>	<u>145.42</u> <i>14.58</i>	<u>578.55</u> <i>132.80</i>	<u>624.83</u> <i>143.42</i>	<u>4.297</u> <i>9.837</i>
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	32.76	4.914	8.10	39.80	32.06	157.54	3.958
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.2	0.18	1.20	0.22	2.92	0.53	2.433
6. 6.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	0.36	0.054	4.29	0.23	12.10	0.65	2.821
6. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	1.32	0.198	5.13	1.02	13.74	2.72	2.678
6. 8.	х35-0481	Пресс-ножницы комбинированные	<u>маш.ч</u> (1)	1.008	0.1512	<u>15.40</u> <i>10.06</i>	<u>2.33</u> <i>1.52</i>	<u>123.22</u> <i>98.96</i>	<u>18.63</u> <i>14.96</i>	<u>8.001</u> <i>9.837</i>
6. 9.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.6	0.09	<u>107.30</u>	<u>9.66</u>	<u>568.31</u>	<u>51.15</u>	<u>5.296</u>
6. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.6	0.39	6.64	2.59	16.96	6.61	2.554
6. 11.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.0215	0.003225	9 600.00	30.96	28 938.14	93.33	3.014
6. 12.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.5	0.075	8.38	0.63	9.97	0.75	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				66%	136.29	66%	1 406.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	134.23	65%	1 385.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					694.46		5 722.77	
<b>7.</b>	<b>С.ф 1</b>	<b>Арматура 12</b>	<b>кг</b>		<b>125</b>			<b>24.60</b>	<b>3 075.00</b>	
<b>8.</b>	<b>С.ф 2</b>	<b>Уголок 32</b>	<b>кг</b>		<b>25</b>			<b>38.70</b>	<b>967.50</b>	
<b>9.</b>	<b>С.ф 3</b>	<b>Навески</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>			<b>100.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>10.</b>	<b>С.ф 4</b>	<b>Замок</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
<b>11.</b>	<b>Е09-06-001-2</b>	<b>Монтаж решеток</b>	<b>т</b>		<b>0.25</b>	<b>756.24</b>	<b>189.06</b>	<b>6 058.69</b>	<b>1 514.67</b>	<b>8.012</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.4085	14.602125	8.530	124.56	88.500	1 292.29	10.375
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.15</i>	<i>0.0375</i>	<i>13.500</i>	<i>0.51</i>	<i>132.800</i>	<i>4.98</i>	<i>9.837</i>
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.15	0.0375	<u>111.99</u> <i>13.50</i>	<u>4.20</u> <i>0.51</i>	<u>501.47</u> <i>132.80</i>	<u>18.81</u> <i>4.98</i>	<u>4.478</u> <i>9.837</i>
11. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	13.1625	3.290625	6.90	22.71	19.55	64.33	2.833
11. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.325	0.58125	1.20	0.70	2.92	1.70	2.433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 6.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.5375	0.634375	12.31	7.81	62.51	39.65	5.078
11. 7.	x04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.175	0.04375	6.70	0.29	36.43	1.59	5.437
11. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.5125	0.128125	5.13	0.66	13.74	1.76	2.678
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.059375	87.17	5.18	448.56	26.63	5.146
11. 10.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000025	75 827.80	1.90	82 941.28	2.07	1.094
11. 11.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.375	6.64	2.49	16.96	6.36	2.554
11. 12.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000075	6 066.49	0.05	17 145.80	0.13	2.826
11. 13.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.00035	13 521.39	4.73	34 363.18	12.03	2.541
11. 14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.000825	11 461.18	9.46	40 709.09	33.58	3.552
11. 15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000025	5 160.53	0.01	41 979.67	0.10	8.135
11. 16.	c101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.1	0.025	34.68	0.87	54.07	1.35	1.559
11. 17.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000775	26 200.00	2.03	41 383.90	3.21	1.58
11. 18.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00015	2 200.00	0.33	47 899.66	7.18	21.773
11. 19.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.004675	35.24	0.16	163.51	0.76	4.64
11. 20.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.1125	8.38	0.94	9.97	1.12	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				81%	101.31	81%	1 050.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	90.36	72.25%	937.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					380.73		3 502.74	
<b>12.</b>	<b>Е46-03-009-5</b>	<b>Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.36</b>	<b>4 068.76</b>	<b>1 464.76</b>	<b>20 744.56</b>	<b>7 468.04</b>	<b>5.098</b>
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	87.63	31.5468	9.180	289.60	95.190	3 002.94	10.369
12. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	28.42	10.2312	10.060	102.93	98.960	1 012.48	9.837
12. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	28.42	10.2312	90.00	920.81	366.40	3 748.71	4.071
12. 4.	x33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	56.84	20.4624	12.43	254.35	35.01	716.39	2.817
		<i>Накладные расходы</i>				99%	388.60	99%	3 975.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	233.56	59.5%	2 389.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 086.92		13 832.48	
<b>13.</b>	<b>Е10-01-029-1</b>	<b>Установка доводчиков</b>	<b>100 комплект ов</b>		<b>0.03</b>	<b>973.32</b>	<b>29.20</b>	<b>9 974.50</b>	<b>299.24</b>	<b>10.248</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
13. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	86.595	2.59785	11.080	28.78	114.530	297.53	10.337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 2.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	6	0.18	1.40	0.25	4.79	0.86	3.421
13. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.001875	<u>87.17</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>0.84</u>	<u>5.146</u>
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	30.56	106.2%	315.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	15.41	53.55%	159.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					75.18		774.54	
<b>14.</b>	<b>С.ф 5</b>	<b>Доводчик</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>			<b>3 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	
<b>15.</b>	<b>Е46-04-012-1</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>1 678.20</b>	<b>83.91</b>	<b>16 974.38</b>	<b>848.72</b>	<b>10.115</b>
15. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	9.427	8.080	76.17	83.810	790.08	10.373
15. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>7.74</i>	<i>0.387</i>	<i>13.500</i>	<i>5.22</i>	<i>104.080</i>	<i>40.28</i>	<i>7.71</i>
15. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.74	0.387	<u>20.00</u>	<u>7.74</u>	<u>151.53</u>	<u>58.64</u>	<u>7.577</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.50	5.22	104.08	40.28	7.71
		<i>Сметная прибыль</i>				99%	80.58	99%	822.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>				59.5%	48.43	59.5%	494.06	
							212.91		2 164.84	
<b>16.</b>	<b>Е10-01-034-5</b>	<b>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>198 211.15</b>	<b>9 910.56</b>	<b>377 320.24</b>	<b>18 866.01</b>	<b>1.904</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	215.6825	10.784125	8.740	94.25	90.730	978.44	10.381
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.2</i>	<i>0.11</i>	<i>13.500</i>	<i>1.49</i>	<i>104.080</i>	<i>11.45</i>	<i>7.71</i>
16. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4625	0.223125	<u>87.17</u>	<u>19.45</u>	<u>448.56</u>	<u>100.08</u>	<u>5.146</u>
16. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.2	0.11	<u>20.00</u>	<u>2.20</u>	<u>151.53</u>	<u>16.67</u>	<u>7.577</u>
						13.50	1.49	104.08	11.45	7.71
16. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	37.7875	1.889375	2.08	3.93	5.13	9.69	2.466
16. 6.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	24.525	1.22625	1.40	1.72	4.79	5.87	3.421
16. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	92	4.6	63.73	293.16	147.80	679.88	2.319
16. 8.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	61.2	3.06			48.50	148.41	
16. 9.	c203-7091-33	Оконные блоки двухстворные ОПРСР 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСР 9-15, площадью 1,26 м2	м2	100	5	1 899.17	9 495.85	3 227.11	16 135.55	1.699
16. 10.	c101-2660-33	Лента бутиловая	м	347	17.35			21.94	380.66	
16. 11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.55			24.94	88.54	
16. 12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	214	10.7			21.59	231.01	
16. 13.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	40			2.28	91.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	101.68	106.2%	1 051.26	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	51.27	53.55%	530.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>						10 063.50		20 447.36	
<b>17.</b>	<b>Е10-01-035-3</b>	<b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0.51м</b>	<b>100 м</b>		<b>0.07</b>	<b>37 376.22</b>		<b>2 616.34</b>	<b>91 130.80</b>	<b>6 379.16</b>	<b>2.438</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.587	1.72109		8.530	14.68	88.500	152.32	10.375
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0875</i>	<i>0.006125</i>		<i>13.500</i>	<i>0.08</i>	<i>104.080</i>	<i>0.64</i>	<i>7.71</i>
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.375	0.02625		<u>87.17</u>	<u>2.29</u>	<u>448.56</u>	<u>11.77</u>	<u>5.146</u>
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.006125		<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>0.12</u> <i>0.08</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>0.93</u> <i>0.64</i>	<u>7.577</u> <i>7.71</i>
17. 5.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	7.14		307.37	2 194.62	729.96	5 211.91	2.375
17. 6.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	28				2.28	63.84	
17. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	90.7	6.349		63.73	404.62	147.80	938.38	2.319
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	15.68	106.2%	162.44	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	7.90	53.55%	81.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 639.92		6 623.51	
<b>18.</b>	<b>Е10-01-035-зи</b>	<b>Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>4 302.71</b>		<b>215.14</b>	<b>9 592.67</b>	<b>479.63</b>	<b>2.229</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	9.6715	0.483575		9.180	4.44	95.190	46.03	10.369
18. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.005</i>		<i>13.500</i>	<i>0.07</i>	<i>104.080</i>	<i>0.52</i>	<i>7.71</i>
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1125	0.005625		<u>87.17</u>	<u>0.49</u>	<u>448.56</u>	<u>2.52</u>	<u>5.146</u>
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.005		<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>0.10</u> <i>0.07</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>0.76</u> <i>0.52</i>	<u>7.577</u> <i>7.71</i>
18. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.975	0.04875		1.40	0.07	4.79	0.23	3.421
18. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	0.225		0.34	0.08	1.33	0.30	3.912
18. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2.36	0.118		63.73	7.52	147.80	17.44	2.319
18. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.00004		17 487.27	0.70	66 064.03	2.64	3.778
18. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	0.07		57.05	3.99	264.71	18.53	4.64
18. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	2.7		73.24	197.75	144.88	391.18	1.978
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	4.79	106.2%	49.44	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	2.42	53.55%	24.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>						222.34		553.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>19.</b>	<b>Е15-01-051-8</b>	<b>Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>17 987.11</b>	<b>899.36</b>	<b>81 665.01</b>	<b>4 083.25</b>	<b>4.54</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	21.66255	9.400	203.63	97.420	2 110.37	10.364
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.775	0.03875	13.500	0.52	104.080	4.03	7.71
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.925	0.04625	87.17	4.03	448.56	20.75	5.146
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.775	0.03875	20.00 13.50	0.78 0.52	151.53 104.08	5.87 4.03	7.577 7.71
19. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.860625	1.95	1.68	3.82	3.29	1.959
19. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.04	8.50	0.34	101.79	4.07	11.975
19. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00585	2.41	0.01	11.18	0.07	4.639
19. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	22.4			1.55	34.72	
19. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.4375			59.48	26.02	
19. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	2.265	1.05	2.38	3.61	8.18	3.438
19. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	5.25	26.20	137.55	74.68	392.07	2.85
19. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	4.15			1.52	6.31	
19. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	9	4.78	43.02	15.58	140.22	3.259
19. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	0.26725	86.90	23.22	105.67	28.24	1.216
19. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	10.375	11.51	119.42	29.96	310.84	2.603
19. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	21	11.54	242.34	31.90	669.90	2.764
19. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	21	5.76	120.96	15.35	322.35	2.665
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	192.92	94.5%	1 998.11
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	95.44	46.75%	988.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 187.72		7 069.84	
<b>20.</b>	<b>Е09-04-014-1</b>	<b>Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2</b>	<b>м2</b>		<b>2.25</b>	<b>115.23</b>	<b>259.26</b>	<b>716.93</b>	<b>1 613.10</b>	<b>6.222</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.1405	11.566125	9.510	109.99	98.540	1 139.73	10.362
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.421875	87.17	36.77	448.56	189.24	5.146
20. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3625	0.815625	8.10	6.61	32.06	26.15	3.958
20. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3375	0.759375	2.08	1.58	5.13	3.90	2.466
20. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.15	0.3375	5.13	1.73	13.74	4.64	2.678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 6.	c204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.00495	11 680.00	57.82	28 057.31	138.88	2.402
20. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.225	63.73	14.34	147.80	33.26	2.319
20. 8.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.00225	13 521.39	30.42	34 363.18	77.32	2.541
		<i>Накладные расходы</i>				81%	89.09	81%	923.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	79.47	72.25%	823.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					427.82		3 359.74	
<b>21.</b>	<b>C201-0251</b>	<b>Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>3 379.30</b>	<b>3 379.30</b>	<b>8 900.00</b>	<b>8 900.00</b>	<b>2.634</b>
<b>22.</b>	<b>ЕЗ11-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>0.8</b>	<b>36.41</b>	<b>29.13</b>	<b>214.90</b>	<b>171.92</b>	<b>5.902</b>
22. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.4624	7.300	3.38	75.630	34.97	10.36
22. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.232	<u>111.00</u>	<u>25.75</u>	<u>590.31</u>	<u>136.95</u>	<u>5.318</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.38	100%	34.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.03	60%	20.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34.54		227.87	
<b>23.</b>	<b>ХЗ10-3004-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>0.8</b>	<b>5.76</b>	<b>4.61</b>	<b>29.13</b>	<b>23.30</b>	<b>5.054</b>
		<b>Оплата основных рабочих</b>					<b>1 426.62</b>		<b>14 790.32</b>	<b>10.367</b>
		<b>Оплата механизаторов</b>					<b>132.57</b>		<b>1 277.36</b>	<b>9.635</b>
		<b>Стоимость механизмов</b>					<b>1 555.17</b>		<b>6 210.43</b>	<b>3.993</b>
		<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>					<b>19 067.70</b>		<b>55 868.20</b>	<b>2.93</b>
		<b>Фонд оплаты труда</b>					<b>1 559.19</b>		<b>16 067.68</b>	<b>10.305</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>1 410.86</b>		<b>14 534.07</b>	<b>10.302</b>
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>926.54</b>		<b>9 547.94</b>	<b>10.305</b>
		<b>НР*0,94</b>						<b>0.94</b>	<b>13 662.03</b>	<b>10.302</b>
		<b>ИТОГО</b>							<b>100 078.92</b>	<b>4.118</b>
		<b>НДС 18%</b>						<b>0.18</b>	<b>18 014.21</b>	<b>4.118</b>
		<b>ВСЕГО</b>							<b>118 000.00</b>	<b>4.118</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)