

Объект: МОУ "СОШ № 39", Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28-А

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт помещений (ремонт раздевалок бассейна)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.1
2.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.02
3.	Разборка стен кирпичных	м3	2.484225
4.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.318525
5.	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.3162
6.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.03344
7.	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 пов-ти облицовки	0.598655
8.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛВ) влагостойкими с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	1.214428
9.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛВ) влагостойких с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.027272
10.	Уголок пластиковый 30*2700	м	39.3496
11.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусовых и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	1.10502
12.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	33.102
13.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	77.4
14.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.30368
15.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.30368
16.	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.4168
17.	Прим. Монтаж решеток радиаторных	10 шт.	0.4
18.	Экран радиатора 600 мм	шт.	3
19.	Экран радиатора 900 мм	шт.	1
20.	Смена жалюзийных решеток 450x450 мм	100 шт.	0.02
21.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.1
22.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 шт. с рассеивателем	шт.	10
23.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	4.08
24.	Смена выключателей	100 шт.	0.02
25.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	2
26.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	6.35656
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6.35656

Составил:

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)