Приложение 3.

СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
_____(М.Ю.Суханов)
"_____" _____200_ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница производственных объединений "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование учреждения)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж оконных блоков в каб. №№ 410,411,412,413 на 4-ом этаже корпуса поликлиники для нужд МУЗ "КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 99999,73 руб.
Средства на оплату труда _____ 6716,62 руб.
Сметная трудоемкость _____ 72,38 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Код 4520111					
Раздел 1. Новый Раздел							
1	**ТЕРр56-01-01**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов** *НР, (513,85 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (666,65 руб.)* *СП, (413,32 руб.): 62% от ФОТ (666,65 руб.)*	100 шт.		**0,06**	**11594,51**	**695,67**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	7,72	84,63	653,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,15	0,13		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7	0,04	151,53 104,08	6,06 4,16
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,45	0,09	401,60 98,96	36,14 8,91
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,89	0,17	4,05	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**ТЕРр56-02-02**	**Снятие оконных переплетов: остекленных** *НР, (1125,15 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1459,72 руб.)* *СП, (905,03 руб.): 62% от ФОТ (1459,72 руб.)*	100 м2		**0,3717**	**3971,28**	**1476,12**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	46,11	17,14	83,07	1423,82
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	0,35		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,93	0,35	151,53 104,08	53,04 36,43
3	**ТЕРр56-03-02**	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных** *НР, (297,97 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (386,57 руб.)* *СП, (239,67 руб.): 62% от ФОТ (386,57 руб.)*	100 м2		**0,049**	**7889,16**	**386,57**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	94,97	4,65	83,07	386,28
4	**ИТЕР1.10-01-033-05**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (86,46 руб.): 118%*0,94 от ФОТ (77,95 руб.)* *СП, (41,74 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (77,95 руб.)*	100 м2 пр		**0,049**	**56863,54**	**2786,31**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	0,83	92,96	77,16
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,375	0,02		
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,175	0,01	151,53 104,08	1,52 1,04
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,01	448,56	4,49
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,3807	147,8	56,27
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	3,626	729,96	2646,84
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,343	1,33	0,46
5	**ИТЕР1.10-01-034-06**	**Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (1965,36 руб.): 118%*0,94 от ФОТ (1771,87 руб.)* *СП, (948,84 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1771,87 руб.)*	100 м2 проемов		**0,18585**	**332691,2**	**61830,66**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	93,8975	17,45	97,42	1699,98
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,0875	1,5		
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,7125	0,69	151,53 104,08	104,56 71,82
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,3625	2,11	4,79	10,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	17,5	3,25	5,13	16,67
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,375	0,81	448,56	363,33
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32,34	6,01	147,8	888,28
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	49,98	9,289	48,5	450,52
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	12,5	2,323	1,33	3,09
3	8. СЦМ-203-7095-33	Оконные блоки двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5 , площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15 , площадью 2,59 м2	м2	100	18,58	3136,54	58276,91
6	**ТЕР15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (1489,73 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (1509,35 руб.)* *СП, (705,62 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1509,35 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		**0,066**	**39479,32**	**2605,64**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	234,669	15,49	96,31	1491,84
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,575	0,17		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,575	0,17	151,53 104,08	25,76 17,69
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1	0,0066	3103,97	20,49
	3. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4,3	0,2838	3762,27	1067,73
7	**ТЕР15-01-050-01**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке** *НР, (743,7 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (753,5 руб.)* *СП, (352,26 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (753,5 руб.)*	100 м2 облицовки		**0,157464**	**5277,46**	**831,01**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	50,15	7,9	95,19	752
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,87	0,14		
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,11	0,02	151,53 104,08	3,03 2,08
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	14,59	2,3	3,82	8,79
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	м-час	0,14	0,02	4,79	0,1
	4. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,26	0,04	3,83	0,15
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,76	0,12	448,56	53,83
	6. 101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0001	0,00001417	25055,3	0,36
	7. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0005	0,00007873	101,79	0,01
	8. 101-1757	Ветошь	кг	0,25	0,03937	6,89	0,27
	9. 101-1777	Паста антисептическая	т	0,0033	0,0005133	19378,69	9,95
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,00001732	41979,67	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	11. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,005	0,0007873	3375,61	2,66
8	**СЦМ-101-3044-33**	**Клей монтажный 'жидкие гвозди' на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ**	кг		**0,05669**	**104,64**	**5,93**
9	**СЦМ-101-3800-33**	**Уголок пластиковый 20*2700**	м		**20,252**	**22,97**	**465,19**
10	**СЦМ-101-4024-33**	**Панели пластиковые**	м2		**15,97**	**183,64**	**2932,73**
11	**С311-146-1**	**Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка** *НР, (85,55 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (91,01 руб.)* *СП, (54,61 руб.): 60% от ФОТ (91,01 руб.)*	1 т		**2,0821**	**214,9**	**447,44**
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,578	1,2	75,63	90,76
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	0,6	590,31	354,19
12	**С310-1030-1**	**Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,050 час; класс груза 1** *НР 0%*0,94 от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т		**2,0821**	**150,52**	**313,4**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							74776,67
Накладные расходы							6307,77
Сметная прибыль							3661,09
Итого							84745,53
В том числе:							
Материалы							66844,13
Машины и механизмы							1357,07
ФОТ							6716,62
Накладные расходы							6307,77
Сметная прибыль							3661,09
НДС 18%							15254,2
ВСЕГО по смете							**99999,73**

Составил

Проверил