

Стройка: Роддом №2 Холл для посетителей, родовая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Строительные работы

1.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.02	509.21	10.18	5 388.62	107.77	10.586
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	1.1799	8.530	10.06	90.560	106.85	10.617
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.299	0.00598	13.020	0.08	106.500	0.64	8.18
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00598	20.00	0.12	153.95	0.92	7.698
			(1)			13.02	0.08	106.50	0.64	8.18
		<i>Накладные расходы</i>				74%	7.50	74%	79.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.07	50%	53.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22.75		241.06	
2.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.656	718.51	471.34	7 531.48	4 940.65	10.482
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	52.709928	8.530	449.62	90.560	4 773.41	10.617
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	1.086336	13.020	14.14	106.500	115.69	8.18
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	1.086336	20.00	21.73	153.95	167.24	7.698
			(1)			13.02	14.14	106.50	115.69	8.18
		<i>Накладные расходы</i>				80%	371.01	80%	3 911.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	315.36	68%	3 324.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 157.70		12 176.52	
3.	E57-3-1	Разборка плитусов деревянных	100 м		0.497	33.82	16.81	357.98	177.92	10.584
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	2.1547435	7.800	16.81	82.570	177.92	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	13.45	80%	142.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	11.43	68%	120.99
		<i>Всего с НР и СП</i>						41.69		441.24
4.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.743	985.59	732.29	7 992.29	5 938.27	8.109
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	63.485635	7.850	498.36	83.410	5 295.34	10.625
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	2.2885	1.7003555	10.581	17.99	102.190	173.76	9.658
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4025	0.2990575	<u>20.00</u>	<u>5.98</u>	<u>153.95</u>	<u>46.04</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.02	3.89	106.50	31.85	8.18
4. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.886	1.401298	<u>100.01</u>	<u>140.14</u>	<u>417.86</u>	<u>585.55</u>	<u>4.178</u>
			(1)			10.06	14.10	101.27	141.91	10.067
4. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	2.802596	31.33	87.81	4.05	11.35	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	397.59	77%	4 211.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	258.18	50%	2 734.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 388.05		12 884.03	
5.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.08	2 393.93	191.51	19 471.25	1 557.70	8.134
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	16.4956	8.010	132.13	85.000	1 402.13	10.612
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	4.5655	0.36524	10.060	3.67	101.270	36.99	10.067
5. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	4.5655	0.36524	<u>100.01</u>	<u>36.53</u>	<u>417.86</u>	<u>152.62</u>	<u>4.178</u>
			(1)			10.06	3.67	101.27	36.99	10.067
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.72956	31.33	22.86	4.05	2.95	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	111.36	82%	1 180.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	84.20	62%	892.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					387.06		3 630.03	
6.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.132	330.86	43.67	3 511.74	463.55	10.615
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	5.507304	7.930	43.67	84.170	463.55	10.614
		<i>Накладные расходы</i>				82%	35.81	82%	380.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	27.08	62%	287.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					106.55		1 131.06	
7.	Е13-06-003-1	Очистка поверхности потолков от побелки	м2		42.8	10.13	433.72	107.59	4 604.65	10.617
		<i>Начисления: Н5= 1.32</i>								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.188	50.8464	8.530	433.72	90.560	4 604.65	10.617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					81%	351.31	81%	3 729.77	
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	258.06	59.5%	2 739.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 043.10		11 074.18	
8.	Е15-01-051-3а	Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе	100 м2		0.724	12 693.03		9 189.75	55 460.63	40 153.50	4.369
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>									
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	267.564	193.71634	9.400	1 820.93	99.690	19 311.58	10.605	
8. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.0944</i>	<i>0.7923456</i>	<i>13.020</i>	<i>10.32</i>	<i>106.500</i>	<i>84.38</i>	<i>8.18</i>	
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.2816	0.9278784	75.40	69.96	448.56	416.21	5.949	
		(1)									
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0944	0.7923456	20.00	15.85	153.95	121.98	7.698	
		(1)				13.02	10.32	106.50	84.38	8.18	
8. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.1648	5.9113152	19.20	113.50	3.82	22.58	0.199	
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.5792	8.50	4.92	101.79	58.96	11.975	
8. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0315	0.022806	2.41	0.05	11.09	0.25	4.602	
8. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	170.14	0.94	159.93	2.66	452.57	2.83	
8. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	6.335	23.30	147.61	59.48	376.81	2.553	
8. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	10.86	1.05	11.40	3.61	39.20	3.438	
8. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	210	152.04	26.20	3 983.45	74.82	11 375.63	2.856	
8. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	151.5	109.686	0.87	95.43	1.52	166.72	1.747	
8. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.8	35.3312	4.78	168.88	15.58	550.46	3.259	
8. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	0.58	0.41992	86.90	36.49	105.67	44.37	1.216	
8. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	53.214	11.51	612.49	30.10	1 601.74	2.615	
8. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	159.28	11.54	1 838.09	32.05	5 104.92	2.777	
8. 17.	с101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35x3,5	1000 шт.	1.291	0.934684	118.50	110.76	545.10	509.50	4.6	
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	1 730.53	94.5%	18 329.18	
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	856.11	46.75%	9 067.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>						11 776.39		67 550.29	
9.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.724	1 297.64		939.49	4 996.87	3 617.74	3.851
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>									
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.5412	24.283829	8.970	217.83	95.130	2 310.12	10.605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0104256	13.020	0.14	106.500	1.11	8.18
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0144	0.0104256	20.00	0.21	153.95	1.61	7.698
			(1)			13.02	0.14	106.50	1.11	8.18
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.144	0.104256	75.40	7.86	448.56	46.77	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0006082	8.50	0.01	101.79	0.06	11.975
9. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00362	4 210.63	15.24	9 304.92	33.68	2.21
9. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.22444	3.00	0.67	24.83	5.57	8.277
9. 8.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.045612	15 295.94	697.68	26 745.76	1 219.93	1.749
		Накладные расходы				94.5%	205.98	94.5%	2 184.11	
		Сметная прибыль				46.75%	101.90	46.75%	1 080.50	
		Всего с НР и СП					1 247.37		6 882.35	
10.	Е15-01-019-1	Облицовка стен плиткой керамической	100 м2		0.814	8 587.32	6 990.08	53 560.33	43 598.11	6.237
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	300.96	244.98144	9.180	2 248.93	97.410	23 863.64	10.611
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.2384	1.0080576	12.848	12.95	106.196	107.05	8.266
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.072	0.058608	89.99	5.27	378.42	22.18	4.205
			(1)			10.06	0.59	101.27	5.94	10.067
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.1664	0.9494496	20.00	18.99	153.95	146.17	7.698
			(1)			13.02	12.36	106.50	101.12	8.18
10. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0814	90.81	7.39	84.29	6.86	0.928
10. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.407	3.00	1.22	24.83	10.11	8.277
10. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.37851	2.41	0.91	11.09	4.20	4.602
10. 8.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	81.4	57.83	4 707.36	240.11	19 544.95	4.152
		Накладные расходы				94.5%	2 137.48	94.5%	22 652.30	
		Сметная прибыль				46.75%	1 057.43	46.75%	11 206.30	
		Всего с НР и СП					10 184.99		77 456.71	
11.	С101-1852	Клей для облицовочных работ "Основит"	т		0.65	3 628.43	2 358.48	11 117.71	7 226.51	3.064
12.	Е15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2		0.057	2 561.67	146.02	27 002.03	1 539.12	10.54
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
12. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	269.3592	15.353474	9.290	142.63	98.550	1 513.08	10.608
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.9664	0.1690848	13.020	2.20	106.500	18.01	8.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.9664	0.1690848	20.00 13.02	3.38 2.20	153.95 106.50	26.03 18.01	7.698 8.18
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	136.86	94.5%	1 446.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	67.71	46.75%	715.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					350.59		3 701.78	
13.	С101-1029-33	Ротбанд	кг	30		3.44	103.20	8.98	269.40	2.61
14.	Е15-04-005-5	Акриловая окраска откосов	100 м2			0.057	1 297.64	73.97	4 996.87	284.82
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.5412	1.9118484	8.970	17.15	95.130	181.87	10.605
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0144	0.0008208	13.020	0.01	106.500	0.09	8.18
14. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0008208	20.00 13.02	0.02 0.01	153.95 106.50	0.13 0.09	7.698 8.18
14. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.144	0.008208	75.40	0.62	448.56	3.68	5.949
14. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000479	8.50		101.79		11.975
14. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000285	4 210.63	1.20	9 304.92	2.65	2.21
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01767	3.00	0.05	24.83	0.44	8.277
14. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.003591	15 295.94	54.93	26 745.76	96.04	1.749
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	16.22	94.5%	171.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.02	46.75%	85.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					98.21		541.84	
15.	Е53-20-4	Заделка проемов кирпичем	100 м3			0.022	66 511.31	1 463.25	354 812.35	7 805.87
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	770.5	16.951	8.380	142.05	88.960	1 507.96	10.616
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	44.85	0.9867	13.500	13.32	135.890	134.08	10.066
15. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	44.85	0.9867	86.40 13.50	85.25 13.32	502.03 135.89	495.35 134.08	5.811 10.066
15. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	23.6	0.5192	506.69	263.07	2 856.84	1 483.27	5.638
15. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	40	0.88	1 105.54	972.88	4 908.28	4 319.29	4.44
		<i>Накладные расходы</i>				86%	133.62	86%	1 412.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	108.76	70%	1 149.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 705.63		10 367.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.044	2 553.74	112.36	22 709.03	999.20	8.893
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	180.665	7.94926	8.850	70.35	93.980	747.07	10.619
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.033902	13.020	0.44	106.500	3.61	8.18
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.033902	20.00	0.68	153.95	5.22	7.698
			(1)			13.02	0.44	106.50	3.61	8.18
16. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.0968	427.02	41.34	2 550.69	246.91	5.973
		<i>Накладные расходы</i>				79%	55.92	79%	593.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	35.40	50%	375.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					203.68		1 967.58	
17.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.132	9 136.47	1 206.01	37 288.26	4 922.05	4.081
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.6496	18.169747	9.180	166.80	97.410	1 769.92	10.611
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.344	2.157408	13.500	29.13	135.890	293.17	10.066
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.9536	1.8418752	86.40	159.14	502.03	924.68	5.811
			(1)			13.50	24.87	135.89	250.29	10.066
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.3904	0.3155328	111.99	35.34	521.38	164.51	4.656
			(1)			13.50	4.26	135.89	42.88	10.066
17. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.5776	0.3402432	30.00	10.21	96.72	32.91	3.224
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.8656	0.3782592	75.40	28.52	448.56	169.67	5.949
			(1)							
17. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0002772	6 180.64	1.71	43 771.19	12.13	7.082
17. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.002112	2 326.12	4.91	4 038.26	8.53	1.736
17. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0031152	1 652.17	5.15	7 597.28	23.67	4.598
17. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	14.256	2.79	39.77	25.57	364.53	9.165
17. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	11.748	6.97	81.88	15.55	182.68	2.231
17. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0005452	5 160.53	2.81	43 771.19	23.86	8.482
17. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.01056	1 078.11	11.38	3 595.74	37.97	3.335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.01386	425.08	5.89	2 786.14	38.62	6.554
17. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	6.43896	93.54	602.30	147.96	952.71	1.582
17. 16.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	4.95	10.14	50.19	43.57	215.67	4.297
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	208.08	106.2%	2 191.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	104.92	53.55%	1 104.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 519.01		8 217.84	
18.	C203-5199-33	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.		8	389.29	3 114.32	2 482.18	19 857.44	6.376
19.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.656	1 415.43	928.52	10 995.10	7 212.79	7.768
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
19. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.1532	34.212499	7.930	271.31	84.170	2 879.67	10.614
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.8288</i>	<i>1.1996928</i>	<i>13.020</i>	<i>15.62</i>	<i>106.500</i>	<i>127.77</i>	<i>8.18</i>
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.8288	1.1996928	<u>20.00</u>	<u>23.99</u>	<u>153.95</u>	<u>184.69</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.02	15.62	106.50	127.77	8.18
19. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.0608	8.5678848	0.50	4.28	1.36	11.65	2.72
19. 5.	c411-0001	Вода	м3	3.5	2.296	2.41	5.53	11.09	25.46	4.602
19. 6.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.33824	465.84	623.41	3 072.18	4 111.31	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	317.63	110.7%	3 329.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	182.92	63.75%	1 917.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 429.07		12 459.27	
20.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		1.324	1 012.98	1 341.19	6 778.28	8 974.44	6.691
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
20. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	3.036	4.019664	7.930	31.88	84.170	338.34	10.614
20. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.512</i>	<i>2.001888</i>	<i>13.020</i>	<i>26.06</i>	<i>106.500</i>	<i>213.20</i>	<i>8.18</i>
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.512	2.001888	<u>20.00</u>	<u>40.04</u>	<u>153.95</u>	<u>308.19</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.02	26.06	106.50	213.20	8.18
20. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	16.704	22.116096	0.50	11.06	1.36	30.08	2.72
20. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.70096	465.84	1 258.22	3 072.18	8 297.84	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	64.14	110.7%	610.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	36.94	63.75%	351.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 442.27		9 936.60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	E11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	100 м2		0.656	10 397.67	6 820.87	45 366.87	29 760.67	4.363
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.1096	103.7199	8.740	906.51	92.840	9 629.36	10.622
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.8304	2.5127424	12.619	31.71	105.792	265.83	8.383
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5184	0.3400704	89.99	30.60	378.42	128.69	4.205
			(1)			10.06	3.42	101.27	34.44	10.067
21. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.312	2.172672	20.00	43.45	153.95	334.48	7.698
			(1)			13.02	28.29	106.50	231.39	8.18
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4032	0.2644992	75.40	19.94	448.56	118.64	5.949
			(1)							
21. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	2.00736	90.81	182.29	84.29	169.20	0.928
21. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	66.912	84.17	5 631.98	289.22	19 352.29	3.436
21. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.5256	2.41	6.09	11.09	28.01	4.602
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	1 038.61	110.7%	10 953.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	598.12	63.75%	6 308.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 457.59		47 022.83	
22.	C101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т		0.89	3 628.43	3 229.30	11 117.71	9 894.76	3.064
23.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 м		0.497	949.53	471.92	3 554.76	1 766.72	3.744
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
23. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8668	5.8977996	9.770	57.62	103.500	610.42	10.594
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0432	0.0214704	75.40	1.62	448.56	9.63	5.949
			(1)							
23. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.55955	8.26	21.14	13.40	34.30	1.622
23. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластиката	м	101	50.197	7.80	391.54	22.16	1 112.37	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	63.79	110.7%	675.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	36.73	63.75%	389.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					572.44		2 831.60	
24.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.814	930.04	757.05	8 237.71	6 705.49	8.857
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	68.4948	55.754767	9.180	511.83	97.410	5 431.07	10.611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.6928	2.1919392	10.313	22.61	101.717	222.96	9.863
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0576	0.0468864	89.99	4.22	378.42	17.74	4.205
			(1)			10.06	0.47	101.27	4.75	10.067
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2304	0.1875456	20.00	3.75	153.95	28.87	7.698
			(1)			13.02	2.44	106.50	19.97	8.18
24. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.4048	1.9575072	12.39	24.25	126.70	248.02	10.226
			(1)			10.06	19.69	101.27	198.24	10.067
24. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.78958	269.76	213.00	1 240.90	979.79	4.6
		Накладные расходы				94.5%	505.05	94.5%	5 343.06	
		Сметная прибыль				46.75%	249.85	46.75%	2 643.26	
		Всего с НР и СП					1 511.95		14 691.81	
25.	Е15-04-027-5	Улучшенная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.724	237.56	172.00	1 864.04	1 349.56	7.846
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
25. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.8268	11.458603	9.510	108.97	100.830	1 155.37	10.603
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0104256	13.020	0.14	106.500	1.11	8.18
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0144	0.0104256	20.00	0.21	153.95	1.61	7.698
			(1)			13.02	0.14	106.50	1.11	8.18
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0432	0.0312768	75.40	2.36	448.56	14.03	5.949
			(1)							
25. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0003186	8.50		101.79	0.03	11.975
25. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.020996	2 863.90	60.13	8 374.42	175.83	2.924
25. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.1086	3.00	0.33	24.83	2.70	8.277
		Накладные расходы				94.5%	103.11	94.5%	1 092.87	
		Сметная прибыль				46.75%	51.01	46.75%	540.65	
		Всего с НР и СП					326.12		2 983.09	
26.	Е15-04-027-6	Улучшенная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.428	303.86	130.05	2 495.88	1 068.24	8.214
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
26. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.78	9.32184	9.510	88.65	100.830	939.92	10.603
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0061632	13.020	0.08	106.500	0.66	8.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0061632	20.00 13.02	0.12 0.08	153.95 106.50	0.95 0.66	7.698 8.18
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0576	0.0246528	75.40	1.86	448.56	11.06	5.949
26. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0001883	8.50		101.79	0.02	11.975
26. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.013696	2 863.90	39.22	8 374.42	114.70	2.924
26. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0642	3.00	0.19	24.83	1.59	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	83.85	94.5%	888.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	41.48	46.75%	439.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					255.38		2 396.81	
27.	Е15-04-025-9	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100 м2		0.428	1 808.17	773.90	10 392.21	4 447.87	5.747
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	82.764	35.422992	9.070	321.29	96.270	3 410.17	10.614
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0288	0.0123264	13.020	0.16	106.500	1.31	8.18
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0288	0.0123264	20.00 13.02	0.25 0.16	153.95 106.50	1.90 1.31	7.698 8.18
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1584	0.0677952	75.40	5.11	448.56	30.41	5.949
27. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0010272	100.61	0.10	204.45	0.21	2.032
27. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0003595	8.50		101.79	0.04	11.975
27. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.055	0.02354	2 863.90	67.42	8 374.42	197.13	2.924
27. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.13268	3.00	0.40	24.83	3.29	8.277
27. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0089	0.0038092	25 456.00	96.97	47 885.57	182.41	1.881
27. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.013	0.005564	14 348.80	79.84	36 308.73	202.02	2.53
27. 11.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.021	0.008988	22 533.00	202.53	46 760.67	420.28	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	303.77	94.5%	3 223.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	150.28	46.75%	1 594.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 227.95		9 266.59	
28.	Е15-01-053-1	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2		0.228	12 358.21	2 817.67	57 976.16	13 218.57	4.691
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.432	30.878496	9.400	290.26	99.690	3 078.28	10.605
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.5184	0.1181952	13.020	1.54	106.500	12.59	8.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6048	0.1378944	75.40	10.40	448.56	61.85	5.949
28. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5184	0.1181952	20.00	2.36	153.95	18.20	7.698
28. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.4848	0.7945344	19.20	15.26	3.82	3.04	0.199
28. 6.	c101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	23.256	71.20	1 655.83	327.52	7 616.81	4.6
28. 7.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	25.536	7.45	190.24	9.48	242.08	1.272
28. 8.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	21.66	10.00	216.60	11.68	252.99	1.168
28. 9.	c201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт.	80	18.24	1.55	28.27	3.81	69.49	2.458
28. 10.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	43.32	4.12	178.48	18.95	820.91	4.6
28. 11.	c201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт.	80	18.24	0.67	12.22	3.08	56.18	4.597
28. 12.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.49248	1.05	0.52	3.61	1.78	3.438
28. 13.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	1.8468	1.05	1.94	3.61	6.67	3.438
28. 14.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	21.66	9.94	215.30	45.72	990.30	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	275.75	94.5%	2 920.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	136.42	46.75%	1 444.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 229.84		17 584.42	
29.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2		0.724	1 083.30	784.31	2 816.18	2 038.91	2.6
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
29. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5424	15.596698	9.620	150.04	101.970	1 590.40	10.6
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0104256	13.020	0.14	106.500	1.11	8.18
29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0104256	20.00	0.21	153.95	1.61	7.698
						13.02	0.14	106.50	1.11	8.18
29. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0288	0.0208512	75.40	1.57	448.56	9.35	5.949
29. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.1448	3.00	0.43	24.83	3.60	8.277
29. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	14.48	43.65	632.05	29.97	433.97	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	141.92	94.5%	1 503.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	70.21	46.75%	744.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					996.44		4 286.92	
30.	E62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.103	1 764.14	181.71	12 542.96	1 291.93	7.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
30. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	12.164815	8.620	104.86	91.700	1 115.51	10.638
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.011845	13.020	0.15	106.500	1.26	8.18
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.011845	20.00	0.24	153.95	1.82	7.698
			(1)			13.02	0.15	106.50	1.26	8.18
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.007107	75.40	0.54	448.56	3.19	5.949
			(1)							
30. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0004738	15 500.35	7.34	35 220.34	16.69	2.272
30. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002472	100.61	0.02	204.45	0.05	2.032
30. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0038934	4 210.63	16.39	9 304.92	36.23	2.21
30. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01854	3.00	0.06	24.83	0.46	8.277
30. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.1133	8.50	0.96	101.79	11.53	11.975
30. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.0022763	22 533.00	51.29	46 760.67	106.44	2.075
		Накладные расходы				80%	84.01	80%	893.42	
		Сметная прибыль				50%	52.51	50%	558.39	
		Всего с НР и СП					318.22		2 743.73	
31.	Ц08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.		0.16	13 922.41	2 227.59	40 491.64	6 478.66	2.908
Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2										
31. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	298.35	47.736	9.910	473.06	105.020	5 013.23	10.597
31. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.403	0.38448	8.10	3.11	32.06	12.33	3.958
31. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.6335	0.26136	95.53	24.97	568.31	148.53	5.949
			(1)							
31. 4.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.024	4 940.27	118.57	22 740.20	545.76	4.603
31. 5.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.336	14.13	4.75	39.51	13.28	2.796
31. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	1.664	8.93	14.86	49.54	82.43	5.548
31. 7.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	19.2	75.92	1 457.66	11.17	214.46	0.147
31. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00848	19.26	0.16	28.32	0.24	1.47
31. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.016	118.57	1.90	236.72	3.79	1.996
31. 10.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00048	184 027.00	88.33	846 524.20	406.33	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.42	0.0672	94.60	6.36	188.85	12.69	1.996
						95%	449.41	95%	4 762.57	
						65%	307.49	65%	3 258.60	
							2 984.49		14 499.83	
32.	С.ф 1	Светильник Филипс	шт.		16			789.00	12 624.00	
33.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок <i>Начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 м		0.55	1 824.62	1 003.54	8 888.37	4 888.60	4.871
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	69.66	38.313	9.400	360.14	99.690	3 819.42	10.605
33. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	1.833975	8.10	14.86	32.06	58.80	3.958
33. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	8.1405	4.477275	2.08	9.31	5.13	22.97	2.466
33. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.3375	0.185625	<u>95.53</u>	<u>17.73</u>	<u>568.31</u>	<u>105.49</u>	<u>5.949</u>
33. 5.	c101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм	т	0.007	0.00385	6 141.30	23.64	28 249.98	108.76	4.6
33. 6.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00065	0.0003575	12 281.50	4.39	35 555.52	12.71	2.895
33. 7.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.011	0.00605	4 940.27	29.89	22 740.20	137.58	4.603
33. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	0.9625	14.13	13.60	39.51	38.03	2.796
33. 9.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	4.5	2.475	26.08	64.55	7.62	18.86	0.292
33. 10.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	16.5	9.075	0.87	7.90	2.42	21.96	2.782
33. 11.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	24.4	13.42	0.27	3.62	0.94	12.61	3.481
33. 12.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.001122	19.26	0.02	28.32	0.03	1.47
33. 13.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.2255	140.80	31.75	238.17	53.71	1.692
33. 14.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.03	0.0165	118.57	1.96	236.72	3.91	1.996
33. 15.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.83	0.4565	50.75	23.17	170.41	77.79	3.358
33. 16.	c510-3500-33	Полоса монтажная <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	34	18.7	20.60	385.22	20.25	378.68	0.983
						95%	342.13	95%	3 628.45	
						65%	234.09	65%	2 482.62	
							1 579.76		10 999.67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	C501-3206-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м		0.055	8 048.79	442.68	33 144.31	1 822.94	4.118
35.	Ц08-03-591-3	Выключатель полугерметический и герметический <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.03	1 486.04	44.58	11 785.03	353.55	7.931
35. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	102.6	3.078	9.910	30.50	105.020	323.25	10.597
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.135	0.00405	13.500	0.05	135.890	0.55	10.066
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.135	0.00405	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.55</u> 0.05	<u>598.46</u> 135.89	<u>2.42</u> 0.55	<u>4.445</u> 10.066
35. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.264	0.18792	8.10	1.52	32.06	6.02	3.958
35. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.135	0.00405	<u>95.53</u>	<u>0.39</u>	<u>568.31</u>	<u>2.30</u>	<u>5.949</u>
35. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00042	4 940.27	2.07	22 740.20	9.55	4.603
35. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000081	8 965.50	0.73	25 854.24	2.09	2.884
35. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00072	14.13	0.01	39.51	0.03	2.796
35. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3.54	0.1062	8.93	0.95	49.54	5.26	5.548
35. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	0.2928	26.08	7.64	7.62	2.23	0.292
		Накладные расходы				95%	29.02	95%	307.61	
		Сметная прибыль				65%	19.86	65%	210.47	
		Всего с НР и СП					93.46		871.63	
36.	C549-3155-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С1-016 с подсветкой	шт.		3	18.98	56.94	28.19	84.57	1.485
37.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.04	1 486.21	59.45	11 789.78	471.59	7.933
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	102.735	4.1094	9.910	40.72	105.020	431.57	10.597
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.162	0.00648	13.500	0.09	135.890	0.88	10.066
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.162	0.00648	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.87</u> 0.09	<u>598.46</u> 135.89	<u>3.88</u> 0.88	<u>4.445</u> 10.066
37. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.264	0.25056	8.10	2.03	32.06	8.03	3.958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.162	0.00648	95.53	0.62	568.31	3.68	5.949
37. 6.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00056	4 940.27	2.77	22 740.20	12.73	4.603
37. 7.	c101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000108	8 965.50	0.97	25 854.24	2.79	2.884
37. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00096	14.13	0.01	39.51	0.04	2.796
37. 9.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.73	0.1092	8.93	0.98	49.54	5.41	5.548
37. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	0.3904	26.08	10.18	7.62	2.97	0.292
		<i>Накладные расходы</i>				95%	38.77	95%	410.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	26.53	65%	281.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					124.75		1 163.51	
38.	C549-3065-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС10-393	шт.		4	13.40	53.60	28.98	115.92	2.163
39.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.18	1 166.21	209.92	8 117.62	1 461.17	6.961
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	13.64958	8.740	119.30	92.840	1 267.23	10.622
39. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00207	75.40	0.16	448.56	0.93	5.949
39. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00162	15 500.35	25.11	35 220.34	57.06	2.272
39. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.018	3.00	0.05	24.83	0.45	8.277
39. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.002898	22 533.00	65.30	46 760.67	135.51	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	95.44	80%	1 013.78	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	59.65	50%	633.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					365.01		3 108.57	
40.	E69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 т		0.045	1 784.43	80.30	18 923.81	851.57	10.605
40. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	11.09106	7.240	80.30	76.780	851.57	10.605
		<i>Накладные расходы</i>				78%	62.63	78%	664.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	40.15	50%	425.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					183.08		1 941.58	
41.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.5	33.00	148.48	215.92	971.65	6.544
41. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.601	7.300	18.99	77.390	201.29	10.601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.305	99.23	129.50	590.31	770.35	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	18.99	100%	201.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.39	60%	120.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					178.86		1 293.71	
42.	X310-1010-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 10 км	т		4.5	17.80	80.10	99.96	449.82	5.616

Раздел 2. Сантехнические работы

43.	E16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка		2	81.91	163.81	690.18	1 380.36	8.427
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
43. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	11.7744	9.910	116.68	105.020	1 236.55	10.597
43. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	1.2384	8.10	10.03	32.06	39.70	3.958
43. 3.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	1.4112	1.20	1.69	2.92	4.12	2.433
43. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0288	75.40	2.17	448.56	12.92	5.949
43. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
43. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
43. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
43. 8.	c103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	0.8	36.53	29.22	89.37	71.50	2.446
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	134.42	115.2%	1 424.51	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	82.32	70.55%	872.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					380.54		3 677.25	
44.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.2	1 522.05	304.41	4 474.90	894.98	2.94
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.24	1.848	9.620	17.78	101.970	188.44	10.6
44. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.144	0.0288	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
44. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.77	1.31	36 100.84	1.88	1.431
44. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.35	0.40	35 220.34	0.92	2.272
44. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3.11	3.243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 6.	c300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	10	2	141.29	282.58	349.24	698.48	2.472
44. 7.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1.31	2.076
44. 8.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0001	0.00002	9 700.00 115.2% 70.55%	0.19 20.48 12.54	36 897.15 115.2% 70.55%	0.74 217.08 132.94	3.804 1 245.01
45.	E17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект ов		0.2	1 216.94	243.39	11 476.58	2 295.32	9.431
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	100.3728	20.07456	9.620	193.12	101.970	2 047.00	10.6
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.872	0.3744	13.142	4.92	113.961	42.67	8.672
45. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4752	0.09504	111.99 13.50	10.64 1.28	521.38 135.89	49.55 12.91	4.656 10.066
45. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3968	0.27936	20.00 13.02	5.59 3.64	153.95 106.50	43.01 29.75	7.698 8.18
45. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.1088	0.22176	75.40	16.72	448.56	99.47	5.949
45. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0006	0.00012	25 226.77	3.03	36 100.84	4.33	1.431
45. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0003	0.00006	15 500.35	0.93	35 220.34	2.11	2.272
45. 8.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0004	1 310.10	0.52	5 627.43	2.25	4.295
45. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	119.49	7.17	3.243
45. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
45. 11.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.05	0.01	438.74 115.2% 70.55%	4.39 228.14 139.72	2 744.33 115.2% 70.55%	27.44 2 407.30 1 474.26	6.255 6 176.88

Оплата основных рабочих	10 704.85	113 587.15	10.611
Оплата механизаторов	207.66	1 860.48	8.959
Стоимость механизмов	1 450.76	6 990.49	4.819
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	38 968.15	150 361.29	3.859
Фонд оплаты труда	10 912.51	115 447.63	10.579
Накладные расходы	10 313.77	109 088.98	10.577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль						5 839.80		61 762.73	10.576
	НР*0,7					0.7	7 219.64	0.7	76 362.29	10.577
	СмП*0,9					0.9	5 255.82	0.9	55 586.46	10.576
	ИТОГО						63 599.22		402 887.68	6.335
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС						7 602.30		31 841.22	4.188
	ВСЕГО						71 201.52		434 729.00	6.106

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)