ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Капитальный ремонт электрооборудования в основном здании МУЗ "Первая городская поликлиника" ОКДП 4530658
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно проектно-сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, ПУЭ,правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	1. Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: -устройство электроснабжения до 1000 В; -устройство электроосвещения. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

г.Владимир - 2009

Составлена в текущих ценах

Нормативная трудоемкость 1164,629 чел.-ч.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
									машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**м08-02-412-2**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6**	**34,9**	**3332,59**	**26,43**	**116307**	**28170**	**922**	**9**	**318**
		100 м		**807,17**	**3,27**			**114**	**0**	**2**
		Накладные расходы	95%	26870						
		Сметная прибыль	65%	18385						
		Итого с НР и СП		161562						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-3.8-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.8	317,5551	88,71		28170	28170			
		чел.-ч		88,71						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	1,8846							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							

Машины и механизмы:										
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	0,9423	594,2	594,2	560		560		
		маш.-ч			120,93			114		
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	0,9423	384,58	384,58	362		362		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										
	101-9852	Краска	0,698	101		70				
		кг								
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	5,584	110		614				
		кг								
	сч	Провод ПВ3 (1*6)	2240	28,25		63280				
		м								
	сч	Провод ПВ3 (1*4)	1250	18,6		23250				
		м								
2	**м08-02-412-4**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35**	**3,65**	**10433,2**	**105,71**	**38081**	**4896**	**386**	**15**	**55**
		100 м		**1341,3**	**13,06**			**48**	**0**	**1**
		Накладные расходы	95%	4696						

		Сметная прибыль	65%	3213						
		Итого с НР и СП		45991						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-3.8-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.8	55,188	88,71		4896	4896			
		чел.-ч		88,71						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	0,7884							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Машины и механизмы:										
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	0,3942	594,2	594,2	234		234		
		маш.-ч			120,93			48		
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	0,3942	384,58	384,58	152		152		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										
	101-9852	Краска	0,073	101		7				
		кг								
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	1,168	110		128				
		кг								
	сч	Провод ПВ3 (1*25)	365	89,49		32664				
		м								

3	**м08-02-412-3**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16**	**1**	**4632,16**	**52,85**	**4632**	**941**	**53**	**11**	**11**
		100 м		**941,3**	**6,53**			**7**	**0**	**0**
		Накладные расходы	95%	900						
		Сметная прибыль	65%	616						
		Итого с НР и СП		6149						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-3.8-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.8	10,611	88,71		941	941			
		чел.-ч		88,71						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	0,108							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Машины и механизмы:										
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	0,054	594,2	594,2	32		32		
		маш.-ч			120,93			7		
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	0,054	384,58	384,58	21		21		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										

	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	0,3	110		33				
		кг								
	сч	Провод ПВ3 (1*10)	100	36,05		3605				
		м								
4	**м08-02-420-1**	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: Коробка с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения**	**0,29**	**35463,7**	**2829,55**	**10284**	**8127**	**821**	**316**	**92**
		100 шт.		**28023,5**	**-**			**-**	**15**	**4**
		Накладные расходы	95%	7720						
		Сметная прибыль	65%	5282						
		Итого с НР и СП		23287						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-3.8-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.8	91,611	88,71		8127	8127			
		чел.-ч		88,71						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	4,26735							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Машины и механизмы:										
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	2,133675	384,58	384,58	821		821		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										
	сч	Наконечники кабельные	50	15,2		760				

		шт.								
	сч	Коробки отв.	29	19,9		577				
		шт.								
5	**м08-03-571-2**	**Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм: Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения**	**1**	**31406,5**	**2742,61**	**31407**	**2990**	**2743**	**32**	**32**
		м		**2989,93**	**337,36**			**337**	**4**	**4**
		Накладные расходы	95%	3161						
		Сметная прибыль	65%	2163						
		Итого с НР и СП		36730						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	31,995	93,45		2990	2990			
		чел.-ч		93,45						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	4,32							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Машины и механизмы:										
	020815	Краны мостовые электрические 50 т при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения	1,62	781,98	781,98	1267		1267		
		маш.ч			107,47			174		
		Поправка к норме расхода	*1,35							

	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	1,35	594,2	594,2	802		802		
		маш.-ч			120,93			163		
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	040400	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	0,513	76,41	76,41	39		39		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	3,645	31,05	31,05	113		113		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	330206	дрели электрические	0,162	3,74	3,74	1		1		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	330301	Машины шлифовальные электрические	0,108	13,57	13,57	1		1		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	1,35	384,58	384,58	519		519		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										
	101-1924	Электроды типа Э-42А 4 мм	0,2	70		14				
		кг								
	сч	Эл.щит ВРУ 21-10	1	25660		25660				
		шт.								

6	**м08-03-594-3**	**Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4**	**2,23**	**94350,9**	**2097,5**	**210403**	**47545**	**4677**	**228**	**509**
		100 шт.		**21320,6**	**-**			**-**	**88**	**196**
		Накладные расходы	95%	45168						
		Сметная прибыль	65%	30904						
		Итого с НР и СП		286475						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	508,7745	93,45		47545	47545			
		чел.-ч		93,45						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	195,9836							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Машины и механизмы:										
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	12,16242	384,58	384,58	4677		4677		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										
	сч	Лампы люм. ЛБ-40	446	36		16056				
		шт.								
	сч	Стартеры	446	12,96		5780				
		шт.								
	сч	Светильники 2*40	228	598		136344				
		шт.								

7	**м08-03-593-7**	**Светильники для ламп накаливания: Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый**	**0,87**	**45198**	**2362,34**	**39322**	**10712**	**2055**	**132**	**115**
		100 шт.		**12313**	**275,9**			**240**	**77**	**67**
		Накладные расходы	95%	10405						
		Сметная прибыль	65%	7119						
		Итого с НР и СП		56846						
		Номер формулы (определитель)	57							
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	114,6312	93,45		10712	10712			
		чел.-ч		93,45						
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	2	Затраты труда машинистов	67,1814							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Машины и механизмы:										
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	1,984905	594,2	594,2	1179		1179		
		маш.-ч			120,93			240		
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	330206	дрели электрические	30,0672	3,74	3,74	112		112		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	1,984905	384,58	384,58	763		763		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,35							
Материалы:										

	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	0,002662	72100		192				
		т								
	101-9103	Дюбели распорные	3,5496	100		355				
		100 шт.								
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	0,2697	110		30				
		кг								
	сч	Светильники нак. НПП-1-100	87	286		24882				
		шт.								
	сч	Эл.лампочки	87	12,6		1096				
		шт.								
8	**46-03-009-5**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см**	**0,34**	**24024,1**	**13638,9**	**8168**	**2970**	**4637**	**101**	**34**
		100 шт.		**8735,13**	**2453,84**			**834**	**33**	**11**
		Накладные расходы	99%	3766						
		Сметная прибыль	59,5%	2264						
		Итого с НР и СП		14198						
		Номер формулы (определитель)	205							
	1-3.6-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.6	34,26333	86,68		2970	2970			
		чел.-ч		86,68						
		Поправка к норме расхода	*1,15							
	2	Затраты труда машинистов	11,11222							
		чел.час								
		Поправка к норме расхода	*1,15							
Машины и механизмы:										

	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин	11,11222	347,29	347,29	3859		3859		
		маш.-ч			75,08			834		
		Поправка к норме расхода	*1,15							
	331452	Перфораторы пневматические	22,22444	35,01	35,01	778		778		
		маш.-ч								
		Поправка к норме расхода	*1,15							
Материалы:										
	сч	Коробки КП-2	34	16,5		561				
		шт.								

Итого по локальной смете

Основная зарплата рабочих	106351
Затраты машинистов	1580
Эксплуатация машин и механизмов	16294
Основные материалы	335959
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	600000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир **"__"_____ 2009г.**

МУЗ «Первая городская поликлиника г.Владимира», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице главного врача Кирюхина Александра Викторовича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол №_____ от _____ 200__г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту электрооборудования в **МУЗ «Первая городская поликлиника».**

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2 ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1 Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2 Расчет по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме в 4 квартале 2009г. по мере поступления финансирования и после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы (формы КС-2, КС-3).

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2 Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ, при наличии у Подрядчика лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: устройство электроснабжения до 1000 В; устройство электроосвещения.

4.2 Подрядчик обязан в течение двух дней в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3 Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт приемки- сдачи по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта,

ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.4 Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ не менее 3 лет.

5 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4 Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2 Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3 В случае изменения у какой–либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, ПУЭ,правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Объем работ должен соответствовать сметной документации.

7.2 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3 Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4 Подрядчик обязуется:

обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

Подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5 Предоставление сертификатов соответствия материалов, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

7.6 Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2 За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3 Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2 В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3 В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4 Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **МУЗ «Первая городская поликлиника»**

600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4.

ИНН 3327101919, КПП 332701001, р/счет 40404810200000030004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир, БИК 041708001.

Подрядчик:

_____

_____

_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач	_____
_____А.В. Кирюхин	_____ _____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. №____

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Первая городская поликлиника»

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона в электронной форме от _____ г. №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования в МУЗ «Первая городская поликлиника»

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		Капитальный ремонт электрооборудования					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____А.В. Кирюхин
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____
м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. №____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования в МУЗ «Первая городская поликлиника»		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____

м.п. (подпись)