УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «ГКБСМП»
_____Е.Г.Яскин

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт системы отопления патологоанатомического отделения и пищеблока

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке Д-до 50 мм	100 м	0,58
2.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0,465
3.	Трубы полиэтиленовые армированные диаметром 40мм толщиной стенки 6,7 мм	м	43,57
4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0,11
5.	Трубы полипропиленовые армированные Д-25 мм толщиной стенки 4,2 мм	м	10,22
6.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых Д-до 32 мм	100 шт.	0,04
7.	Кран шаровой АРТ.0,90, Д-32 мм	шт.	4
8.	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых Д-до 20 мм	100 шт.	0,02
9.	Кран шаровой АРТ.090,Д-15 мм	шт.	2
10.	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 мз	2
11.	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	100 шт.	0,04
12.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 шт.	0,04
13.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,14
	Ремонт системы отопления пищеблока		
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке Д-до 50 мм	100 м	0,55
2.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0,45

3.	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7 мм**	**м**	**42,17**
4.	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**100 м**	**0,1**
5.	**Трубы полиэтиленовые армированные диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 мм**	**м**	**9,29**
6.	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 40 мм**	**100 шт.**	**0,04**
7.	**Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы**	**1000 мз**	**4**
8.	**Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой**	**100 шт.**	**0,06**
9.	**Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой**	**100 шт.**	**0,06**
10.	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см.**	**100 шт.**	**0,08**
11.	**Демонтаж радиаторов весом до 80 кг.**	**100 шт.**	**0,01**
12.	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**	**0,02**

Составил _____ Е.Е. Жукова