

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт помещений в филиале МУЗ "Детская городская поликлиника №1" по адресу: г.Влади

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>			
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,07
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,02
3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2	0,01
4	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,04
5	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,02
6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м	100 м2 проемов	0,07
7	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100 м2 проемов	0,07
8	Облицовка панелями ПВХ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,05
9	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,14
10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2 отремонтиров анной поверхности стен	0,1
11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм в помещениях площ. до 5 м2	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,1
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,38
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,13
14	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	3,58
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	3,58

1	2	3	4
16	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,36
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,22
18	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса:заделка ниши	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,01
19	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм в помещениях площ. до 5 м2	100 м2 отремонтиро- ванной поверхности	0,03
20	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро- ванной поверхности	0,28
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,89
22	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,77
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
24	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,28
25	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,2
26	Устройство покрытий: из фанеры	100 м2 покрытия	0,2
27	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0,19
28	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2	100 м2 покрытия	0,2
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтусов	0,28
30	Установка порожков	100 м жиллок	0,02
31	Улучшенная масляная окраска плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
32	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,04
33	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,02
34	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	1 м2 проема	4,2
35	Пена монтажная для герметизации	шт.	1
36	Двери металлические разм 1х2,05	шт.	1
37	Двери металлические разм. 1х2,35	шт.	1
38	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро- ванной поверхности	0,04

1	2	3	4
39	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25
40	Установка решеток вентиляционных	1 решетка	4
41	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38
42	Демонтаж санитарных приборов: моек	100 приборов	0,05
43	Снятие смесителя : без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,05
44	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,02
45	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 приборов	0,02
46	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м трубопроводов	0,09
47	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100 приборов	0,12
48	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,5
49	Установка смесителей	10 шт	0,5
50	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0,2
51	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,09
52	Фасонные и соединительные части	шт	5
53	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,09
54	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт	14
55	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	57
56	Установка заглушек на трубопроводах диаметром до: 100 мм	100 заглушек	0,04
57	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм	100 м трубопроводов	0,01
58	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм	100 сгонов	0,02
59	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	100 шт.	0,01
60	Установка радиаторов: чугунных	100 квт радиаторов и конвекторов	0,02
61	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов	100 шт.	0,18
62	Смена выключателей	100 шт.	0,08
63	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	0,12
64	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	100 шт.	0,04
65	Светильник подвесной	шт	4

1	2	3	4
---	---	---	---

Составил  
Согласовано







