

Капитальный ремонт зала музыкальных занятий детского сада № 4, г.Владимир, ул.Сурикова д. 25/23
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт зала музыкальных занятий детского сада № 4, г.Владимир, ул.Сурикова д. 25/23

Основание: проект _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2010 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным				
1	2	3	4	5				
1	ТЕРр54-8-2 (=106)	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	т	1.717000				
2	101-1035-	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "б" сталь марки ст0, N 26-40	т	0.889000				
3	101-1783 (=106)	Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14	т	0.816000				
4	101-1641- (=106)	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 63х63х6 мм	т	0.026000				
5	101-1628- (=106)	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5, листовая толщиной 8-20 мм	т	0.020000				
6	401-0066- (=106)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.455000				
7	402-0005- (=106)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.380000				
8	404-0005- (=106)	Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.640000				
9	ТЕР46-03007-3 (= 79)	Пробивка отверстий в конструкциях: из кирпича	1 м3	0.500000	498.09	249	2162.00	1081
10	ТЕР46-03009-1 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.180000	2068.15	372	7972.22	1435
11	ТЕР46-02005-4 (= 79)	Монтаж: профилированного настила 83*7,5*1,1/1000 16 т	1 т	0.685000	501.18	343	3411.68	2337
12	101-0829- (= 79)	Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из	т	0.685000	12916.42	8848	34178.25	23412

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		оцинкованного проката /профнастил Н57-750-0,6/						
13	ТЕР10-01010-1 (= 19)	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3	0.940000	1991.88	1872	9007.45	8467
14	ТЕРр58-13-1 (=110)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухобез промазки кромок	100 м2	0.830000	59.27	49	542.17	450
15	101-4125-33 (=110)	Гидроизоляционная пленка ЮТАФОЛ , шириной 150см, длиной 50 м	м2	95.450000	21.15	2019	21.15	2019
16	ТЕР26-01039-1 (= 43)	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м3	16.600000	175.83	2919	1552.29	25768
17	104-0003-2* (= 43)	Плиты теплоизоляционные Лайт Баттс	м3	16.930000	259.49	4393	1193.67	20209
18	ТЕРр58-13-1 (=110)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухобез промазки кромок	100 м2	0.830000	59.27	49	542.17	450
19	101-4125-33 (=110)	Гидроизоляционная пленка ЮТАФОЛ шириной 150см, длиной 50 м	м2	95.450000	21.54	2056	21.15	2019
20	ТЕР15-01051-4* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.830000	9687.13	8040	42063.86	34913
21	ТЕР8-07002-1 (= 15)	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.830000	1046.98	869	8945.78	7425
22	102-0400-33 (= 15)	Детали деревянных лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.006640	1086.86	7	4364.02	29
23	201-3570-33 (= 15)	Детали лесов металлических трубчатых укомплектованных пробками, хомутами и крючками, окрашенные, без щитов настила	т	0.024070	6561.60	158	58358.31	1405

Составил _____ / Забавнова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]