

УТВЕРЖДАЮ:

Директор гимназии №3

Г.И. Мартянова

Стройка:МОУ Гимназия №3 г.Владимир

Объект:МОУ Гимназия №3 г.Владимир

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

текущий ремонт помещений (ремонт кабинета врача)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **24 953.55 руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.044тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **4.440тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е10-04-011-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданияхс двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.034	14 274.53	485.33	496 033.14	1 580.43
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	214.3485	7.287849	9.070	66.10	91.7000	668.30
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.65	0.0221	13.500	0.30	153.3200	3.39
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0221	111.99 13.50	2.47 0.30	521.38 153.32	11.52 3.39
1. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.625	0.19125	19.20	3.67	3.82	0.73
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.03315	75.40	2.50	448.56	14.87
1. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.001	0.000034	22 288.00	0.76	54 117.65	1.84
1. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.031	0.001054	2 326.12	2.45	3 472.05	3.66
1. 8.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.26	0.04284	72.77	3.12	102.69	4.40
1. 9.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.006	0.000204	34 592.00	7.06	58 382.67	11.91
1. 10.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.03	0.00102	15 954.00	16.27	29 509.80	30.10
1. 11.	с101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.124	0.004216	15 954.00	67.26	29 509.80	124.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0.34	22.40	7.62	45.00	15.30
1. 13.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	7.14	38.97	278.25	87.00	621.18
1. 14.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	7.99	0.94	7.51	2.66	21.25
1. 15.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.2975	23.30	6.93	59.48	17.70
1. 16.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.8	1.6592	4.78	7.93	15.58	25.85
1. 17.	c101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35х3,5	1000 шт.	1.291	0.043894	118.50	5.20	105.67	4.64
1. 18.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0272	8.50	0.23	101.79	2.77
		<i>Накладные расходы</i>				118%	78.35	82.6%	554.82
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	35.56	48.195%	323.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					599.24		2 458.97
2.	Е15-01-019-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по дереву	100 м2		0.068	18 499.79	1 257.99	76 863.66	5 226.73
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	226.6995	15.415566	8.970	138.28	95.1300	1 466.48
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.675	0.1819	11.282	2.05	116.3489	21.16
2. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.0068	89.99	0.61	378.42	2.57
			(1)			10.06	0.07	114.25	0.78
2. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.0646	20.00	1.29	153.95	9.95
			(1)			13.50	0.87	120.16	7.76
2. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.1105	12.39	1.37	126.70	14.00
			(1)			10.06	1.11	114.25	12.62
2. 6.	c101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.004	0.000272	5 160.00	1.40	26 516.95	7.21
2. 7.	c101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	105	7.14	79.27	565.99	45.42	324.30
2. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.034	3.00	0.10	6.89	0.23
2. 9.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.0255	3 628.43	92.52	11 117.71	283.50
2. 10.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.2	0.0816	401.79	32.79	2 800.00	228.48
2. 11.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0034	8 892.40	30.23	150 000.00	510.00
2. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.06324	2.41	0.15		
2. 13.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	6.8	57.83	393.24	350.00	2 380.00
		<i>Накладные расходы</i>				105%	147.35	73.5%	1 093.42
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	65.60	42.075%	625.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>							1 470.94		6 946.07
3.	Е46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3		0.4	611.58	244.63	2 586.25	1 034.50
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.145	5.658	8.970	50.75	95.1300	538.25
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.175	1.27	10.060	12.78	114.2500	145.10
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.175	1.27	90.00 10.06	114.30 12.78	382.65 114.25	485.97 145.10
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.35	2.54	31.33	79.58	4.05	10.29
		<i>Накладные расходы</i>				110%	69.88	77%	526.18
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	37.80	53.55%	365.93
<i>Всего с НР и СП</i>							352.31		1 926.61
4.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.016	34 692.63	555.08	191 685.19	3 066.96
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	1.918752	9.180	17.61	97.4100	186.91
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	0.227	13.500	3.06	153.3200	34.80
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.1938	86.40 13.50	16.74 2.62	502.03 153.32	97.29 29.71
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.0332	111.99 13.50	3.72 0.45	521.38 153.32	17.31 5.09
4. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0358	30.00	1.07	96.72	3.46
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.0398	75.40	3.00	448.56	17.85
4. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000336	6 180.64	0.21	29 021.56	0.98
4. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000256	2 326.12	0.60	3 472.05	0.89
4. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0003776	1 652.17	0.62	7 597.28	2.87
4. 10.	с101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	1.728	2.79	4.82	25.57	44.18
4. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.424	6.97	9.93	15.55	22.14
4. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000661	5 160.53	0.34	39 069.49	2.58
4. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00128	1 078.10	1.38	3 595.74	4.60
4. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00168	425.08	0.71	2 800.00	4.70
4. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	0.78048	93.54	73.01	147.96	115.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	1.6	259.52	415.23	1 574.73	2 519.57
4. 17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.6	10.14	6.08	43.57	26.14
		<i>Накладные расходы</i>				118%	24.39	82.6%	183.13
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	11.07	48.195%	106.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					590.54		3 356.95
5.	E15-02-032-1	Устройство наличников тянутых	100 м2		0.016	20 245.85	323.93	116 651.80	1 866.43
5. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	731.36	11.70176	10.500	122.87	111.1100	1 300.18
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.57	0.07312	12.431	0.91	118.3236	8.65
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.42	0.02272	89.99	2.04	378.42	8.60
			(1)			10.06	0.23	114.25	2.60
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.15	0.0504	20.00	1.01	153.95	7.76
			(1)			13.50	0.68	120.16	6.06
5. 5.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.05	0.0008	9 100.94	7.28	43 771.19	35.02
5. 6.	c101-0219	Гипс	т	3.8	0.0608	2 326.12	141.43	3 472.05	211.10
5. 7.	c102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.53	0.00848	1 078.10	9.14	3 595.74	30.49
5. 8.	c402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	6.1	0.0976	411.49	40.16	2 800.00	273.28
		<i>Накладные расходы</i>				105%	129.97	73.5%	961.99
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	57.87	42.075%	550.69
		<i>Всего с НР и СП</i>					511.77		3 379.11
6.	E56-12-5	Смена дверных приборов замков врезных	100 шт.		0.01	6 519.84	65.20	20 332.74	203.33
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.2	0.732	8.530	6.24	90.5600	66.29
6. 2.	c101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.004	0.00004	18 861.00	0.75	38 186.88	1.53
6. 3.	c101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	шт.	100	1	58.20	58.20	135.51	135.51
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.12	57.4%	38.05
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.87	55.8%	36.99
		<i>Всего с НР и СП</i>					74.19		278.37

ИТОГО ПО СМЕТЕ							2 932.16		12 978.38
Оплата основных рабочих							401.86		4 226.40
Оплата механизаторов							19.10		213.11
Сметная заработная плата							420.96		4 439.51
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ от ФОТ							500.94		5 283.02
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ от ФОТ							273.62		2 885.68
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							3 706.72		21 147.08
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	667.21	18	3 806.47

< 4 * 4 * 4и >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							4 373.93	24 953.55	

Составил: Шевелева Е.В.

Проверил: Г.М. Зайцева