ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

от 17.03.2009г.

1. Муниципальный заказчик:

1.1. Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа №42 г. Владимира

1.2. Место нахождения: г. Владимир, мкр. Юрьевец,ул. Институтский городок,20 тел. 26-02-30

1.3. Почтовый адрес: г. Владимир, мкр. Юрьевец,ул. Институтский городок,20 тел. 26-02-30

1.4. Адрес электронной почты:e-mail: education@vladimir-city.ru
http://www.vladimir-city.ru

1.5. Контактный телефон:тел. (4922) 32-33-46,32-51-17,26-02-30

2. Источник финансирования: Бюджет г. Владимира на 2009 год.

3.Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

-техническое и аварийное обслуживание обслуживание внутридомового инженерного оборудования:водопровода, канализации, центрального отопления, горячего водоснабжения, электросетей средней школе №42 (площадь – 6638,7 м2),

-перечень работ по техническому и аварийному обслуживанию:

1)Горячее и холодное водоснабжение:

-устранение течи запорной и водозапорной арматуры,
-ремонт и замена сгонов на трубопроводах,
-устранение бандажей на трубопроводах,
-смена небольших участков трубопроводов (до 2м) (из материала заказчика),
-ремонт и замена запорной арматуры.

2)Канализация:

-прочистка засоров канализации (унитазов,раковин,умывальников,сифонов),
-прочистка канализационных труб и стояков внутри помещения и до первого дворового колодца,прочистка ливневой канализации,
-заделка свищей и зачеканка раструбов.

3)Центральное отопление:

-ремонт и замена запорной арматуры (из материала заказчика),
-ликвидация течи в трубах т отопительных приборах,
-ремонт и замена сгонов,
-смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров) (из материала заказчика).

4)Электроснабжение:

-замена предохранителей и плавких вставок на распределительных электрощитах(из материала заказчика),
-ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов, включение автоматов),
-замена выключателей, розеток, светильников, электролампочек(из материала заказчика),
-смена небольших участков электропроводки (до 2 метров).

5)Сопутствующие работы:

-опорожнение и обратное наполнение системы центрального отопления после устранения неисправностей,
-утепление трубопровода центрального отопления и водоснабжения (из материала заказчика),
-опрессовка теплового узла и сдача его тепловой инспекции ОАО «ВКС».
-очистка от накипи, промывка водоподогревателей.
Материал подрядчика.

4.Место выполнения работ:

Средняя школа №42 (г. Владимир, мкр. Юрьевец,ул. Институтский городок,20 тел. 26-02-30)

5. Сроки выполнения работ: начало работ с 01.04.2009г., окончание работ до 30.06.2009г.

6. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, помесячная оплата в 2009г.

Порядок оплаты работ : оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет исполнителя, после предоставления счета и счета-фактуры, акта выполненных работ.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену договора включены НДС, расходы на транспорт и другие обязательные платежи.

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых услуг: за 1м2- 8,0 рублей, всего на сумму 159 330 рублей.

9.Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 62, кабинет 221 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17 часов по московскому времени «23» марта 2009 г.

10. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11.Особые условия: муниципальный заказчик в случае необходимости оставляет за собой право на отзыв извещения о запросе котировок цен не позднее 1 дня до окончания срока подачи котировочных заявок.

Начальник управления Г.В. Фролова

М.П