Объект: МОУ СОШ №40,г. Владимир, ул. Безыменского, д 146

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт здания (ремонт кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	2.048
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	2.048
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.89
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1.89
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	1.01644
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	117.907
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	5.12
8.	Стеклогидроизол ХПП	м2	583.68
9.	Стеклогидроизол ХКП	м2	593.92
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.84
11.	Стеклогидроизол ХКП	м2	211.68
12.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.04
13.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	4
14.	Стеклогидроизол ХКП	м2	69
15.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.73
16.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3.73

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)