Раздел 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

25.	**Е09-03-002-1**	**Монтаж колонн КМ**	**т**	**0,816**
26.	**Е09-03-015-1**	**Монтаж прогонов и балок**	**т**	**0,9383**
27.	**С201-0760**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	**т**	**0,9383**
28.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	**0,6008**
29.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза**	**100 м2**	**1,2016**
30.	**Е06-01-001-13**	**Обетонирование колонн**	**100 м3**	**0,008**
31.	**Е09-03-040-1**	**Монтаж ограждений**	**т**	**1,0848**
32.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	**0,4584**
33.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза**	**100 м2**	**0,9168**
34.	**Е46-03-001-6**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм**	**100 отверстий**	**0,64**
35.	**Е46-03-001-22**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм) до глубины 150мм**	**100 отверстий**	**14**
36.	**Е06-01-001-13**	**Обетонирование ограждений**	**100 м3**	**0.00014**

Раздел 5. КРОВЛЯ

37.	**Е09-04-002-1**	**Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м**	**100 м2**	**2,2864**
38.	**Е15-01-063-2**	**Наружная облицовка навеса металлосайдингом**	**100 м2 пов-ти облицовки**	**0,136**

Составил: _____ С.А.Истратов

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Т.С.Чиркова

(должность, подпись, Ф.И.О)