Дефектная ведомость
на ремонт элементов внешнего благоустройства на территории школы №9 ул.Парижской Коммуны,45а

№п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2.	1000м3	0,03
2.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18км. (класс груза1).	т	48
3.	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2.	1000м2	0,07
4.	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) Мпа, однослойных.	1000м2	0,08
5.	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) Мпа,: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3.	1000м2	0,24
6.	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм.	1000м2	0,05
7.	Очистка проезжей части от пыли и грязи.	1000м2	0,5
8.	Разборка бортовых камней на бетонном основании.	100м	1,5
9.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.	100м	1,81
10.	Камень бортовой БР 100.30.15	шт	31
11	Камень бортовой БР 100.20.8	шт	150
12	Розлив вяжущих материалов.	т	0,7
13	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона.	100т	0,4
14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов : 2,5-2,9 т-м3.	1000м2	0,6
15	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1.	1000м2	1,2

16	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную.	т	14
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18км. (класс груза1).		
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка.	100м3	0,04

Составил: специалист ОМТО
управления образования Храпай Л.В.