< 23 * 1 * 6 >

ПК РИК (вер.1.2.050726) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 99 502.95 руб.

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 99 502.95 руб.

МУЗ «Родильный дом №2», г.Владимир

Главный врач

_____ /Кирюхина И.М. /

«_____»_____ 200__г.

Стройка: МУЗ внутренний ремонт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт тамбура в женской консультации №2

Сметная стоимость: **99.503 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.185 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **20.339 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 11.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25									
1.	**Е08-02-001-1**	**Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.81**	**907.18**	**2 549.16**	**4 043.31**	**11 361.71**	**4.457**
1. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	6.75	18.9675	8.300	157.43	99.5100	1 887.46	11.989
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*1.2926*	*13.500*	*17.45*	*153.3200*	*198.18*	*11.357*
1. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.46	1.2926	86.40	111.68	492.74	636.92	5.703
			(1)			*13.50*	*17.45*	*153.32*	*198.18*	11.357
1. 4.	С102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.001405	1 056.00	1.48	3 603.59	5.06	3.412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.44	1.2364	2.44	3.02	17.47	21.60	7.16
1. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.394	1.10714	1 752.60	1 940.37	5 836.86	6 462.22	3.33
1. 7.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.24	0.6744	497.00	335.18	3 482.29	2 348.46	7.007
		Накладные расходы				122%	213.35	122%	2 544.48	
		Сметная прибыль				68%	118.92	68%	1 418.24	
		Всего с НР и СП					2 881.43		15 324.43	
2.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**100 м2**		**0.27**	**1 903.19**	**513.86**	**10 199.54**	**2 753.88**	**5.359**
2. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	88.6	23.922	9.620	230.13	115.0500	2 752.23	11.959
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.197*	*0.86319*	*12.550*	*10.83*			
2. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.035	0.27945	3.28	0.92			
2. 4.	Х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.197	0.86319	21.20	18.30			
			(1)			*12.55*	*10.83*			
2. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.5103	517.90	264.28			
2. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0945	2.44	0.23	17.47	1.65	7.16
		Накладные расходы				105%	253.01	105%	2 889.84	
		Сметная прибыль				46.75%	112.65	46.75%	1 286.67	
		Всего с НР и СП					879.52		6 930.39	
3.	**Е61-1-1**	**Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм**	**100 м2**		**0.27**	**589.59**	**159.19**	**3 744.20**	**1 010.93**	**6.35**
3. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.975	9.98325	8.300	82.86	99.5100	993.43	11.989
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.368*	*0.09936*			*120.1600*	*11.94*	
3. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.368	0.09936	20.00	1.99	159.52	15.85	7.976
			(1)					*120.16*	*11.94*	
3. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.53	0.1431	517.90	74.11			
3. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0945	2.44	0.23	17.47	1.65	7.16
		Накладные расходы				79%	65.46	79%	794.24	
		Сметная прибыль				42.5%	35.22	42.5%	427.28	
		Всего с НР и СП					259.86		2 232.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Е15-01-051-1а**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции**	**100 м2**		**0.27**	**10 598.84**	**2 861.69**	**50 047.83**	**13 512.91**	**4.722**
4. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	255.25875	68.919863	9.400	647.85	112.4800	7 752.11	11.966
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7604375*	*0.2053181*			*120.1600*	*24.67*	
4. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8926875	0.2410256	75.40	18.17	448.56	108.11	5.949
			(1)			*21.29*	*5.13*			
4. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7604375	0.2053181	20.00	4.11	159.52	32.75	7.976
			(1)					*120.16*	*24.67*	
4. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.9761875	1.8835706	19.20	36.16	3.82	7.20	0.199
4. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.216	8.50	1.84	101.79	21.99	11.975
4. 7.	С411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.004725	3.15	0.01	17.47	0.08	5.546
4. 8.	С101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля «Дихтунгсбанд» шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	63.45	0.94	59.64	1.55	98.35	1.649
4. 9.	С101-1035-33	Грунтовка «Тифенгрунд»	л	8.75	2.3625	23.30	55.05	59.48	140.52	2.553
4. 10.	С101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40мм	10 шт.	15	4.05	12.40	50.22	3.61	14.62	0.291
4. 11.	С101-1020-33	Лента армирующая шириной 5см (серпянка)	м	75.75	20.4525	0.87	17.79	1.52	31.09	1.747
4. 12.	С101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	7.317	4.78	34.98	15.71	114.95	3.287
4. 13.	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.34857	86.90	30.29	105.67	36.83	1.216
4. 14.	С201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/50	м	73.5	19.845	11.51	228.42	29.96	594.56	2.603
4. 15.	С201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	59.4	11.54	685.48	31.90	1 894.86	2.764
4. 16.	С101-1001-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х10мм	м2	105	28.35	34.98	991.68	94.00	2 664.90	2.687
		Накладные расходы				105%	680.24	105%	8 165.62	
		Сметная прибыль				46.75%	302.87	46.75%	3 635.64	
		Всего с НР и СП					3 844.80		25 314.17	
5.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен**	**100 м2**		**0.54**	**672.25**	**363.01**	**1 639.42**	**885.29**	**2.439**
					Объем: 27*2					
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.827975	5.8471065	9.620	56.25	115.0500	672.71	11.959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.016537*	*0.00893*			*120.1600*	*1.07*	
5. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.016537	0.00893	20.00	0.18	159.52	1.42	7.976
			(1)					*120.16*	*1.07*	
5. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.00161	0.0008694	75.40	0.07	448.56	0.39	5.949
			(1)			*21.29*	*0.02*			
5. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.054	1.82	0.10	6.89	0.37	3.786
5. 6.	С101-2400	Грунтовка глубокого проникновения		13	7.02	43.65	306.42	29.97	210.39	0.687
		Накладные расходы				105%	59.06	105%	707.47	
		Сметная прибыль				46.75%	26.30	46.75%	314.99	
		Всего с НР и СП					448.37		1 907.75	
6.	**Е15-04-027-4**	**Шпатлевка при окраске стен**	**100 м2**		**0.54**	**400.01**	**216.01**	**4 298.94**	**2 321.43**	**10.747**
					Объем: 27*2					
6. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	36.35	19.629	9.510	186.67	113.7600	2 233.00	11.962
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.00621*			*120.1600*	*0.75*	
6. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.00621	20.00	0.12	159.52	0.99	7.976
			(1)					*120.16*	*0.75*	
6. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.01242	75.40	0.94	448.56	5.57	5.949
			(1)			*21.29*	*0.26*			
6. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002376	8.50		101.79	0.02	11.975
6. 6.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.018	0.00972	2 898.50	28.17	8 382.28	81.48	2.892
6. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.054	1.82	0.10	6.89	0.37	3.786
		Накладные расходы				105%	196.00	105%	2 345.44	
		Сметная прибыль				46.75%	87.27	46.75%	1 044.28	
		Всего с НР и СП					499.28		5 711.15	
7.	**Е15-04-001-14**	**Вторая грунтовка под покраску стен**	**100 м2**		**0.54**	**672.25**	**363.01**	**1 639.42**	**885.29**	**2.439**
					Объем: 27*2					
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.827975	5.8471065	9.620	56.25	115.0500	672.71	11.959
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.016537*	*0.00893*			*120.1600*	*1.07*	
7. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.016537	0.00893	20.00	0.18	159.52	1.42	7.976
			(1)					*120.16*	*1.07*	
7. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.00161	0.0008694	75.40	0.07	448.56	0.39	5.949
			(1)			*21.29*	*0.02*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.054	1.82	0.10	6.89	0.37	3.786
7. 6.	С101-2400	Грунтовка глубокого проникновения		13	7.02	43.65	306.42	29.97	210.39	0.687
		Накладные расходы				105%	59.06	105%	707.47	
		Сметная прибыль				46.75%	26.30	46.75%	314.99	
		Всего с НР и СП					448.37		1 907.75	
8.	**Е15-04-024-1**	**Простая окраска масляными составами стен**	**100 м2**		**0.54**	**924.73**	**499.36**	**5 103.19**	**2 755.72**	**5.519**
					Объем: 27*2					
8. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	35.0625	18.93375	8.740	165.48	104.7500	1 983.31	11.985
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.00621*			*120.1600*	*0.75*	
8. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.00621	20.00	0.12	159.52	0.99	7.976
			(1)					*120.16*	*0.75*	
8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.03105	75.40	2.34	448.56	13.93	5.949
			(1)			*21.29*	*0.66*			
8. 5.	С101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0084	0.004536	20 775.00	94.24	36 206.79	164.23	1.743
8. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000216	74.58	0.02	204.45	0.04	2.741
8. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000432	8.50		101.79		11.975
8. 8.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0027	2 898.50	7.83	8 382.28	22.63	2.892
8. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.33	0.1782	1.82	0.32	6.89	1.23	3.786
8. 10.	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.027	0.01458	15 707.00	229.01	39 050.10	569.35	2.486
		Накладные расходы				105%	173.75	105%	2 083.26	
		Сметная прибыль				46.75%	77.36	46.75%	927.55	
		Всего с НР и СП					750.48		5 766.53	
9.	**Е15-02-015-2**	**Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону потолков**	**100 м2**		**0.075**	**1 673.99**	**125.55**	**16 954.84**	**1 271.61**	**10.128**
9. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	85.9875	6.4490625	9.070	58.49	108.6100	700.43	11.975
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.7385*	*0.4303875*	*9.596*	*4.13*	*114.5224*	*49.29*	*11.934*
9. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2645	0.0198375	20.00	0.40	159.52	3.16	7.976
			(1)					*120.16*	*2.38*	
9. 4.	Х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	5.474	0.41055	15.30	6.28	129.33	53.10	8.453
			(1)			*10.06*	*4.13*	*114.25*	*46.91*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00007	0.0000053	8 475.00	0.04	26 516.95	0.14	3.129
9. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2.64	0.198	28.25	5.59	196.45	38.90	6.954
9. 7.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1.43	0.10725	510.40	54.74	4 437.14	475.88	8.693
		Накладные расходы				105%	65.75	105%	787.21	
		Сметная прибыль				46.75%	29.27	46.75%	350.49	
		Всего с НР и СП					220.58		2 409.31	
10.	**Е15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**0.075**	**131.75**	**9.88**	**1 483.11**	**111.23**	**11.258**
10. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	12.7625	0.9571875	8.160	7.81	97.7100	93.53	11.974
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0008625*			*120.1600*	*0.10*	
10. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0008625	20.00	0.02	159.52	0.14	7.976
			(1)					*120.16*	*0.10*	
10. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
			(1)			*21.29*	*0.04*			
10. 5.	С101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.001275	734.50	0.94	11 326.15	14.44	15.42
10. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00003	74.58		204.45	0.01	2.741
10. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000006	8.50		101.79		11.975
10. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00012	4 294.00	0.52	9 313.65	1.12	2.169
10. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00075	1.82		6.89	0.01	3.786
10. 10.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000375	12 470.00	0.47	32 664.84	1.22	2.619
		Накладные расходы				105%	8.20	105%	98.31	
		Сметная прибыль				46.75%	3.65	46.75%	43.77	
		Всего с НР и СП					21.73		253.31	
11.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0201**	**25 635.34**	**515.27**	**183 568.25**	**3 689.72**	**7.161**
11. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	143.75	2.889375	8.970	25.92	107.3300	310.12	11.965
11. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.485	0.0901485	75.40	6.80	448.56	40.44	5.949
			(1)			*21.29*	*1.92*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 3.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.1708	9.04	19.62	25.57	55.51	2.829
11. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0002034	11 978.00	2.44	29 021.56	5.90	2.423
11. 5.	с101-9411	Скобяные изделия	комплект	0	0					
11. 6.	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.001608	1 100.00	1.77	4 256.39	6.84	3.869
11. 7.	С203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	10.854	3.93	42.66	23.20	251.81	5.903
		Накладные расходы				118%	30.59	118%	365.94	
		Сметная прибыль				53.55%	13.88	53.55%	166.07	
		Всего с НР и СП					559.74		4 221.73	
12.	**С203-0205**	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП двупольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2; ДУ 24-10, пл.2.30 м2**	**шт.**		**1**	**239.56**	**239.56**	**12 345.15**	**12 345.15**	**51.533**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**8 415.55**		**52 905.27**	**6.287**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 804.48**		**21 489.28**	**11.909**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**833.68**		**9 929.98**	**11.911**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**11 053.72**		**84 324.53**	**7.629**	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 989.67**	**18**	**15 178.42**	**7.629**	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**13 043.39**		**99 502.95**	**7.629**	

Составил:

Проверил: