СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____200_ г.

МУ "Молодежный центр"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт помещений молодежного клуба,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 408,341 тыс.руб.
строительных работ 203,608 тыс.руб.
монтажных работ 130,942 тыс.руб.
Средства на оплату труда 49,209 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 501,9115 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. общестроительные работы									
1	**ТЕРр57-03-01**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (296 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (394 руб.)* *СП, (268 руб.): 68% от ФОТ (394 руб.)*	100 м плинтусов		**0,98**	**402,3**	**394**	**394**			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,99	4,89	80,69	394,26	394,26			
2	**ТЕРр57-02-01**	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (1524 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (2026 руб.)* *СП, (1378 руб.): 68% от ФОТ (2026 руб.)*	100 м2 покрытий		**1,64** ***0,36+1,28***	**1243,78**	**2040**	**1994**	**46**	**32**	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,06	24,7	80,69	1993,35	1993,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,19	0,31	151,53	46,44		46,44	31,9	
3	**ИТЕР2.11-01-011-09**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (2556 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (2456 руб.)* *СП, (1566 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2456 руб.)*	100 м2		**0,64**	**33474,3**	**21557**	**2423**	**176**	**33**	**18958**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	41,47	26,71	90,73	2423,31	2423,31			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	0,13	386,35	50,07		50,07	12,83	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3	0,19	151,53	29,46		29,46	20,23	
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	8,4	5,41	3,82	20,65		20,65		
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,6	2,96	15,06	44,61		44,61		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,11	0,07	448,56	31,13		31,13		
	6. 101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0	0	371132,25	23,9				23,9
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,1	6,89	0,71				0,71
	8. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,35	35000	12173				12173
	9. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,19	35000	6762				6762
4	**ТЕР11-01-036-01**	**Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (8337 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (8012 руб.)* *СП, (5108 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (8012 руб.)*	100 м2 покрытия		**1,64** ***0,36+1,28***	**6616,1**	**10850**	**7926**	**654**	**86**	**2270**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	56,07	91,96	86,19	7926,15	7926,15			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,5	0,83	151,53	125,03		125,03	85,88	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,72	1,18	448,56	528,72		528,72		
	3. 101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,05	0,08	27619,57	2264,8				2264,8
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,82	6,89	5,65				5,65
Н	5. 101-9876	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	102	167,3						
5	**СЦМ-101-0550**	**Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	м2		**167,3**	**580**	**97034**				**97034**
6	**ТЕР11-01-040-01**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (1226 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1178 руб.)* *СП, (751 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1178 руб.)*	100 м плинтусов		**0,98**	**5690,25**	**5576**	**1178**	**19**		**4379**
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,89	11,65	101,14	1178,43	1178,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	448,56	18,97		18,97		
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	5,05	13,37	67,48				67,48
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	98,98	43,56	4311,57				4311,57
7	**ТЕРр62-39-02**	**Промывка поверхности потолков** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (731 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (972 руб.)* *СП, (486 руб.): 50% от ФОТ (972 руб.)*	100 м2 промытой поверхности		**1,17**	**844,72**	**988**	**972**			**16**
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	10,1	11,82	82,25	972,33	972,33			
	1. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	1,6	1,87	8,11	15,18				15,18
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,12	6,89	0,81				0,81
8	**ТЕР15-04-027-06**	**Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (2237 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (2518 руб.)* *СП, (1177 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2518 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности		**1,17**	**2446,79**	**2863**	**2516**	**33**	**2**	**314**
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	21,82	25,53	98,54	2515,81	2515,81			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	151,53	2,55		2,55	1,75	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	448,56	30,19		30,19		
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	101,79	0,05				0,05
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,03	0,04	8358,71	312,95				312,95
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,18	6,89	1,21				1,21
9	**ИТЕР2.15-04-001-13**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (2744 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3089 руб.)* *СП, (1444 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3089 руб.)*	100 м2		**1,17**	**3260,95**	**3815**	**3087**	**25**	**2**	**703**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,48	30,98	99,66	3087,21	3087,21			
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	151,53	2,55		2,55	1,75	
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,05	448,56	22,65		22,65		
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,23	6,89	1,61				1,61
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	23,4	29,97	701,3				701,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**ТЕР15-04-005-04**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (6890 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (7756 руб.)* *СП, (3626 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7756 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности		**1,17**	**13802**	**16148**	**7753**	**126**	**3**	**8269**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	71,28	83,4	92,96	7752,94	7752,94			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,03	0,03	151,53	5,09		5,09	3,5	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,23	0,27	448,56	120,71		120,71		
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	101,79	0,1				0,1
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,06	0,06	9287,46	597,65				597,65
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,36	6,89	2,5				2,5
3	6. СЦМ-101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т	0,07	0,08	95000	7669,35				7669,35
11	**ТЕРр67-04-05**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35* *НР, (214 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (268 руб.)* *СП, (174 руб.): 65% от ФОТ (268 руб.)*	100 шт.		**0,1**	**2676,8**	**268**	**266**	**2**	**2**	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	31,94	3,19	83,07	265,33	265,33			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,16	0,02	151,53	2,35		2,35	1,61	
12	**ТЕРм08-03-594-02**	**Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35* *НР, (3906 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (4374 руб.)* *СП, (2843 руб.): 65% от ФОТ (4374 руб.)*	100 шт.		**0,14**	**44050,58**	**6167**	**2976**	**2589**	**1398**	**602**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	207,1	28,99	102,63	2975,71	2975,71			
	1. 021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	м-час	5,2	0,73	505,92	368,36		368,36	83,08	
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	82,28	11,52	156,88	1807,19		1807,19	1314,5	
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	5,2	0,73	568,31	413,79		413,79		
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	3485,02	1,54				1,54
	5. 500-9113	Шпильки	шт	204	28,56	14,61	417,26				417,26
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,29	579,4	165,48				165,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,8	0,39	45,26	17,74				17,74
13	**СЦМ-546-3198-33**	**Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа:ЛПО01-2Х36** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35*	шт		**14**	**1500**	**21000**				**21000**
14	**ТЕРм08-02-396-06**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35* *НР, (12524 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (14025 руб.)* *СП, (9116 руб.): 65% от ФОТ (14025 руб.)*	100 м		**2,6**	**8531,46**	**22182**	**13295**	**6657**	**730**	**2230**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	52,49	136,47	97,42	13295,31	13295,31			
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,12	5,5	578,55	3181,85		3181,85	730,36	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,19	10,9	32,06	349,41		349,41		
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,12	5,5	568,31	3125,53		3125,53		
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	17,78	34,15	607,19				607,19
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	32,5	2,62	85,15				85,15
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	1,04	84,89	88,29				88,29
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	32,5	44,58	1448,85				1448,85
15	**ТССЦ-512-3105-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35*	м		**260**	**155**	**40300**				**40300**
16	**ТЕРм08-02-399-01**	**Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35* *НР, (1428 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1599 руб.)* *СП, (1039 руб.): 65% от ФОТ (1599 руб.)*	100 м		**2,6**	**752,44**	**1956**	**1592**	**58**	**7**	**306**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	6,28	16,34	97,42	1591,82	1591,82			
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,02	0,05	578,55	29,22		29,22	6,71	
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,02	0,05	568,31	28,7		28,7		
	3. 101-9852	Краска	кг	0,05	0,13	48,05	6,25				6,25
З	4. ТССЦ-510-3492-33	Кнопки монтажные	1000шт	0,02	0,05	28,3	1,47				1,47
Уд	*5. 500-9101*	*Кнопки монтажные*	*т.шт*	*0,02*	*0,05*						
З	6. ТССЦ-510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,05	0,13	237,94	30,93				30,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уд	*7. 500-9500*	*Бирки маркировочные*	*100шт*	*0,05*	*0,13*						
З	8. ТССЦ-544-3000-33	Лента К 226	100м	0,05	0,13	236,49	30,74				30,74
Уд	*9. 500-9623*	*Лента К226*	*100м*	*0,05*	*0,13*						
З	10. ТССЦ-510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,26	0,68	170,25	115,09				115,09
Уд	*11. 500-9719*	*Полоски и пряжки для крепления проводов*	*100шт*	*0,26*	*0,68*						
З	12. ТССЦ-546-3494-33	Сжим соединительный	100шт	0,1	0,26	167,93	43,66				43,66
Уд	*13. 500-9826*	*Сжимы соединительные*	*100шт*	*0,1*	*0,26*						
	14. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,42	188,68	78,49				78,49
17	**СЦМ-501-3079-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 2,5 мм2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35*	1000м		**0,26**	**24118,65**	**6271**				**6271**
18	**ТЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35* *НР, (129 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (145 руб.)* *СП, (94 руб.): 65% от ФОТ (145 руб.)*	100 шт.		**0,02**	**7823,54**	**156**	**145**	**2**		**9**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	70,52	1,41	102,63	144,75	144,75			
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,06	0	578,55	0,69		0,69	0,16	
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	12,42	0,25	3,82	0,95		0,95		
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,06	0	568,31	0,68		0,68		
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0	0	43505,46	0,14				0,14
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0	0	35521,2	0,21				0,21
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,02	84,89	1,73				1,73
З	7. ТССЦ-546-3600-33	Подрозетники деревянные	100шт	1,03	0,02	336,54	6,93				6,93
Уд	*8. 500-9126*	*Подрозетники деревянные*	*100шт*	*1,03*	*0,02*						
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0	188,68	0,42				0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**СЦМ-549-3122-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки 47011** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35*	шт		**2**	**26,81**	**54**				**54**
20	**ТЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35* *НР, (355 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (397 руб.)* *СП, (258 руб.): 65% от ФОТ (397 руб.)*	100 шт.		**0,05**	**8523,74**	**426**	**396**	**7**	**1**	**23**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	77,13	3,86	102,63	395,78	395,78			
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,08	0	578,55	2,26		2,26	0,52	
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	12,42	0,62	3,82	2,37		2,37		
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,08	0	568,31	2,22		2,22		
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0	0	43505,46	0,35				0,35
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0	0	35521,2	0,53				0,53
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,05	84,89	4,33				4,33
	7. 500-9126	Подрозетники деревянные	100шт	1,03	0,05	336,54	17,33				17,33
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,01	188,68	1,04				1,04
21	**СЦМ-549-3002-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная РШ-П-20-0-25/220** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35*	шт		**5**	**16,29**	**81**				**81**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							260126	46913	10394	2296	202819
Накладные расходы							45096				
Сметная прибыль							29328				
Итоги по смете:											
Итого Строительные работы							203608				
Итого Монтажные работы							130942				
Итого							334550				
В том числе:											
Материалы							202819				
Машины и механизмы							10394				
Основная заработная плата							46913				
Заработная плата машинистов							2296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы							45096				
Сметная прибыль							29328				
Зимнее удорожание 1,41%							4717				
Итого							**339267**				
Непредвиденные затраты 2%							6785				
Итого с непредвиденными							**346052**				
НДС 18%							62289				
ВСЕГО по смете							**408341**				

Составил

Проверил