УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГБ № 2»

_____И.А.Тихонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО РЕМОНТУ

Текущий ремонт помещений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»

(ул. Токарева, 3)

На 19 октября 2009года

Описание необходимых работ	Единица измерения	Объем необходимых ремонтных работ				Примечание
		Всего	В том числе по помещениям			
1	2	3	4	5	6	7
1.Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками.	$м^2$	8,05				Сумма 249000 р.

2.Монтаж окон из ПВХ-профилей:поворотных (откидных ,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	$м^2$	8,05				
3.Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м.	$м^2$	8,05				
4.Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:до2м.	$м^2$	8,05				
5.Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных.	$м^2$	2,3				
6. Снятие дверных полотен	$м^2$	2,3				
7. Снятие наличников	$м^2$	2,3				
8.Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних	$м^2$	2,07				

дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3м2 .						
9.Демонтаж тумбы	$м^2$	0,93*0,5*0,74				
10.Демонтаж мойки	шт.	1				
11.Установка мойки: с подводкой холодной и горячей воды.	шт.	1				
12.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:32 мм	п. м.	5				
13.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20мм	п.м.	5				
14.Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения	Врезка	2				

диаметром: 15мм						
15.Монтаж тумбы (у мойки) с окошком для ревизии(0,4*0,5)	Длина* ширина* высота	0,6*0,8*0,8				
16.Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	$м^2$	5				
17.Демонтаж линолеума	$м^2$	10,6				
18.Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит» толщиной слоя 5мм.	$м^2$	10,6				
19.Установка жилок: алюминиевых в покрытия мозаичные	м	12				
20.Монтаж линолеума(линолеум	$м^2$	10,6				

полукоммерческий)						
21.Демонтаж плинтусов	п.м.	13				
22.Монтаж плинтусов	п.м.	13				
22.Разборка покрытий стен : из керамических плиток.	$м^2$	9,45				
23.Облицовка поверхностей стен гипсокартонными листами (ГКВЛ) одним слоем ГКЛ без изоляции	$м^2$	34				
24.Гладкая облицовка стен ,столбов,пилястр и откосов(плитка керамическая)	$м^2$	1,8				
25.Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с зажимом и тягой	$м^2$	10,6				
26.Прокладка провода	п.м.	40				
27.Демонтаж светильников (люстр)	шт.	1				

28.Светильник с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах(штангах) с количеством ламп в светильнике:2	шт.	2				
29. Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	40				
30.Монтаж светильников с люминисцентными лампами	шт	2				
31.Установка смесителей	шт.	1				
32.Смена выключателей	шт.	1				
33.Смена розеток	шт.	2				
34.Смена вентиляционных решеток	шт.	1				
35.Демонтаж шкафов	Длина*ширина*высота	3*0,6*3,1				

36.Установка конвекторов	квт	2,6				
37.Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг	шт.	1				
38.Демонтаж стены из стеклянного профиля	$м^2$	17,7				
39.Устройство перегородки на металлическом каркасе с облицовкой гипсокартоном в 2 слоя с изоляцией	$м^2$	21				
40.Оклейка обоями стен	$м^2$	55				
41.Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3кв.м	$м^2$	1,6				
42.Шпатлевка стен	$м^2$	42				
43Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	42				

44.Окраска стен масляными составами за 2 раза	$м^2$	21				
45.Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг»	$м^2$	106,2				
46.Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» с зажимом и тягой	$м^2$	106,2				
47.Демонтаж светильников	шт.	20				
48.Монтаж светильников типа «Phillips 4*18»	шт.	18				
49.Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5				

Заместитель гл. врача по хоз. вопросам Н.В.Волченкова