

Стройка:

Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46, г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт здания (ремонт полов 1 этажа)

Основание: Ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.55
2.	E57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.606
3.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	2.293
4.	E11-01-012-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100 м2	2.293
5.	E11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.606
6.	E69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	1.212
7.	E57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %	100 м2	1.687
8.	E57-4-8	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-5 при крашенных полах	100 м2	1.687
9.	E11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	2.293
10.	C101-0682	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм	1000 м2	0.233886
11.	E11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	2.293
12.	C101-0559	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	233.886
13.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	1.55
14.	E57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100 шт.	0.12
15.	E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм(над плинтусами)	100 м2	0.155
16.	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.31
17.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.636
18.	П1-прайс.	Порог металлический		64.236
19.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.9
20.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.9

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)