ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт ограждения дошкольного образовательного учреждения № 45, ул. Зеленая, д. 25

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	4,98
2.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, М50	м3	1.14
3.	Кирпич керамический пустотелый, утолщенный, размером250х120х88, маркоа 150	1000 шт	1,54
4.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2	0,18
5.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием)	100 м2	0,18
6.	Конек плоский из стали оцинкованной полиэстэр длиной 2 м	шт	8
7.	Заглушка коньковая из стали оцинкованной полиэстэр	шт	2
8.	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,035
9.	Металлочерепица из стали оцинкованной полиэстэр, ширина листа 1140 мм, длина листа до 6 м, шаг волны 400 мм	м2	3,5
10.	Резка стального профилированного настила	м	35,8
11.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщиной 15 мм (по столбам)	100 м2	0,16
12.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины (к=5 до общей толщины 20 мм)	100 м2	0,16
13.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,017
14.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,95
15.	Установка колпаков на столбах ограждения 60х60 см	10 шт	5,3
16.	Погрузка при автомобильных перевозка: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,37
17.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 3,5 т на расстояние до 18 км	т	0,37

Составил: зав. отделом МТО С.А.Марков