

Стройка:МДОУ № 24, г.Владимир, ул.Сакко и Ванцетти, д 41-а

Объект:МДОУ № 24, г.Владимир, ул.Сакко и Ванцетти, д 41-а

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33\*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>E58-7-11</b>	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (на стеклотканевой основе)	100 м2		9.117	6 984.19	63 674.82	19 944.16	181 831	2.856
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.02	328.39434	8.74	2 870.17	92.84	30 488	10.622
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	2.27925	13.50	30.77	135.89	310	10.066
1. 3.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	56.70774	6.66	377.67	17.63	1 000	2.647
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	2.27925	<u>111.99</u> 13.50	<u>255.25</u> 30.77	<u>521.38</u> 135.89	<u>1 188</u> 310	<u>4.656</u> 10.066
1. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	52.42275	3.50	183.48	6.06	318	1.731
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.162	1.476954	<u>75.40</u>	<u>111.36</u>	<u>448.56</u>	<u>663</u>	<u>5.949</u>
1. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.227925	2 631.81	599.86	8 204.50	1 870	3.117
1. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.528786	1 492.15	789.03	13 583.04	7 183	9.103
1. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.97	255.00249	8.38	2 136.92	9.97	2 542	1.19
1. 10.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	114	1039.338	24.16	25 110.41	69.92	72 671	2.894
1. 11.	с101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	116	1057.572	29.54	31 240.68	60.43	63 909	2.046
1. 12.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.78	7.11126					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	2 407.78	83%	25 562	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 885.61	65%	20 019	
2.	<b>E58-20-3</b>	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м		1.92	723.88	1 389.85	7 010.99	13 461	9.685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	70.25	134.88	8.53	1 150.53	90.56	12 215	10.617
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.18	0.3456	13.50	4.67	106.50	37	7.889
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.3456	<u>20.00</u>	<u>6.91</u>	<u>153.95</u>	<u>53</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	4.67	106.50	37	7.889
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.1344	<u>75.40</u>	<u>10.13</u>	<u>448.56</u>	<u>60</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
2. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.012	0.02304	7 927.38	182.65	34 579.24	797	4.362
2. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00768	5 160.53	39.63	43 771.19	336	8.482
		Накладные расходы				83%	958.82	83%	10 169	
		Сметная прибыль				65%	750.88	65%	7 964	
3.	<b>E12-01-004-4</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (на стеклотканевой основе) к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м		2.23	6 874.27	15 329.63	23 651.88	52 744	3.441
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	91.03975	9.18	835.74	97.41	8 868	10.611
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8875	1.979125	13.50	26.72	135.89	269	10.066
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.7625	1.700375	<u>86.40</u>	<u>146.91</u>	<u>502.03</u>	<u>854</u>	<u>5.811</u>
		(1)				13.50	22.96	135.89	231	10.066
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.125	0.27875	<u>111.99</u>	<u>31.22</u>	<u>521.38</u>	<u>145</u>	<u>4.656</u>
		(1)				13.50	3.76	135.89	38	10.066
3. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	14.66225	3.50	51.32	6.06	89	1.731
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.418125	<u>75.40</u>	<u>31.53</u>	<u>448.56</u>	<u>188</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
3. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	18.732	8.38	156.97	9.97	187	1.19
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	1.1373	438.74	498.98	2 744.33	3 121	6.255
3. 9.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	252	561.96	24.16	13 576.95	69.92	39 292	2.894
		Накладные расходы				108%	931.46	108%	9 868	
		Сметная прибыль				55.25%	476.51	55.25%	5 048	
4.	<b>E65-6-23</b>	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.		0.02	30 945.64	618.91	93 449.65	1 869	3.02
4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	491.4	9.828	9.07	89.14	96.27	946	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.55	0.011	13.50	0.15	106.50	1	7.889
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.55	0.011	<u>20.00</u>	<u>0.22</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.15	106.50	1	7.889
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.55	0.011	<u>75.40</u>	<u>0.83</u>	<u>448.56</u>	<u>5</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
4. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0061	0.000122	22 002.00	2.68	44 139.86	5	2.006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00032	1 309.90	0.42	6 058.70	2	4.625
4. 7.	с300-1525	Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	шт.	100	2	262.81	525.62	454.45	909	1.729
		<i>Накладные расходы</i>				103%	91.97	103%	975	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	53.57	60%	568	
5.	<b>E311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		7.111	33.00	234.64	215.92	1 535	6.542
5. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.110158	7.30	30.00	77.39	318	10.601
5. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	2.06219	<u>99.23</u>	<u>204.63</u>	<u>590.31</u>	<u>1 217</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	30.00	100%	318	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	18.00	60%	191	
6.	<b>X310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т		7.111	15.09	107.30	75.23	535	4.986

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

						<b>81 355.15</b>			<b>251 975</b>	<b>3.097</b>
		Оплата основных рабочих				4 975.58			52 835	10.619
		Стоимость механизмов				1 518.77			6 315	4.158
		Оплата механизаторов				62.31			617	9.902
		Сметная заработная плата				5 037.89			53 452	10.61
		Сметная стоимость материалов				74 860.80			192 823	2.576
		Трудозатраты осн. рабочих				568.25			568	
		Трудозатраты механизаторов				4.61			5	1.083
		Нормативная трудоемкость				572.87			573	
		Накладные расходы				4 420.02			46 893	10.609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с K=0,94						0.94	44 079	
		Сметная прибыль				3 184.57			33 790	10.611
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				88 959.75				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с K=0,94							329 844	
		<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>59 372.00</b>	
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>389 216.00</b>	

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Вед.сп-т сектора МТО ЦБ УО

Г.М.Зайцева

(должность, подпись, Ф.И.О)