Утверждаю
Главный врач МУЗ ССМП
председатель котировочной комиссии
_____ Мелкомуков А.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О размещении заказа на выполнение работ
«Капитальный ремонт помещений административного здания и гаража»
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 4-м квартале 2009 года,
путем проведения запроса котировок цен.

От « 28 » октября 2009 года

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 600025, г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а, тел. (4922) 32-39-95, 32-71-80 e-mail: root@ssmp.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетные средства.
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1. Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Наименование и объём выполняемых работ:
Приложение №2 Смета: «Капитальный ремонт помещений административного здания и гаража».
5. Место выполнения работ:
г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а. административное здание и гараж МУЗ ССМП.
6. Сроки выполнения работ:
4-й квартал 2009 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, после принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в неё расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
496 500,00 (четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу 600025, г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а, приемная главного врача, и получена муниципальным заказчиком в срок до 16.00 часов по московскому времени 09.11.2009 г.
11. Условия выполнения работ:
1. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ. 2. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технических и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). 3. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали. 4. Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение 20 дней, но не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Дополнительная информация:
Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

_____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица),

_____

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

_____

_____

банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от 28.10.2009 г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Выполнение работ ***«Капитальный ремонт помещений административного здания и гаража»*** МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой Приложение №2.

Место выполнения работ: г. Владимир, ул. А. Матросова, 28-а. административное здание МУЗ ССМП.

Сроки выполнения работ: _____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)* _____

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель

_____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

_____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложения на _____ листах:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Приложение №2 к Извещению о размещении заказа

Стройка: **Капитальный ремонт помещений административного здания и гаража**

Объект: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Капитальный ремонт стенового бокса №2 и гаража								
1.	**Е09-04-011-1**	**Демонтаж каркасов ворот зданий**	**т**		**5**	**1 998.63**	**9 993.13**	**10 459.89**	**52 299.45**	**5.234**
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.6								
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	27.822	139.11	10.060	1 399.45	104.120	14 484.13	10.35
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.076*	*30.38*	*14.015*	*425.77*	*137.868*	*4 188.44*	*9.837*
1. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.294	1.47	120.52 *15.42*	177.16 *22.67*	582.11 *151.69*	855.70 *222.98*	4.83 9.837
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.084	0.42	111.99 *13.50*	47.04 *5.67*	501.47 *132.80*	210.62 *55.78*	4.478 9.837
1. 5.	х02-1247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.ч (2)	2.849	14.245	533.27 *27.90*	7 596.43 *397.44*	2 307.11 *274.46*	32 864.78 *3 909.68*	4.326 9.837
1. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.07	0.35	0.90	0.32	1.70	0.60	1.889
1. 7.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.238	1.19	1.70	2.02	4.58	5.45	2.694
1. 8.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.063	0.315	6.90	2.17	19.55	6.16	2.833
1. 9.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.568	7.84	1.20	9.41	2.92	22.89	2.433
1. 10.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	10.507	52.535	12.31	646.71	62.51	3 283.96	5.078
1. 11.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	1.407	7.035	6.70	47.13	36.43	256.29	5.437
1. 12.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.126	0.63	19.20	12.10	3.82	2.41	0.199
1. 13.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.119	0.595	5.13	3.05	13.74	8.18	2.678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 14.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.133	0.665	75.40	50.14	448.56	298.29	5.949
		Накладные расходы				81%	1 478.43	81%	15 124.78	
		Сметная прибыль				72.25%	1 318.72	72.25%	13 490.93	
		Всего с НР и СП					12 790.28		80 915.16	
2.	**Е53-20-3**	**Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича сложных**	**100 м3**		**0.053**	**66 567.16**	**3 528.06**	**388 642.79**	**20 598.07**	**5.838**
2. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	706	37.418	9.510	355.85	98.540	3 687.17	10.362
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*39*	*2.067*	*13.500*	*27.90*	*132.800*	*274.50*	*9.837*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	39	2.067	86.40 *13.50*	178.59 *27.90*	498.94 *132.80*	1 031.31 *274.50*	5.775 9.837
2. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	24.2	1.2826	506.69	649.88	3 110.83	3 989.95	6.14
2. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	40	2.12	1 105.54	2 343.74	5 608.32	11 889.64	5.073
		Накладные расходы				86%	330.03	86%	3 407.04	
		Сметная прибыль				70%	268.63	70%	2 773.17	
		Всего с НР и СП					4 126.71		26 778.28	
3.	**Е53-25-1**	**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**	**т**		**0.71**	**10 766.88**	**7 644.49**	**58 961.20**	**41 862.45**	**5.476**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	165.88	117.7748	8.620	1 015.22	89.620	10 554.98	10.397
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.47*	*0.3337*	*10.060*	*3.36*	*98.960*	*33.02*	*9.837*
3. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.1136	1.70	0.19	4.58	0.52	2.694
3. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.74	0.5254	8.10	4.26	32.06	16.84	3.958
3. 5.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.47	0.3337	100.01 *10.06*	33.37 *3.36*	401.60 *98.96*	134.01 *33.02*	4.016 9.837
3. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.92	0.6532	31.33	20.46	4.05	2.65	0.129
3. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.142	75.40	10.71	448.56	63.70	5.949
3. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.009	0.00639	9 600.99	61.35	31 198.22	199.36	3.249
3. 9.	с201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	1.04	0.7384	7 932.35	5 857.25	37 145.20	27 428.02	4.683
3. 10.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.54	0.3834	506.69	194.26	3 110.83	1 192.69	6.14
3. 11.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.57	0.4047	1 105.54	447.41	5 608.32	2 269.69	5.073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				86%	875.98	86%	9 105.68	
		Сметная прибыль				70%	713.01	70%	7 411.60	
		Всего с НР и СП					9 233.47		58 379.73	
4.	**Е09-04-014-1**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2**	**м2**		**1.8**	**113.02**	**203.44**	**716.93**	**1 290.48**	**6.343**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.1405	9.2529	9.510	88.00	98.540	911.78	10.362
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.3375	75.40	25.45	448.56	151.39	5.949
4. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3625	0.6525	8.10	5.29	32.06	20.92	3.958
4. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3375	0.6075	2.08	1.26	5.13	3.12	2.466
4. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.15	0.27	5.13	1.39	13.74	3.71	2.678
4. 6.	с204-0064	Детали закладные	т	0.0022	0.00396	11 680.00	46.25	28 057.31	111.11	2.402
4. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.18	63.73	11.47	147.80	26.60	2.319
4. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.0018	13 521.39	24.34	34 363.18	61.85	2.541
		Накладные расходы				81%	71.28	81%	738.54	
		Сметная прибыль				72.25%	63.58	72.25%	658.76	
		Всего с НР и СП					338.30		2 687.78	
5.	**С201-0251**	**Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1**	**шт.**		**1**	**3 379.30**	**3 379.30**	**15 679.95**	**15 679.95**	**4.64**
6.	**Е08-07-001-3**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных**	**100 м2**		**0.6**	**1 041.82**	**625.09**	**9 868.24**	**5 920.94**	**9.472**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	74.98	44.988	8.620	387.80	89.620	4 031.82	10.397
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.06	75.40	4.52	448.56	26.91	5.949
6. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	1.9	1.14	60.75	69.26	261.71	298.35	4.308
6. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.044	0.0264	5 979.96	157.87	58 302.46	1 539.18	9.75
6. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.0054	1 045.25	5.64	4 568.70	24.67	4.371
		Накладные расходы				109.8%	425.80	109.8%	4 426.94	
		Сметная прибыль				68%	263.70	68%	2 741.64	
		Всего с НР и СП					1 314.60		13 089.52	
7.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.45**	**2 019.67**	**908.85**	**17 522.07**	**7 884.93**	**8.676**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	44.4222	9.400	417.57	97.420	4 327.61	10.364
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*3.538125*	*10.455*	*36.99*	*99.644*	*352.55*	*9.53*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	0.4725	20.00	9.45	151.53	71.60	7.577
			(1)			*13.02*	*6.15*	*104.08*	*49.18*	7.994
7. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	3.065625	15.30	46.90	120.67	369.93	7.887
			(1)			*10.06*	*30.84*	*98.96*	*303.37*	9.837
7. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.000054	5 160.00	0.28	41 224.58	2.23	7.989
7. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0027	2 326.12	6.28	3 485.02	9.41	1.498
7. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	2.493	27.69	69.03	197.42	492.17	7.13
7. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.8415	427.02	359.34	3 103.97	2 611.99	7.269
		Накладные расходы				94.5%	429.56	94.5%	4 422.75	
		Сметная прибыль				46.75%	212.51	46.75%	2 187.97	
		Всего с НР и СП					1 550.92		14 495.66	
8.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.**	**100 м2**		**0.45**	**641.41**	**288.63**	**1 148.49**	**516.82**	**1.791**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	3.389625	9.620	32.61	99.660	337.81	10.36
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.005625*	*13.020*	*0.07*	*104.080*	*0.59*	*7.994*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.005625	20.00	0.11	151.53	0.85	7.577
			(1)			*13.02*	*0.07*	*104.08*	*0.59*	7.994
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.005625	75.40	0.42	448.56	2.52	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.045	3.00	0.14	6.89	0.31	2.297
8. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.85	43.65	255.35	29.97	175.32	0.687
		Накладные расходы				94.5%	30.88	94.5%	319.79	
		Сметная прибыль				46.75%	15.28	46.75%	158.20	
		Всего с НР и СП					334.79		994.81	
9.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.45**	**1 636.50**	**736.42**	**6 833.34**	**3 075.00**	**4.176**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	22.20075	8.970	199.14	92.960	2 063.78	10.363
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.01125*	*13.020*	*0.15*	*104.080*	*1.17*	*7.994*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.01125	20.00	0.23	151.53	1.70	7.577
			(1)			*13.02*	*0.15*	*104.08*	*1.17*	7.994
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.084375	75.40	6.36	448.56	37.85	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000378	8.50		101.79	0.04	11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.02295	4 210.63	96.63	9 287.46	213.15	2.206
9. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1395	3.00	0.42	6.89	0.96	2.297
9. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.02835	15 295.94	433.64	26 720.34	757.52	1.747
		Накладные расходы				94.5%	188.33	94.5%	1 951.38	
		Сметная прибыль				46.75%	93.17	46.75%	965.36	
		Всего с НР и СП					1 017.92		5 991.74	

Раздел 2. Капитальный ремонт акумуляторной

10.	**Е11-01-011-5**	**Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.138**	**1 879.60**	**259.39**	**11 454.87**	**1 580.77**	**6.094**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	57.7645	7.971501	8.010	63.85	83.070	662.19	10.371
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.219075*	*13.020*	*2.85*	*104.080*	*22.80*	*7.994*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.219075	20.00	4.38	151.53	33.20	7.577
			(1)			*13.02*	*2.85*	*104.08*	*22.80*	7.994
10. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.7875	1.626675	0.50	0.81	1.36	2.21	2.72
10. 5.	с401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	2.04	0.28152	676.11	190.34	3 137.15	883.17	4.64
		Накладные расходы				110.7%	73.84	110.7%	758.28	
		Сметная прибыль				63.75%	42.52	63.75%	436.68	
		Всего с НР и СП					375.75		2 775.74	
11.	**Е11-01-011-6**	**Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05**	**100 м2**		**0.45**	**356.12**	**160.25**	**1 691.43**	**761.14**	**4.75**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	0.575	0.25875	8.010	2.07	83.070	21.49	10.371
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.118125*	*13.020*	*1.54*	*104.080*	*12.29*	*7.994*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.118125	20.00	2.36	151.53	17.90	7.577
			(1)			*13.02*	*1.54*	*104.08*	*12.29*	7.994
11. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	1.305	0.50	0.65	1.36	1.77	2.72
11. 5.	с401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	0.51	0.2295	676.11	155.17	3 137.15	719.98	4.64
		Накладные расходы				110.7%	4.00	110.7%	37.39	
		Сметная прибыль				63.75%	2.30	63.75%	21.53	
		Всего с НР и СП					166.55		820.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.138**	**10 797.10**	**1 490.00**	**48 529.86**	**6 697.12**	**4.495**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	19.009086	8.740	166.14	90.730	1 724.69	10.381
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*0.45885*	*12.619*	*5.79*	*103.387*	*47.44*	*8.193*
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0621	89.99 *10.06*	5.59 *0.62*	386.35 *98.96*	23.99 *6.15*	4.293 9.837
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.875	0.39675	20.00 *13.02*	7.94 *5.17*	151.53 *104.08*	60.12 *41.29*	7.577 7.994
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.0483	75.40	3.64	448.56	21.67	5.949
12. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.42228	90.81	38.35	84.29	35.59	0.928
12. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	14.076	84.17	1 184.78	288.95	4 067.26	3.433
12. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1794	465.84	83.57	4 257.50	763.80	9.139
		Накладные расходы				110.7%	190.33	110.7%	1 961.75	
		Сметная прибыль				63.75%	109.61	63.75%	1 129.73	
		Всего с НР и СП					1 789.93		9 788.60	
13.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.32**	**2 706.74**	**866.16**	**13 898.27**	**4 447.45**	**5.135**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	8.6848	9.510	82.59	98.540	855.80	10.362
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.024	75.40	1.81	448.56	10.77	5.949
13. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.0512	465.84	23.85	4 257.50	217.98	9.139
13. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	32.32	23.45	757.90	104.05	3 362.90	4.437
		Накладные расходы				110.7%	91.43	110.7%	947.37	
		Сметная прибыль				63.75%	52.65	63.75%	545.57	
		Всего с НР и СП					1 010.24		5 940.39	
14.	**Е13-03-001-1**	**Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) полов**	**100 м2**		**0.138**	**151.02**	**20.84**	**1 457.61**	**201.15**	**9.652**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	8.5445	1.179141	10.500	12.38	108.580	128.03	10.341
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.001725*	*10.060*	*0.02*	*98.960*	*0.17*	*9.837*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.001725	89.99	0.16	386.35	0.67	4.293
			(1)			*10.06*	*0.02*	*98.96*	*0.17*	9.837
14. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.001725	1.70		4.58	0.01	2.694
14. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.1932	6.82	1.32	16.92	3.27	2.481
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
			(1)							
14. 7.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.0055	0.000759	2 429.20	1.84	7 398.39	5.62	3.046
14. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0165	0.002277	2 200.23	5.01	27 574.32	62.79	12.532
		Накладные расходы				81%	10.04	81%	103.84	
		Сметная прибыль				59.5%	7.38	59.5%	76.28	
		Всего с НР и СП					38.26		381.27	
15.	**Е15-04-027-1**	**Дополнительная шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен**	**100 м2**		**0.514**	**180.59**	**92.82**	**1 518.75**	**780.64**	**8.41**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.915	7.15231	9.510	68.02	98.540	704.79	10.362
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.006425*	*13.020*	*0.08*	*104.080*	*0.67*	*7.994*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.006425	20.00	0.13	151.53	0.97	7.577
			(1)			*13.02*	*0.08*	*104.08*	*0.67*	7.994
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.01285	75.40	0.97	448.56	5.76	5.949
			(1)							
15. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0003	0.0001542	8.50		101.79	0.02	11.975
15. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.016	0.008224	2 863.90	23.55	8 358.71	68.74	2.919
15. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0514	3.00	0.15	6.89	0.35	2.297
		Накладные расходы				94.5%	64.35	94.5%	666.66	
		Сметная прибыль				46.75%	31.84	46.75%	329.80	
		Всего с НР и СП					189.01		1 777.10	
16.	**Е13-03-001-1**	**Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) стен**	**100 м2**		**0.514**	**151.02**	**77.62**	**1 457.61**	**749.21**	**9.652**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	8.5445	4.391873	10.500	46.11	108.580	476.87	10.341
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.006425*	*10.060*	*0.06*	*98.960*	*0.64*	*9.837*
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.006425	89.99	0.58	386.35	2.48	4.293
			(1)			*10.06*	*0.06*	*98.96*	*0.64*	9.837
16. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.006425	1.70	0.01	4.58	0.03	2.694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.7196	6.82	4.91	16.92	12.18	2.481
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.006425	75.40	0.48	448.56	2.88	5.949
16. 7.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.0055	0.002827	2 429.20	6.87	7 398.39	20.92	3.046
16. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0165	0.008481	2 200.23	18.66	27 574.32	233.86	12.532
		Накладные расходы				81%	37.40	81%	386.78	
		Сметная прибыль				59.5%	27.47	59.5%	284.12	
		Всего с НР и СП					142.49		1 420.11	
17.	**Е15-04-026-8**	**Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен**	**100 м2**		**0.514**	**1 363.12**	**700.65**	**8 365.07**	**4 299.65**	**6.137**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	66.792	34.331088	9.620	330.27	99.660	3 421.44	10.36
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.006425*	*13.020*	*0.08*	*104.080*	*0.67*	*7.994*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.006425	20.00 *13.02*	0.13 *0.08*	151.53 *104.08*	0.97 *0.67*	7.577 7.994
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.057825	75.40	4.36	448.56	25.94	5.949
17. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0022616	100.61	0.23	204.45	0.46	2.032
17. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0004523	8.50		101.79	0.05	11.975
17. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.034	0.017476	2 863.90	50.05	8 358.71	146.08	2.919
17. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.18504	3.00	0.56	6.89	1.27	2.297
17. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0061166	11 468.80	70.15	29 356.05	179.56	2.56
17. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.003855	25 456.00	98.13	47 885.57	184.60	1.881
17. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.0094576	15 519.00	146.77	35 873.81	339.28	2.312
		Накладные расходы				94.5%	312.18	94.5%	3 233.89	
		Сметная прибыль				46.75%	154.44	46.75%	1 599.84	
		Всего с НР и СП					1 167.27		9 133.38	
18.	**Е67-4-3**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.08**	**49.90**	**3.99**	**514.51**	**41.16**	**10.316**
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.5056	7.800	3.94	80.690	40.80	10.345
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0024*	*13.020*	*0.03*	*104.080*	*0.25*	*7.994*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0024	20.00 *13.02*	0.05 *0.03*	151.53 *104.08*	0.36 *0.25*	7.577 7.994
		Накладные расходы				85%	3.37	85%	34.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	2.58	65%	26.68	
		Всего с НР и СП					9.95		102.74	
19.	**Ц08-03-594-14**	**Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4**	**100 шт.**		**0.03**	**14 297.11**	**428.91**	**41 770.08**	**1 253.10**	**2.922**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2								
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	307.05	9.2115	9.910	91.29	102.630	945.38	10.356
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.9375*	*0.058125*	*13.500*	*0.78*	*132.800*	*7.72*	*9.837*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.9375	0.058125	134.65 *13.50*	7.83 *0.78*	578.55 *132.80*	33.63 *7.72*	4.297 9.837
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.225	0.06675	8.10	0.54	32.06	2.14	3.958
19. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.9375	0.058125	95.53	5.55	568.31	33.03	5.949
19. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.0045	4 940.27	22.23	22 674.35	102.03	4.59
19. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.063	14.13	0.89	34.15	2.15	2.417
19. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	0.312	8.93	2.79	31.72	9.90	3.552
19. 9.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	3.6	75.92	273.31	11.16	40.18	0.147
19. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00159	19.26	0.03	28.30	0.04	1.469
19. 11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
19. 12.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00009	184 027.00	16.56	853 885.28	76.85	4.64
19. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.42	0.0126	94.60	1.19	188.68	2.38	1.995
		Накладные расходы				95%	87.47	95%	905.45	
		Сметная прибыль				65%	59.85	65%	619.52	
		Всего с НР и СП					576.22		2 778.06	
20.	**С546-3267-33**	**Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы: PHILIPS 595x595 зеркальный**	**шт.**		**3**	**443.25**	**1 329.75**	**715.94**	**2 147.82**	**1.615**
		Раздел 3. Капитальный ремонт коридора 1 этажа								
21.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.315**	**88.84**	**27.99**	**919.06**	**289.50**	**10.343**
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	3.58785	7.800	27.99	80.690	289.50	10.345
		Накладные расходы				80%	22.39	80%	231.60	
		Сметная прибыль				68%	19.03	68%	196.86	
		Всего с НР и СП					69.42		717.96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.564**	**29.41**	**16.58**	**304.20**	**171.57**	**10.348**
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	2.12628	7.800	16.58	80.690	171.57	10.345
		Накладные расходы				80%	13.26	80%	137.26	
		Сметная прибыль				68%	11.27	68%	116.67	
		Всего с НР и СП					41.12		425.49	
23.	**Е57-2-9**	**Разборка покрытий полов дощатых**	**100 м2**		**0.315**	**298.74**	**94.10**	**3 090.43**	**973.48**	**10.345**
23. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	12.0645	7.800	94.10	80.690	973.48	10.345
		Накладные расходы				80%	75.28	80%	778.78	
		Сметная прибыль				68%	63.99	68%	661.97	
		Всего с НР и СП					233.37		2 414.23	
24.	**Е57-2-3**	**Разборка покрытий полов из керамических плиток**	**100 м2**		**0.158**	**595.99**	**94.17**	**6 183.50**	**976.99**	**10.375**
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	11.03946	8.530	94.17	88.500	976.99	10.375
		Накладные расходы				80%	75.34	80%	781.59	
		Сметная прибыль				68%	64.04	68%	664.35	
		Всего с НР и СП					233.54		2 422.94	
25.	**Е57-4-5**	**Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %**	**100 м2**		**0.315**	**6 582.68**	**2 073.54**	**39 436.44**	**12 422.48**	**5.991**
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	146	45.99	8.530	392.29	88.500	4 070.12	10.375
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.9*	*0.5985*	*13.020*	*7.79*	*104.080*	*62.29*	*7.994*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.9	0.5985	20.00 *13.02*	11.97 *7.79*	151.53 *104.08*	90.69 *62.29*	7.577 7.994
25. 4.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	5.69	1.79235	2.09	3.75	7.86	14.09	3.761
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.9	0.2835	75.40	21.38	448.56	127.17	5.949
25. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.00756	5 160.53	39.01	41 979.67	317.37	8.135
25. 7.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2.34	0.7371	2 130.23	1 570.19	10 376.20	7 648.30	4.871
25. 8.	с102-0246	Дрова разделанные длиной 1 м: осина, ольха	м3	0.52	0.1638	213.38	34.95	944.78	154.75	4.428
		Накладные расходы				80%	320.06	80%	3 305.93	
		Сметная прибыль				68%	272.05	68%	2 810.04	
		Всего с НР и СП					2 665.66		18 538.45	
26.	**Е57-11-5**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2**	**100 м2**		**0.315**	**4 581.98**	**1 443.32**	**12 862.28**	**4 051.62**	**2.807**
26. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	46.06	14.5089	8.300	120.42	86.190	1 250.52	10.384
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0315*	*13.020*	*0.41*	*104.080*	*3.28*	*7.994*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0315	20.00 *13.02*	0.63 *0.41*	151.53 *104.08*	4.77 *3.28*	7.577 7.994
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0252	75.40	1.90	448.56	11.30	5.949
26. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	41.895	8.26	346.05	13.37	560.14	1.619
26. 6.	с101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм	100 м2	1.02	0.3213	3 032.42	974.32	6 924.63	2 224.88	2.284
		Накладные расходы				80%	96.66	80%	1 003.04	
		Сметная прибыль				68%	82.16	68%	852.58	
		Всего с НР и СП					1 622.15		5 907.24	
27.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.315**	**6 658.32**	**2 097.37**	**29 920.01**	**9 424.80**	**4.494**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	15.3594	8.300	127.48	86.190	1 323.83	10.384
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.1378125*	*13.020*	*1.79*	*104.080*	*14.34*	*7.994*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.1378125	20.00 *13.02*	2.76 *1.79*	151.53 *104.08*	20.88 *14.34*	7.577 7.994
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.196875	75.40	14.84	448.56	88.31	5.949
27. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01575	7 400.00	116.55	27 619.57	435.01	3.732
27. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1575	3.00	0.47	6.89	1.09	2.297
27. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	32.13	57.12	1 835.27	235.16	7 555.69	4.117
		Накладные расходы				110.7%	143.10	110.7%	1 481.35	
		Сметная прибыль				63.75%	82.41	63.75%	853.08	
		Всего с НР и СП					2 322.88		11 759.24	
28.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.564**	**934.17**	**526.87**	**3 369.47**	**1 900.38**	**3.607**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	5.830914	9.770	56.97	101.140	589.74	10.352
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.02115	75.40	1.59	448.56	9.49	5.949
28. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.9046	8.26	23.99	13.37	38.83	1.619
28. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	56.964	7.80	444.32	22.16	1 262.32	2.841
		Накладные расходы				110.7%	63.07	110.7%	652.84	
		Сметная прибыль				63.75%	36.32	63.75%	375.96	
		Всего с НР и СП					626.25		2 929.18	
29.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.158**	**1 348.04**	**212.99**	**12 678.43**	**2 003.19**	**9.405**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	7.178967	7.930	56.93	82.250	590.47	10.372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.250825*	*13.020*	*3.27*	*104.080*	*26.11*	*7.994*
29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.250825	20.00	5.02	151.53	38.01	7.577
			(1)			*13.02*	*3.27*	*104.08*	*26.11*	7.994
29. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.791325	0.50	0.90	1.36	2.44	2.72
29. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.32232	465.84	150.15	4 257.50	1 372.28	9.139
		Накладные расходы				110.7%	66.64	110.7%	682.55	
		Сметная прибыль				63.75%	38.38	63.75%	393.07	
		Всего с НР и СП					318.01		3 078.81	
30.	**E11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**		**0.45**	**248.84**	**111.98**	**2 262.34**	**1 018.05**	**9.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.25875	7.930	2.05	82.250	21.28	10.372
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.118125*	*13.020*	*1.54*	*104.080*	*12.29*	*7.994*
30. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.118125	20.00	2.36	151.53	17.90	7.577
			(1)			*13.02*	*1.54*	*104.08*	*12.29*	7.994
30. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	1.305	0.50	0.65	1.36	1.77	2.72
30. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.2295	465.84	106.91	4 257.50	977.10	9.139
		Накладные расходы				110.7%	3.97	110.7%	37.16	
		Сметная прибыль				63.75%	2.29	63.75%	21.40	
		Всего с НР и СП					118.24		1 076.61	
31.	**E11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.158**	**10 797.10**	**1 705.94**	**48 529.86**	**7 667.72**	**4.495**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	21.764026	8.740	190.22	90.730	1 974.65	10.381
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*0.52535*	*12.619*	*6.63*	*103.387*	*54.31*	*8.193*
31. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.0711	89.99	6.40	386.35	27.47	4.293
			(1)			*10.06*	*0.72*	*98.96*	*7.04*	9.837
31. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.45425	20.00	9.09	151.53	68.83	7.577
			(1)			*13.02*	*5.91*	*104.08*	*47.28*	7.994
31. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.0553	75.40	4.17	448.56	24.81	5.949
31. 6.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.48348	90.81	43.90	84.29	40.75	0.928
31. 7.	c101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	16.116	84.17	1 356.48	288.95	4 656.72	3.433
31. 8.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.2054	465.84	95.68	4 257.50	874.49	9.139
		Накладные расходы				110.7%	217.91	110.7%	2 246.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				63.75%	125.49	63.75%	1 293.46	
		Всего с НР и СП					2 049.34		11 207.24	
32.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.32**	**2 706.74**	**866.16**	**13 898.27**	**4 447.45**	**5.135**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	8.6848	9.510	82.59	98.540	855.80	10.362
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.024	75.40	1.81	448.56	10.77	5.949
32. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.0512	465.84	23.85	4 257.50	217.98	9.139
32. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	32.32	23.45	757.90	104.05	3 362.90	4.437
		Накладные расходы				110.7%	91.43	110.7%	947.37	
		Сметная прибыль				63.75%	52.65	63.75%	545.57	
		Всего с НР и СП					1 010.24		5 940.39	
33.	**Е61-2-1**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.583**	**2 715.85**	**1 583.34**	**27 030.50**	**15 758.78**	**9.953**
33. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	203.07	118.38981	8.850	1 047.75	91.850	10 874.10	10.379
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.67*	*0.39061*	*13.020*	*5.09*	*104.080*	*40.65*	*7.994*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.67	0.39061	20.00 *13.02*	7.81 *5.09*	151.53 *104.08*	59.19 *40.65*	7.577 7.994
33. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	1.2826	411.49	527.78	3 762.27	4 825.49	9.143
		Накладные расходы				79%	831.74	79%	8 622.65	
		Сметная прибыль				50%	526.42	50%	5 457.38	
		Всего с НР и СП					2 941.50		29 838.81	
34.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**1.632**	**1 056.28**	**1 723.85**	**2 484.31**	**4 054.39**	**2.352**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	30.629376	9.620	294.65	99.660	3 052.52	10.36
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0204*	*13.020*	*0.27*	*104.080*	*2.12*	*7.994*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0204	20.00 *13.02*	0.41 *0.27*	151.53 *104.08*	3.09 *2.12*	7.577 7.994
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0408	75.40	3.08	448.56	18.30	5.949
34. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.3264	3.00	0.98	6.89	2.25	2.297
34. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	32.64	43.65	1 424.74	29.97	978.22	0.687
		Накладные расходы				94.5%	278.70	94.5%	2 886.63	
		Сметная прибыль				46.75%	137.88	46.75%	1 428.04	
		Всего с НР и СП					2 140.42		8 369.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	**Е15-04-027-5**	**Дополнительная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен**	**100 м2**		**1.632**	**217.71**	**355.31**	**1 620.91**	**2 645.33**	**7.445**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	22.502832	9.510	214.00	98.540	2 217.43	10.362
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0204*	*13.020*	*0.27*	*104.080*	*2.12*	*7.994*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0204	20.00 *13.02*	0.41 *0.27*	151.53 *104.08*	3.09 *2.12*	7.577 7.994
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0612	75.40	4.61	448.56	27.45	5.949
35. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0007181	8.50	0.01	101.79	0.07	11.975
35. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.047328	2 863.90	135.54	8 358.71	395.60	2.919
35. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.2448	3.00	0.73	6.89	1.69	2.297
		Накладные расходы				94.5%	202.49	94.5%	2 097.47	
		Сметная прибыль				46.75%	100.17	46.75%	1 037.64	
		Всего с НР и СП					657.97		5 780.44	
36.	**Е62-7-4**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**1.632**	**781.12**	**1 274.79**	**4 154.99**	**6 780.94**	**5.319**
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.26	52.64832	8.620	453.83	89.620	4 718.34	10.397
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.1632*	*13.020*	*2.12*	*104.080*	*16.99*	*7.994*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.1632	20.00 *13.02*	3.26 *2.12*	151.53 *104.08*	24.73 *16.99*	7.577 7.994
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.09792	75.40	7.38	448.56	43.92	5.949
36. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.003264	15 500.35	50.59	35 220.34	114.96	2.272
36. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0039168	100.61	0.39	204.45	0.80	2.032
36. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0337	0.0549984	4 210.63	231.58	9 287.46	510.80	2.206
36. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.29376	3.00	0.88	6.89	2.02	2.297
36. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	1.7952	8.50	15.26	101.79	182.73	11.975
36. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0202	0.0329664	15 519.00	511.61	35 873.81	1 182.63	2.312
		Накладные расходы				94.5%	430.87	94.5%	4 474.89	
		Сметная прибыль				46.75%	213.16	46.75%	2 213.77	
		Всего с НР и СП					1 918.82		13 469.59	
37.	**Е67-4-3**	**Снятие осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.08**	**49.90**	**3.99**	**514.51**	**41.16**	**10.316**
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.5056	7.800	3.94	80.690	40.80	10.345
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0024*	*13.020*	*0.03*	*104.080*	*0.25*	*7.994*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.0024	20.00	0.05	151.53	0.36	7.577
			(1)			*13.02*	*0.03*	*104.08*	*0.25*	7.994
		Накладные расходы				85%	3.37	85%	34.89	
		Сметная прибыль				65%	2.58	65%	26.68	
		Всего с НР и СП					9.95		102.74	
38.	**Е15-01-053-2**	**Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой**	**100 м2**		**0.315**	**12 416.44**	**3 911.18**	**56 386.36**	**17 761.70**	**4.541**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	37.16685	9.400	349.37	97.420	3 620.79	10.364
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.14175*	*13.020*	*1.85*	*104.080*	*14.75*	*7.994*
38. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.165375	75.40	12.47	448.56	74.18	5.949
			(1)							
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.14175	20.00	2.84	151.53	21.48	7.577
			(1)			*13.02*	*1.85*	*104.08*	*14.75*	7.994
38. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.952875	19.20	18.30	3.82	3.64	0.199
38. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	32.13	71.20	2 287.66	330.37	10 614.79	4.64
38. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	35.28	7.45	262.84	9.48	334.45	1.272
38. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	29.925	10.00	299.25	11.96	357.90	1.196
38. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	59.85	4.12	246.58	19.12	1 144.33	4.641
38. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	25.2	5.20	131.04	7.87	198.32	1.513
38. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.6804	1.05	0.71	3.61	2.46	3.438
38. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	2.5515	1.05	2.68	3.61	9.21	3.438
38. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	29.925	9.94	297.45	46.12	1 380.14	4.64
		Накладные расходы				94.5%	331.90	94.5%	3 435.59	
		Сметная прибыль				46.75%	164.20	46.75%	1 699.61	
		Всего с НР и СП					4 407.28		22 896.90	
39.	**Ц08-03-594-14**	**Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4**	**100 шт.**		**0.08**	**14 410.85**	**1 152.87**	**43 048.46**	**3 443.88**	**2.987**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	320.4	25.632	9.910	254.01	102.630	2 630.61	10.356
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.86*	*0.1488*	*13.500*	*2.01*	*132.800*	*19.76*	*9.837*
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.86	0.1488	134.65	20.04	578.55	86.09	4.297
			(1)			*13.50*	*2.01*	*132.80*	*19.76*	9.837
39. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.136	0.17088	8.10	1.38	32.06	5.48	3.958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.86	0.1488	95.53	14.21	568.31	84.56	5.949
39. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.012	4 940.27	59.28	22 674.35	272.09	4.59
39. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.168	14.13	2.37	34.15	5.74	2.417
39. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	0.832	8.93	7.43	31.72	26.39	3.552
39. 9.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	9.6	75.92	728.83	11.16	107.14	0.147
39. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00424	19.26	0.08	28.30	0.12	1.469
39. 11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.008	118.57	0.95	236.49	1.89	1.995
39. 12.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00024	184 027.00	44.17	853 885.28	204.93	4.64
39. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.42	0.0336	94.60	3.18	188.68	6.34	1.995
		Накладные расходы				95%	243.22	95%	2 517.85	
		Сметная прибыль				65%	166.41	65%	1 722.74	
		Всего с НР и СП					1 562.50		7 684.47	
40.	**С546-3267-33**	**Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы: PHILIPS 595x595 зеркальный**	**шт.**		**8**	**443.25**	**3 546.00**	**715.94**	**5 727.52**	**1.615**
41.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.85**	**1 272.93**	**1 081.99**	**3 375.34**	**2 869.04**	**2.652**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	24.276	9.400	228.19	97.420	2 364.97	10.364
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.132*	*0.1122*	*13.500*	*1.51*	*132.800*	*14.90*	*9.837*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.1122	134.65 *13.50*	15.11 *1.51*	578.55 *132.80*	64.91 *14.90*	4.297 9.837
41. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	2.754	8.10	22.31	32.06	88.29	3.958
41. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	4.9368	2.08	10.27	5.13	25.33	2.466
41. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.1122	95.53	10.72	568.31	63.76	5.949
41. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.001785	12 095.66	21.59	32 128.05	57.35	2.656
41. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.816	14.13	11.53	34.15	27.87	2.417
41. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	11.39	26.08	297.05	7.62	86.79	0.292
41. 10.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.17	25.49	4.33	118.27	20.11	4.64
41. 11.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.85	19.66	16.71	33.80	28.73	1.719
41. 12.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	5.695	0.87	4.95	2.42	13.78	2.782
41. 13.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	15.3	0.27	4.13	0.94	14.38	3.481
41. 14.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	1.53	274.18	419.50	4.99	7.63	0.018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	218.22	95%	2 260.88	
		Сметная прибыль				65%	149.31	65%	1 546.92	
		Всего с НР и СП					1 449.51		6 676.83	
42.	**С103-1462-33**	**Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**85**	**9.16**	**778.60**	**13.32**	**1 132.20**	**1.454**
43.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.85**	**404.24**	**343.60**	**1 124.33**	**955.68**	**2.781**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
43. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	5.7222	9.400	53.79	97.420	557.46	10.364
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.0102*	*13.500*	*0.14*	*132.800*	*1.35*	*9.837*
43. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.0102	134.65 *13.50*	1.37 *0.14*	578.55 *132.80*	5.90 *1.35*	4.297 9.837
43. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.0102	95.53	0.97	568.31	5.80	5.949
43. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0003655	2 020.00	0.74	9 372.80	3.43	4.64
43. 6.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.2635	641.98	169.16	1 084.86	285.86	1.69
43. 7.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.68	18.48	12.57	21.12	14.36	1.143
43. 8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	10.37	0.27	2.80	0.94	9.75	3.481
43. 9.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0425	1 913.00	81.30	843.48	35.85	0.441
43. 10.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.017	140.80	2.39	237.94	4.04	1.69
43. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.16	0.136	94.60	12.87	188.68	25.66	1.995
		Накладные расходы				95%	51.23	95%	530.87	
		Сметная прибыль				65%	35.05	65%	363.23	
		Всего с НР и СП					429.89		1 849.78	
	Оплата основных рабочих						**8 923.62**		**92 545.53**	**10.371**
	Оплата механизаторов						**540.19**		**5 228.43**	**9.679**
	Стоимость механизмов						**9 243.17**		**41 319.84**	**4.47**
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ						**39 597.55**		**144 739.77**	**3.655**
	Фонд оплаты труда						**9 463.81**		**97 773.96**	**10.331**
	Накладные расходы						**8 485.56**		**87 680.47**	**10.333**
	Сметная прибыль						**5 784.48**		**59 738.42**	**10.327**
	НР*0,94							**0.94**	**82 419.64**	**10.333**
	ИТОГО								**420 763.20**	**5.883**
	НДС 18%							**0.18**	**75 737.38**	**5.883**
	ВСЕГО								**496 500.00**	**5.883**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)