< 23 * 1 * 4 >

ПК РИК (вер.1.2.050726) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 49 999.43 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 49 999.43 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Стройка: МУЗ внутренний ремонт

Объект: МУЗ "Родильный дом №2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт туалета для инвалидов

Сметная стоимость: **49.999 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.107 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **10.780 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е53-2-1**	**Разборка кладки стен из: кирпича**	**10 м3**		**0.15**	**4 814.76**	**722.21**	**34 586.87**	**5 188.03**	**6.751**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
1. 1.	3000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	265.5125	42.375795	7.670	305.47	91.7000	3 885.86	11.956
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.6525*	*2.817339*	*10.419*	*27.59*	*118.3224*	*333.35*	*11.357*
1. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.84	0.293664	111.99	30.91	553.18	162.45	4.94
			(1)			*13.50*	*3.73*	*153.32*	*45.02*	11.357
1. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.8125	2.523675	100.01	237.21	443.51	1 119.28	4.435
			(1)			*10.06*	*23.86*	*114.25*	*288.33*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	31.625	5.04735	31.33	148.62	4.05	20.44	0.129
1. 6.	С999-9900	Строительный мусор	т	20.61	3.289356					
		Накладные расходы				86%	286.43	86%	3 628.52	
		Сметная прибыль				59.5%	198.17	59.5%	2 510.43	
		Всего с НР и СП							11 326.98	
2.	**Е63-9-1**	**Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук**	**100 шт.**		**0.36**	**502.50**	**180.90**	**4 705.69**	**1 694.05**	**8.801**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
2. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	35.0625	13.43034	8.620	108.81	103.4600	1 389.50	12.002
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0220248*			*120.1600*	*2.65*	
2. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0220248	20.00	0.41	159.52	3.51	7.976
			(1)					*120.16*	*2.65*	
2. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0220248	75.40	1.56	648.56	14.28	8.602
			(1)			*21.29*	*0.44*			
2. 5.	С101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	2.47	0.9461088	71.19	63.30	240.11	227.17	3.373
2. 6.	С101-0631	Опилки древесные	м3	0.0025	0.0009576	34.92	0.03	84.29	0.08	2.414
2. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0038304	1.82	0.01	6.89	0.03	3.786
2. 8.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.037	0.0141725	497.00	6.62	4 017.73	56.94	8.084
2. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.012	0.0045965	2.44	0.01	17.47	0.08	7.16
2. 10.	С999-9900	Строительный мусор	т	0.09	0.0344736					
2. 11.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.001	0.000383	412.00	0.15	6 398.57	2.45	15.531
		Накладные расходы				77%	83.78	77%	1 071.96	
		Сметная прибыль				42.5%	46.24	42.5%	591.66	
		Всего с НР и СП					310.93		3 357.67	
3.	**Е62-2-4**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски**	**100 м2**		**0.13**	**1 211.50**	**157.50**	**9 956.84**	**1 294.39**	**7.724**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.6625	10.603957	8.620	85.91	103.4600	1 097.09	12.002
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0159068*			*120.1600*	*1.91*	
3. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0159068	20.00	0.30	159.52	2.54	7.976
			(1)					*120.16*	*1.91*	
3. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0805	0.0111348	75.40	0.79	648.56	7.22	8.602
			(1)			*21.29*	*0.22*			
3. 5.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0076	0.0010512	16 950.00	16.75	39 176.14	41.18	2.311
3. 6.	C101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000553	74.58		204.45	0.01	2.741
3. 7.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0255	0.0035272	4 294.00	14.23	9 313.65	32.85	2.169
3. 8.	C101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0221312	1.82	0.04	6.89	0.15	3.786
3. 9.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.110656	8.50	0.88	101.79	11.26	11.975
3. 10.	C101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0189	0.0026142	15 707.00	38.59	39 050.10	102.09	2.486
		Накладные расходы				80%	68.73	80%	879.20	
		Сметная прибыль				42.5%	36.51	42.5%	467.08	
		Всего с НР и СП					262.74		2 640.67	
4.	**E15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**0.05**	**110.66**	**5.53**	**1 315.20**	**65.76**	**11.165**
4. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.21	0.543172	8.160	4.17	97.7100	53.07	11.974
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.000532*			*120.1600*	*0.06*	
4. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.000532	20.00	0.01	159.52	0.08	7.976
			(1)				*0.08*	*120.16*	*0.06*	
4. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.001064	75.40	0.02	648.56	0.69	8.602
			(1)			*21.29*	*0.62*			
4. 5.	C101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.0009044	734.50		11 326.15	10.24	15.42
4. 6.	C101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000213	74.58		204.45		2.741
4. 7.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000043	8.50		101.79		11.975
4. 8.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000851	4 294.00	0.34	9 313.65	0.79	2.169
4. 9.	C101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.000532	1.82		6.89		3.786
4. 10.	C101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000266	12 470.00	0.31	32 664.84	0.87	2.619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				105%	4.38	105%	55.79	
		Сметная прибыль				46.75%	1.95	46.75%	24.84	
		Всего с НР и СП					11.86		146.38	
5.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.024**	**287.70**	**6.90**	**3 445.15**	**87.98**	**11.97**
5. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.9264461	7.930	6.90	94.9600	87.98	11.975
5. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.0301325					
		Накладные расходы				82%	5.66	82%	72.14	
		Сметная прибыль				52.7%	3.64	52.7%	46.37	
		Всего с НР и СП					16.19		206.49	
6.	**Е56-11-1**	**Снятие наличников**	**100 м**		**0.096**	**33.39**	**3.20**	**425.42**	**40.84**	**11.977**
6. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.4300262	7.930	3.20	94.9600	40.84	11.975
6. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0408576					
		Накладные расходы				90%	2.88	90%	36.76	
		Сметная прибыль				50%	1.60	50%	20.42	
		Всего с НР и СП					7.68		98.02	
7.	**Е56-9-4**	**Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках**	**100 шт.**		**0.01**	**534.48**	**5.34**	**6 810.05**	**68.10**	**11.968**
7. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	0.717136	7.930	5.34	94.9600	68.10	11.975
7. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0142576					
		Накладные расходы				82%	4.38	82%	55.84	
		Сметная прибыль				52.7%	2.81	52.7%	35.89	
		Всего с НР и СП					12.53		159.83	
8.	**Е55-6-2**	**Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных**	**100 м2**		**0.037**	**7 949.22**	**294.12**	**51 127.03**	**1 891.70**	**6.045**
8. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	153.8	6.0547984	8.970	51.04	107.3300	649.86	11.965
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.04*	*0.2771507*	*10.060*	*2.62*	*114.2500*	*31.66*	*11.357*
8. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	7.04	0.2771507	100.01	26.05	443.51	122.92	4.435
			(1)			*10.06*	*2.62*	*114.25*	*31.66*	11.357
8. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	14.08	0.5543014	31.33	16.32	4.05	2.24	0.129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0039368	75.40	0.28	648.56	2.55	8.602
			(1)			*21.29*	*0.08*			
8. 6.	С101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.5х48.5 мм	т	0.01	0.0003937	22 558.00	8.35	52 535.52	20.68	2.329
8. 7.	С101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м2	12.6	0.4960368	18.08	8.43	92.77	46.02	5.131
8. 8.	С101-1645	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12	т	0.645	0.0253924	6 780.00	161.80	34 714.06	881.47	5.12
8. 9.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.14	0.0448795	517.90	21.85	3 697.66	165.95	7.14
8. 10.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	20.4	0.8031072					
		Накладные расходы				89%	47.76	89%	606.55	
		Сметная прибыль				55.25%	29.65	55.25%	376.54	
		Всего с НР и СП					395.31		2 874.79	
9.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0201**	**25 333.35**	**509.20**	**192 584.08**	**3 870.94**	**7.145**
9. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	115	2.459436	8.970	20.73	107.3300	263.97	11.965
9. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.9	0.083407	75.40	5.91	648.56	54.09	8.602
			(1)			*21.29*	*1.67*			
9. 3.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.3097312	9.04	19.62	25.57	59.06	2.829
9. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0002164	11 978.00	2.44	29 021.56	6.28	2.423
9. 5.	с101-9411	Скобяные изделия	комплект	0	0					
9. 6.	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0017109	1 100.00	1.77	4 256.39	7.28	3.869
9. 7.	С203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	11.548656	3.93	42.66	23.20	267.93	5.903
9. 8.	С203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	м2	100	2.13864	207.00	416.07	1 502.04	3 212.32	7.256
		Накладные расходы				118%	24.46	118%	311.48	
		Сметная прибыль				53.55%	11.10	53.55%	141.36	
		Всего с НР и СП					544.76		4 323.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	**Е61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных**	**100 м2**		**0.027**	**6 601.35**	**178.24**	**72 225.18**	**1 950.08**	**10.283**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
10. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	478.825	13.755685	8.970	115.97	107.3300	1 476.40	11.965
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.334*	*0.0383232*			*120.1600*	*4.60*	
10. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.0383232	20.00	0.72	159.52	6.11	7.976
			(1)					*120.16*	*4.60*	
10. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1264032	517.90	61.53	3 697.66	467.40	7.14
10. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0100548	2.44	0.02	17.47	0.18	7.16
10. 6.	С999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.2326968					
		Накладные расходы				79.5%	92.20	79.5%	1 177.40	
		Сметная прибыль				50%	57.99	50%	740.50	
		Всего с НР и СП					328.42		3 867.98	
11.	**С203-0215**	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2; ДУ 24-10, пл.2.30 м2**	**шт.**		**1**	**239.56**	**239.56**	**5 277.01**	**5 277.01**	**20.703**
12.	**С101-0951**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	**шт.**		**1**	**92.52**	**92.52**	**177.69**	**177.69**	**1.805**
13.	**С101-0960**	**Задвижка накладная**	**шт.**		**1**	**10.70**	**10.70**	**56.39**	**56.39**	**4.955**
14.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**35 988.86**	**359.89**	**290 166.32**	**2 901.66**	**7.578**
14. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	412.7	4.391128	9.070	37.43	108.6100	476.92	11.975
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.75*	*0.00798*			*120.1600*	*0.96*	
14. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75	0.00798	20.00	0.15	159.52	1.27	7.976
			(1)					*120.16*	*0.96*	
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.75	0.00798	75.40	0.57	648.56	5.18	8.602
			(1)			*21.29*	*0.16*			
14. 5.	С101-0311	Каболка	т	0.0035	0.0000372	30 030.00	1.05	44 139.86	1.64	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 6.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.0000277	15 119.00	0.39	29 300.88	0.81	1.938
14. 7.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.0000128	16 950.00	0.20	39 176.14	0.50	2.311
14. 8.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.0000532	14 690.00	0.73	40 270.88	2.14	2.741
14. 9.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0043	0.0000458	12 430.00	0.53	63 642.50	2.91	5.12
14. 10.	С101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.011172	37.29	0.39	99.44	1.11	2.667
14. 11.	С108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002128	2 165.80	0.43	7 389.41	1.57	3.412
14. 12.	С300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1.064	318.00	318.00	2 262.78	2 407.60	7.116
		Накладные расходы				74%	27.70	74%	353.63	
		Сметная прибыль				42.5%	15.91	42.5%	203.10	
		Всего с НР и СП					403.50		3 458.39	
15.	**Е65-6-9**	**Смена санитарных приборов смывных бачков**	**100 шт.**		**0.01064**	**20 772.50**	**207.72**	**70 527.58**	**750.41**	**3.395**
15. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	100	1.064	9.070	9.07	108.6100	115.56	11.975
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.38*	*0.0040432*			*120.1600*	*0.49*	
15. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.38	0.0040432	20.00	0.08	159.52	0.64	7.976
			(1)					*120.16*	*0.49*	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.37	0.0039368	75.40	0.28	648.56	2.55	8.602
			(1)			*21.29*	*0.08*			
15. 5.	С300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	100	1.064	198.30	198.30	593.66	631.65	2.994
		Накладные расходы				74%	6.71	74%	85.88	
		Сметная прибыль				42.5%	3.85	42.5%	49.32	
		Всего с НР и СП					218.29		885.61	
16.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 279.68**	**162.80**	**598 04.23**	**598.04**	**3.452**
16. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	200	2.128	9.070	18.14	108.6100	231.12	11.975
16. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.0009576	75.40	0.07	648.56	0.62	8.602
			(1)			*21.29*	*0.02*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000034	15 119.00	0.48	29 300.88	1.00	1.938
16. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.0000202	16 950.00	0.32	39 176.14	0.79	2.311
16. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.022344	37.29	0.78	99.44	2.22	2.667
16. 6.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0024472					
16. 7.	С300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1.064	143.00	143.00	340.49	362.28	2.381
		Накладные расходы				74%	13.42	74%	171.03	
		Сметная прибыль				42.5%	7.71	42.5%	98.23	
		Всего с НР и СП					183.93		867.29	
17.	**Е62-4-4**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски**	**100 м2**		**0.02**	**1 532.74**	**30.65**	**11 689.06**	**233.78**	**7.167**
17. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	91.1	1.938608	8.620	15.71	103.4600	200.57	12.002
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.002128*			*120.1600*	*0.26*	
17. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.002128	20.00	0.04	159.52	0.34	7.976
			(1)					*120.16*	*0.26*	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0012768	75.40	0.09	648.56	0.83	8.602
			(1)			*21.29*	*0.03*			
17. 5.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0064	0.0001362	16 950.00	2.17	39 176.14	5.34	2.311
17. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000085	74.58		204.45		2.741
17. 7.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0475	0.0010108	4 294.00	4.08	9 313.65	9.41	2.169
17. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0034048	1.82	0.01	6.89	0.02	3.786
17. 9.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.017024	8.50	0.14	101.79	1.73	11.975
17. 10.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0187	0.0003979	22 533.00	8.43	39 050.10	15.54	1.733
		Накладные расходы				80%	12.57	80%	160.66	
		Сметная прибыль				42.5%	6.68	42.5%	85.35	
		Всего с НР и СП					49.89		479.80	
18.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0127**	**1 092.58**	**13.88**	**8 400.79**	**106.69**	**7.228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	0.891034	8.740	7.32	104.7500	93.34	11.985
18. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0001351	75.40	0.01	648.56	0.09	8.602
			(1)			*21.29*				
18. 3.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001216	16 950.00	1.94	39 176.14	4.76	2.311
18. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0013513	1.82		6.89	0.01	3.786
18. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0002176	22 533.00	4.61	39 050.10	8.50	1.733
		Накладные расходы				80%	5.86	80%	74.67	
		Сметная прибыль				42.5%	3.11	42.5%	39.67	
		Всего с НР и СП					22.85		221.03	
19.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0078**	**1 167.52**	**9.11**	**9 350.00**	**72.93**	**7.526**
19. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	0.6689155	8.080	5.08	96.7600	64.72	11.975
19. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000083	75.40	0.01	648.56	0.05	8.602
			(1)			*21.29*				
19. 3.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0000747	16 950.00	1.19	39 176.14	2.93	2.311
19. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0008299	1.82		6.89	0.01	3.786
19. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0001336	22 533.00	2.83	39 050.10	5.22	1.733
		Накладные расходы				80%	4.06	80%	51.78	
		Сметная прибыль				42.5%	2.16	42.5%	27.51	
		Всего с НР и СП					15.33		152.21	
20.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**3.9611**	**32.93**	**130.44**	**234.98**	**930.55**	**6.705**
20. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	2.4347804	7.190	16.45	85.8600	209.05	11.942
20. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.222237	99.23	113.99	590.31	721.50	5.949
			(1)			*21.29*	*24.46*			
		Накладные расходы				100%	16.45	100%	209.05	
		Сметная прибыль				60%	9.87	60%	125.43	
		Всего с НР и СП					156.76		1 265.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	**Х310-1018-1**	**Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т на расстояние до 18 км (класс груза 1)**	**т**		**3.9611**	**18.32**	**72.57**	**133.64**	**529.36**	**6.856**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**3 392.97**		**27 786.38**	**8.189**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**707.43**		**9 002.34**	**12.735**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**438.95**		**5 583.68**	**12.721**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**4 539.35**		**42 372.40**	**9.334**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**817.08**	**18**	**7 627.03**	**9.334**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**5 356.43**		**49 999.43**	**9.334**

Составил:

Проверил: