

Стройка: МОУ Гимназия №3 г. Владимир

Объект: МОУ Гимназия №3 г. Владимир

Директор гимназии №3

УТВЕРЖДАЮ:
Г.И. Мартянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
текущий ремонт помещений (ремонт столовой)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **63 838.90руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.135тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **12.557тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.342	857.03	293.11	6 949.82	2 376.84
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	25.4106	7.850	199.47	83.4100	2 119.50
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.68058	10.665	7.26	115.2894	78.46
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.1197	20.00	2.39	153.95	18.43
		(1)				13.50	1.62	120.16	14.38
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.56088	100.01	56.09	417.86	234.37
		(1)				10.06	5.64	114.25	64.08
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.12176	31.33	35.14	4.05	4.54
		Накладные расходы				77%	159.18	53.9%	1 184.70
		Сметная прибыль				50%	103.37	45%	989.08
		Всего с НР и СП					555.66		4 550.62
2.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.09	714.19	64.28	7 498.23	674.84
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	7.231545	8.530	61.69	90.5600	654.89
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.1296	13.500	1.75	120.1600	15.57
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.1296	20.00	2.59	153.95	19.95
		(1)				13.50	1.75	120.16	15.57
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.468				
		Накладные расходы				80%	50.75	56%	375.46
		Сметная прибыль				68%	43.14	61.2%	410.32
		Всего с НР и СП					158.17		1 460.62
3.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.01	49.30	0.49	521.84	5.22
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.0632	7.800	0.49	82.5700	5.22
		Накладные расходы				85%	0.42	59.5%	3.11
		Сметная прибыль				50%	0.25	45%	2.35
		Всего с НР и СП					1.15		10.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е09-06-001-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т		0.05	414.83	20.74	4 161.54	208.08
		<i>Начисления: НЗ= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.7</i>							
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.8501	2.192505	8.530	18.70	90.5600	198.55
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.294	0.0147	13.500	0.20	153.3200	2.25
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.294	0.0147	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.65</u> 0.20	<u>521.38</u> 153.32	<u>7.66</u> 2.25
4. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.42	0.021	1.20	0.03	2.92	0.06
4. 5.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.528	0.0264	12.31	0.32	62.51	1.65
4. 6.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.036	0.0018	6.70	0.01	36.43	0.07
4. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.12	0.006	5.13	0.03	13.74	0.08
		<i>Накладные расходы</i>				90%	17.01	63%	126.50
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	13.66	65.025%	130.57
		<i>Всего с НР и СП</i>					51.41		465.15
5.	Е09-06-001-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т		0.05	1 139.29	56.96	11 253.87	562.69
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>							
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	118.1268	5.90634	8.530	50.38	90.5600	534.88
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7056	0.03528	13.500	0.48	153.3200	5.41
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.7056	0.03528	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.95</u> 0.48	<u>521.38</u> 153.32	<u>18.39</u> 5.41
5. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.008	0.0504	1.20	0.06	2.92	0.15
5. 5.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.2672	0.06336	12.31	0.78	62.51	3.96
5. 6.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.0864	0.00432	6.70	0.03	36.43	0.16
5. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.288	0.0144	5.13	0.07	13.74	0.20
5. 8.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000005	75 827.00	0.38	82 941.28	0.41
5. 9.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.5	0.025	6.64	0.17	28.32	0.71
5. 10.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0007	0.000035	13 521.00	0.47	39 069.49	1.37
5. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000005	5 160.53		39 069.49	0.02
5. 12.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.05	0.0025	34.68	0.09	54.07	0.14
5. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000155	26 200.00	0.41	41 912.20	0.65
5. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00003	2 200.00	0.07	47 899.66	1.44
5. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.000935	49.63	0.05	162.10	0.15
5. 16.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.0075	8.38	0.06	9.97	0.07
		<i>Накладные расходы</i>				90%	45.77	63%	340.38
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	36.75	65.025%	351.32
		<i>Всего с НР и СП</i>					139.48		1 254.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	С203-0215	Дверь металлическая	шт.		1	270.74	270.74	8 000.00	8 000.00
7.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.352	11 687.55	4 114.02	16 269.20	5 726.76
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	25.9776	9.770	253.80	103.5000	2 688.68
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.9	0.6688	10.893	7.29	115.6808	77.37
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.16192	20.00	3.24	153.95	24.93
			(1)			13.50	2.19	120.16	19.46
7. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.44	0.50688	12.39	6.28	126.70	64.22
			(1)			10.06	5.10	114.25	57.91
7. 5.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00352	11 164.00	39.30	106.67	0.38
7. 6.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.33792	11 279.00	3 811.40	8 725.59	2 948.55
		Накладные расходы				79%	206.26	55.3%	1 529.63
		Сметная прибыль				50%	130.55	45%	1 244.72
		Всего с НР и СП					4 450.83		8 501.11
8.	Е15-04-024-8	Грунтовка стен	100 м2		0.352	826.25	290.84	4 081.76	1 436.78
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32							
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.8784	9.8131968	8.740	85.77	92.8400	911.06
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0050688	13.500	0.07	120.1600	0.61
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0144	0.0050688	20.00	0.10	153.95	0.78
			(1)			13.50	0.07	120.16	0.61
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.072	0.025344	75.40	1.91	448.56	11.37
			(1)						
8. 5.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0103	0.0036256	14 323.00	51.93	36 206.79	131.27
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001408	100.61	0.01	204.45	0.03
8. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000282	8.50		101.79	
8. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00176	2 863.90	5.04	8 382.28	14.75
8. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.07392	3.00	0.22	6.89	0.51
8. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0267	0.0093984	15 519.00	145.85	39 050.10	367.01
		Накладные расходы				105%	90.13	73.5%	670.08
		Сметная прибыль				46.75%	40.13	42.075%	383.59
		Всего с НР и СП					421.10		2 490.44
9.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.352	1 408.32	495.73	8 119.12	2 857.93
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32							
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.3332	23.701286	9.070	214.97	91.7000	2 173.41
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0050688	13.500	0.07	120.1600	0.61
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0144	0.0050688	20.00	0.10	153.95	0.78
			(1)			13.50	0.07	120.16	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1584	0.0557568	75.40	4.20	448.56	25.01
9. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0008448	100.61	0.08	204.45	0.17
9. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0002957	8.50		101.79	0.03
9. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.017952	2 863.90	51.41	8 382.28	150.48
9. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.10912	3.00	0.33	6.89	0.75
9. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00264	25 456.00	67.20	41 912.20	110.65
9. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0039776	14 348.00	57.07	36 238.84	144.14
9. 11.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0064662	15 519.00	100.35	39 050.10	252.51
		<i>Накладные расходы</i>				105%	225.79	73.5%	1 597.90
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	100.53	42.075%	914.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					822.05		5 370.55
10.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.09	1 302.00	117.18	9 800.66	882.06
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	3.5559	7.930	28.20	84.1700	299.30
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.27</i>	<i>0.1143</i>	<i>13.500</i>	<i>1.54</i>	<i>120.1600</i>	<i>13.73</i>
10. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	0.1143	20.00 13.50	2.29 1.54	153.95 120.16	17.60 13.73
10. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.8163	0.50	0.41	1.36	1.11
10. 5.	c411-0001	Вода	м3	3.5	0.315	2.41	0.76		
10. 6.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.1836	465.84	85.53	3 072.18	564.05
		<i>Накладные расходы</i>				123%	36.58	86.1%	269.52
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	18.96	57.375%	179.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					172.72		1 331.18
11.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2		0.09	10 260.20	923.42	70 068.75	6 306.19
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>							
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.1096	14.229864	8.740	124.37	92.8400	1 321.10
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.8304</i>	<i>0.344736</i>	<i>13.034</i>	<i>4.49</i>	<i>119.3602</i>	<i>41.15</i>
11. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5184	0.046656	89.99 10.06	4.20 0.47	378.42 114.25	17.66 5.33
11. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.312	0.29808	20.00 13.50	5.96 4.02	153.95 120.16	45.89 35.82
11. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4032	0.036288	75.40	2.74	448.56	16.28
11. 6.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.2754	90.81	25.01	84.29	23.21
11. 7.	c101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	102	9.18	64.72	594.13	289.22	2 655.04
11. 8.	c411-0001	Вода	м3	3.85	0.3465	2.41	0.84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11. 9.	c101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0045	12 178.64	54.80	26 891.46	121.01	
11. 10.	c101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	450	40.5	2.75	111.38	52.00	2 106.00	
		<i>Накладные расходы</i>				123%	158.50	86.1%	1 172.90	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	82.15	57.375%	781.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 164.07		8 260.68	
12.	Е13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	м2			9	10.13	91.20	107.59	968.27
		Начисления: Н5= 1.32								
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.188	10.692	8.530	91.20	90.5600	968.27	
		<i>Накладные расходы</i>				90%	82.08	63%	610.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	54.26	53.55%	518.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					227.54		2 096.79	
13.	Е15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2			0.09	1 429.23	128.63	5 434.48	489.10
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	37.752	3.39768	8.970	30.48	90.5600	307.69	
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0144	0.001296	13.500	0.02	120.1600	0.16	
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0144	0.001296	20.00	0.03	153.95	0.20	
			(1)			13.50	0.02	120.16	0.16	
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.144	0.01296	75.40	0.98	448.56	5.81	
			(1)							
13. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000756	8.50		101.79	0.01	
13. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.000495	4 210.63	2.08	9 313.65	4.61	
13. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0279	3.00	0.08	6.89	0.19	
13. 8.	c101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.00621	15 295.00	94.98	27 469.58	170.59	
		<i>Накладные расходы</i>				105%	32.03	73.5%	226.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	14.26	42.075%	129.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					174.91		844.90	
14.	Ц08-03-593-7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.			0.01	66 718.28	667.18	50 131.59	501.32
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32, Н11= 2								
14. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	128.832	1.28832	9.910	12.77	105.0200	135.30	
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.4336	0.024336	13.500	0.33	153.3200	3.73	
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.4336	0.024336	134.65	3.28	598.46	14.56	
			(1)			13.50	0.33	153.32	3.73	
14. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	36.864	0.36864	19.20	7.08	3.82	1.41	
14. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.4336	0.024336	95.53	2.32	568.31	13.83	
			(1)							
14. 6.	c101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0000306	9 140.00	0.28	31 650.68	0.97	
14. 7.	c500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт.	2.04	0.0204			1 085.88	22.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 8.	c500-9129	Розетки потолочные	100 шт.	1.02	0.0102			579.95	5.92
14. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0031	94.60	0.29	188.85	0.59
14. 10.	c546-3116-33	Светильник взрывозащищенный со стеклом типа: Н4Т2Н-300-1-У1	шт.	100	1	628.58	628.58	300.00	300.00
		<i>Накладные расходы</i>				95%	12.45	66.5%	92.45
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	8.52	58.5%	81.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					688.14		675.11

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ от ФОТ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ от ФОТ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 14)

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

7 534.52

30 996.08

1 172.29

12 317.84

23.49

239.05

1 195.78

12 556.89

1 422.98

14 942.70

777.26

8 161.98

9 734.76

54 100.76

12.58

6.59

18 1 752.26 18 9 738.14

11 487.02 63 838.90

Составил: Шевелева Е.В.

Проверил: Г.М. Зайцева