АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-163-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: ***15.09.2008 11ч 40мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по мощению тротуара, расположенного по проспекту Ленина (нечетная сторона) в 2008 году в городе Владимире.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Владимира.
Уполномоченный орган: администрация города Владимира.
Источник финансирования: бюджет города Владимира.
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 18.08.2008 № 250-П. Извещение от 19.08.2008 № 245 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 19.08.2008 № 97.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по мощению тротуара, расположенного по проспекту Ленина (нечетная сторона) в 2008 году в городе Владимире.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: ***1 499 992,00 руб. (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два рубля).***

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***11 сентября 2008 года*** было подано **2** (две) заявки на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б, тел.42-20-02;	В наличии

2	ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, тел.23-07-47, 21-68-21.	В техническом предложении не указаны виды и объемы, выполняемых работ

2. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона аукционная комиссия **рассмотрела** заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
2	ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, тел.23-07-47, 21-68-21.	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 4 Информационной карты открытого аукциона (в техническом предложении не указаны виды и объемы, выполняемых работ).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.		

3. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа: ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б***, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

4. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с участником аукциона ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б,*** и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): ***1 499 992,00 руб. (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два рубля).***

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ п/п	*Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	*Показатели*
Выполнение работ по мощению тротуара, расположенного по проспекту Ленина (нечетная сторона) в 2008 году в городе Владимире		объем выполняемых работ 852 м^2; в соответствии с локальной сметой (Приложение к информационной карте)
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	85 м^3 конструкций
2	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	3,41 т
3	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	184 т
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	184 т
5	Разборка бортовых камней на: бетонном основании	554 м
6	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	52,57 т
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	52,57 т
8	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	963 м^2 дорожек и тротуаров
9	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	-48,15 -9,63*5 100м^2 дорожек и тротуаров
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	43 м^3 материала основания (в плотном теле)
11	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	42,6 м^3
12	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	580 м бортового камня
13	Камень бортовой БР 100.20.8 /бетон В 30 (М 400), объем 0,016 м3/	1160 шт
14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	852 м^2 тротуара
15	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 70 мм серого цвета	766,8 м^2
16	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 70 мм красного цвета	85,2 м^2

1. Качество выполняемых работ:	Входной контроль качества: -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Операционный контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. Приемочный контроль качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	

1.2. Методы и технология выполняемых работ	мощение тротуара с применением техники, ручного труда, вспомогательного оборудования; выполнение работ в соответствии со сметной документации.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», типовыми технологическими картами и календарным планом выполнения работ, согласованным с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, проспект Ленина (нечетная сторона). Условия выполнения работ: соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Наличие лицензии на благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок).
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс – 30%. Сроки оплаты работ: в течение 30 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры Подрядчиком за минусом аванса. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 25 октября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	4 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2,
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в т.ч. на благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок).

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ Ю.П. Денисов