СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Заместитель главы города,
начальник управления жилищно –
коммунального хозяйства

Ю.А. Немков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «11» августа 2008г. № 244 -П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту участков дорог в городе Владимире в 2008 году.

г. Владимир

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА……. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ……. 8

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ……. 52

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ……. 54

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…… 55

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА……. 56

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ…….. 57

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА…… 58

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА……. 65

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

<table>
<tr><td>№ п/п</td><td>Наименование пункта</td><td>Текст пояснений</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Уполномоченный орган:</td><td>администрация города Владимира</td></tr>
<tr><td>1.1.</td><td>Место нахождения</td><td>г. Владимир, ул. Горького, д. 40</td></tr>
<tr><td>1.2.</td><td>Почтовый адрес</td><td>600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики</td></tr>
<tr><td>1.3.</td><td>Адрес электронной почты</td><td>munzakaz@vladimir-city.ru</td></tr>
<tr><td>1.4.</td><td>Контактный телефон, факс</td><td>тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс (4922) 23-24-77</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Муниципальный заказчик:</td><td>управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира</td></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Место нахождения</td><td>г.Владимир, ул. Горького, д. 95-а</td></tr>
<tr><td>2.2.</td><td>Почтовый адрес</td><td>600026 г.Владимир, ул. Горького, д. 95-а</td></tr>
<tr><td>2.3.</td><td>Адрес электронной почты</td><td>ugkh@vladimir-city.ru</td></tr>
<tr><td>2.4.</td><td>Контактный телефон, факс</td><td>(4922) 23-18-98</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Предмет муниципального контракта:</td><td>
<table>
<tr><td>№ п/п</td><td>Наименование улицы</td><td>Ед. изм.</td><td>Объем работ (согласно сметной документации, см. Приложение к Информационной карте)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Выполнение работ по текущему ремонту участков дорог в городе Владимире в 2008 году</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ул. Растопчина, 3 – 5</td><td>м2</td><td>628</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>ул. Комиссарова, 49</td><td>м2</td><td>402</td></tr>
<tr><td>тротуар, поднятие ботового камня 72,5 м</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>ул. Растопчина, 47</td><td>м2</td><td>569</td></tr>
<tr><td>тротуар, поднятие ботового камня 20 м</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Суздальский пр-т, 20</td><td>м2</td><td>500</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ул. Комиссарова, 33, 37</td><td>м2</td><td>431</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td>ул. Растопчина, 27</td><td>м2</td><td>780</td></tr>
<tr><td>тротуар, поднятие ботового камня 64 м</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>ул. Комисарова, 19, 21, 23, 25</td><td>м2</td><td>1 148</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Суздальский пр-т, 2</td><td>м2</td><td>502</td></tr>
<tr><td></td><td>Итого:</td><td></td><td>4 960</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Объем работ:</td><td>В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.</td></tr>
</table>

5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**2 728 000,00 руб.** (Два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Место выполнения работ:**	В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.
8.	**Условия выполнения работ:**	Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
9.	**Сроки выполнения работ:**	с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008 года.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	4 года
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ:**	100%
12.	**Форма оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.
13.	**Сроки оплаты работ:**	в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры Подрядчиком за минусом аванса.
14.	**Порядок оплаты работ:**	по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
15.	**Источник финансирования:**	Внебюджетные источники финансирования

16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:**	1. Заявка на участие в аукционе. **2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.** 3. Анкета участника размещения заказа. 4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; 7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия. 8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

21.	**Дата и время начала приема заявок:**	13 августа 2008 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**04 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**04 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**09 сентября 2008 года в 10 час. 45 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.
26.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 09 "сентября 2008 года в 10-45 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Не требуется.
28.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение к
Информационной карте

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Растопчина ,д.3-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия поул.Растопчина ,д.3-5

Сметная стоимость: **312.827** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.071** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **5.959** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.27**	**1 444.94**	**390.13**	**7 363.10**	**1 988.04**	**5.096**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	1.1920095	8.530	10.17	67.140	80.03	7.871
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*1.35135*	*5.800*	*7.84*	*82.765*	*111.84*	*14.27*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	2.5025	0.675675	110.00 *11.60*	74.32 *7.84*	461.04 *86.57*	311.51 *58.49*	4.191 7.463
1. 4.	Х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч (1)	2.5025	0.675675	350.00	236.49	1 960.09 *78.96*	1 324.38 *53.35*	5.6
1. 5.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	2.5025	0.675675	99.23 *21.29*	67.05 *14.39*	402.72	272.11	4.058
1. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.2	0.864	2.44	2.11			
		Накладные расходы				133.48%	24.04	133.48%	256.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				80.75%	14.54	80.75%	154.94	
		Всего с НР и СП					428.71		2 399.08	
2.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.10667**	**26 037.55**	**2 777.43**	**164 336.12**	**17 529.73**	**6.311**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	4.9872918	8.160	40.70	64.210	320.23	7.869
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*5.3153661*	*13.060*	*69.42*	*97.470*	*518.09*	*7.463*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.5837516	89.99	52.53	346.44	202.23	3.85
			(1)			*10.06*	*5.87*	*75.08*	*43.83*	7.463
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.3798785	80.01	30.39	419.75	159.45	5.246
			(1)			*14.40*	*5.47*	*107.47*	*40.83*	7.463
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0601352	123.00	7.40	688.11	41.38	5.594
			(1)			*13.50*	*0.81*	*100.75*	*6.06*	7.463
2. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.1543027	75.00	86.57	331.52	382.67	4.42
			(1)			*11.60*	*13.39*	*86.57*	*99.93*	7.463
2. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	2.6078148	121.00	315.55	512.22	1 335.77	4.233
			(1)			*14.40*	*37.55*	*107.47*	*280.26*	7.463
2. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.4341469	110.00	47.76	461.04	200.16	4.191
			(1)			*11.60*	*5.04*	*86.57*	*37.58*	7.463
2. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.0953363	116.64	11.12	646.33	61.62	5.541
			(1)			*13.50*	*1.29*	*100.75*	*9.61*	7.463
2. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	1.60005	118.60	189.77	681.33	1 090.16	5.745
2. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	20.16063	98.60	1 987.84	681.33	13 736.04	6.91
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	3.2001	2.44	7.81			
		Накладные расходы				133.48%	146.99	133.48%	1 118.99	
		Сметная прибыль				80.75%	88.92	80.75%	676.94	
		Всего с НР и СП					3 013.34		19 325.66	
3.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.24**	**1 586.68**	**380.80**	**6 103.29**	**1 464.79**	**3.847**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.2178*	*11.595*	*2.53*	*86.535*	*18.85*	*7.463*
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.1089	120.00	13.07	464.52	50.59	3.871
			(2)			*23.19*	*2.53*	*173.07*	*18.85*	7.463
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.2472	1 487.60	367.73	5 720.89	1 414.20	3.846
		Накладные расходы				133.48%	3.38	133.48%	25.16	
		Сметная прибыль				80.75%	2.04	80.75%	15.22	
		Всего с НР и СП					386.22		1 505.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.132**	**50 845.15**	**6 711.56**	**178 899.00**	**23 614.67**	**3.519**
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	4.354548	9.770	42.54	76.730	334.12	7.854
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*4.34148*	*13.786*	*59.85*	*102.885*	*446.67*	*7.463*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.836352	75.00	62.73	331.52	277.27	4.42
			(1)			*11.60*	*9.70*	*86.57*	*72.40*	7.463
4. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	2.712336	121.00	328.19	512.22	1 389.31	4.233
			(1)			*14.40*	*39.06*	*107.47*	*291.49*	7.463
4. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.11616	110.00	12.78	461.04	53.55	4.191
			(1)			*11.60*	*1.35*	*86.57*	*10.06*	7.463
4. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.676632	195.20	132.08	1 456.35	985.41	7.461
			(1)			*14.40*	*9.74*	*107.47*	*72.72*	7.463
4. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00066	2 606.90	1.72	13 312.41	8.79	5.107
4. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	13.332	459.91	6 131.52	1 542.62	20 566.21	3.354
		Накладные расходы				97.76%	100.10	97.76%	763.30	
		Сметная прибыль				60%	61.43	60%	468.47	
		Всего с НР и СП					6 873.09		24 846.44	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.251**	**1 586.68**	**398.26**	**6 103.29**	**1 531.93**	**3.847**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.2277825*	*11.595*	*2.64*	*86.535*	*19.71*	*7.463*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.1138913	120.00	13.67	464.52	52.90	3.871
			(2)			*23.19*	*2.64*	*173.07*	*19.71*	7.463
5. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.25853	1 487.60	384.59	5 720.89	1 479.02	3.846
		Накладные расходы				133.48%	3.52	133.48%	26.31	
		Сметная прибыль				80.75%	2.13	80.75%	15.92	
		Всего с НР и СП					403.92		1 574.15	
6.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.628**	**55 724.23**	**34 994.82**	**266 554.19**	**167 396.03**	**4.783**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	30.426286	9.620	292.70	75.600	2 300.23	7.859
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*16.47558*	*13.760*	*226.71*	*102.694*	*1 691.95*	*7.463*
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.025905	111.99	2.90	472.25	12.23	4.217
			(1)			*13.50*	*0.35*	*100.75*	*2.61*	7.463
6. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.2089	17.20	20.79	53.50	64.68	3.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	3.41946	75.00	256.46	331.52	1 133.62	4.42
			(1)			*11.60*	*39.67*	*86.57*	*296.02*	7.463
6. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	9.938885	121.00	1 202.61	512.22	5 090.90	4.233
			(1)			*14.40*	*143.12*	*107.47*	*1 068.13*	7.463
6. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.336765	110.00	37.04	461.04	155.26	4.191
			(1)			*11.60*	*3.91*	*86.57*	*29.15*	7.463
6. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	2.754565	195.20	537.69	1 456.35	4 011.61	7.461
			(1)			*14.40*	*39.67*	*107.47*	*296.03*	7.463
6. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.03454	75.40	2.60	323.54	11.18	4.291
			(1)			*21.29*	*0.74*			
6. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0038936	5 989.00	23.32	27 100.77	105.52	4.525
6. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0067824	1 690.00	11.46	8 646.61	58.64	5.116
6. 12.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0942	1 287.00	121.24	4 175.19	393.30	3.244
6. 13.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	60.6648	535.50	32 486.00	2 539.51	154 058.87	4.742
		Накладные расходы				133.48%	693.31	133.48%	5 328.76	
		Сметная прибыль				80.75%	419.42	80.75%	3 223.69	
		Всего с НР и СП					36 107.55		175 948.48	
7.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.256**	**6 487.27**	**8 148.01**	**30 762.02**	**38 637.10**	**4.742**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.1429956	9.620	1.38	75.600	10.81	7.859
7. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.31086	17.20	5.35	53.50	16.63	3.11
7. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0017584	1 690.00	2.97	8 646.61	15.20	5.116
7. 4.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	15.1976	535.50	8 138.31	2 539.51	38 594.46	4.742
		Накладные расходы				133.48%	1.84	133.48%	14.43	
		Сметная прибыль				80.75%	1.11	80.75%	8.73	
		Всего с НР и СП					8 150.97		38 660.26	
8.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**2.98**	**36.22**	**107.95**	**164.32**	**489.68**	**4.536**
8. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	1.8937006	7.190	13.62	56.420	106.84	7.847
8. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.319	0.95062	99.23	94.33	402.72	382.83	4.058
			(1)			*21.29*	*20.24*			
		Накладные расходы				94%	12.80	94%	100.43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				60%	8.17	60%	64.10	
		Всего с НР и СП					128.92		654.21	
9.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**2.98**	**11.45**	**34.12**	**65.16**	**194.19**	**5.691**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**53 943.08**		**252 846.16**	**4.687**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**985.98**		**7 633.49**	**7.742**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**597.78**		**4 628.01**	**7.742**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**55 526.84**		**265 107.66**	**4.774**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**9 994.83**	**18**	**47 719.38**	**4.774**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**65 521.67**		**312 827.04**	**4.774**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Комиссарова ,д.49

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия по ул.Комиссарова ,д.49

Сметная стоимость: **293.899** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.202** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **21.675** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.14**	**1 444.94**	**202.29**	**7 718.53**	**1 080.59**	**5.342**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.618079	8.530	5.27	100.720	62.25	11.808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*0.7007*	*5.800*	*4.06*	*124.160*	*87.00*	*21.407*
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	0.35035	110.00	38.54	504.34	176.70	4.585
			(1)			*11.60*	*4.06*	*129.87*	*45.50*	11.196
1. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	0.35035	350.00	122.62	1 999.58	700.55	5.713
			(1)					*118.45*	*41.50*	
1. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	0.35035	99.23	34.77	402.72	141.09	4.058
			(1)			*21.29*	*7.46*			
1. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.448	2.44	1.09			
		Накладные расходы				133.48%	12.45	133.48%	199.22	
		Сметная прибыль				80.75%	7.53	80.75%	120.52	
		Всего с НР и СП					222.28		1 400.33	
2.	**E27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.0933**	**26 037.55**	**2 429.30**	**168 266.60**	**15 699.27**	**6.462**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НМ= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	4.3621855	8.160	35.60	96.320	420.17	11.804
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*4.649139*	*13.060*	*60.72*	*146.220*	*679.80*	*11.196*
2. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.5105843	89.99	45.95	383.99	196.06	4.267
			(1)			*10.06*	*5.14*	*112.63*	*57.51*	11.196
2. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.3322646	80.01	26.58	473.50	157.33	5.918
			(1)			*14.40*	*4.78*	*161.22*	*53.57*	11.196
2. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0525979	123.00	6.47	738.50	38.84	6.004
			(1)			*13.50*	*0.71*	*151.14*	*7.95*	11.196
2. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.0096226	75.00	75.72	374.82	378.43	4.998
			(1)			*11.60*	*11.71*	*129.87*	*131.12*	11.196
2. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	2.2809517	121.00	276.00	565.97	1 290.95	4.677
			(1)			*14.40*	*32.85*	*161.22*	*367.74*	11.196
2. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.379731	110.00	41.77	504.34	191.51	4.585
			(1)			*11.60*	*4.40*	*129.87*	*49.32*	11.196
2. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.0833869	116.64	9.73	696.72	58.10	5.973
			(1)			*13.50*	*1.13*	*151.14*	*12.60*	11.196
2. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	1.3995	118.60	165.98	681.33	953.52	5.745
2. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	17.6337	98.60	1 738.68	681.33	12 014.37	6.91
2. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	2.799	2.44	6.83			
		Накладные расходы				133.48%	128.57	133.48%	1 468.24	
		Сметная прибыль				80.75%	77.78	80.75%	888.23	
		Всего с НР и СП					2 635.65		18 055.74	
3.	**E27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.08**	**1 586.68**	**126.93**	**6 142.57**	**491.41**	**3.872**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.0726*	*11.595*	*0.84*	*129.815*	*9.42*	*11.196*
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.0363	120.00	4.36	551.08	20.00	4.592
			(2)			*23.19*	*0.84*	*259.63*	*9.42*	11.196
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.0824	1 487.60	122.58	5 720.89	471.40	3.846
		Накладные расходы				133.48%	1.12	133.48%	12.57	
		Сметная прибыль				80.75%	0.68	80.75%	7.61	
		Всего с НР и СП					128.73		511.59	
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.044**	**50 845.15**	**2 237.19**	**181 857.55**	**8 001.73**	**3.577**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	1.451516	9.770	14.18	115.110	167.08	11.782
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*1.44716*	*13.786*	*19.95*	*154.342*	*223.36*	*11.196*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.278784	75.00	20.91	374.82	104.49	4.998
			(1)			*11.60*	*3.23*	*129.87*	*36.21*	11.196
4. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	0.904112	121.00	109.40	565.97	511.70	4.677
			(1)			*14.40*	*13.02*	*161.22*	*145.76*	11.196
4. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.03872	110.00	4.26	504.34	19.53	4.585
			(1)			*11.60*	*0.45*	*129.87*	*5.03*	11.196
4. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.225544	195.20	44.03	1 510.10	340.59	7.736
			(1)			*14.40*	*3.25*	*161.22*	*36.36*	11.196
4. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00022	2 606.90	0.57	13 312.41	2.93	5.107
4. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	4.444	459.91	2 043.84	1 542.62	6 855.40	3.354
		Накладные расходы				97.76%	33.37	97.76%	381.69	
		Сметная прибыль				60%	20.48	60%	234.26	
		Всего с НР и СП					2 291.03		8 617.69	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.1608**	**1 586.68**	**255.14**	**6 142.57**	**987.73**	**3.871**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.145926*	*11.595*	*1.69*	*129.815*	*18.94*	*11.196*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.072963	120.00	8.76	551.08	40.21	4.592
			(2)			*23.19*	*1.69*	*259.63*	*18.94*	11.196
5. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.165624	1 487.60	246.38	5 720.89	947.52	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.26	133.48%	25.28	
		Сметная прибыль				80.75%	1.36	80.75%	15.29	
		Всего с НР и СП					258.76		1 028.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.272**	**55 724.23**	**15 156.99**	**269 734.04**	**73 367.66**	**4.841**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	13.178264	9.620	126.77	113.420	1 494.68	11.79
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*7.13592*	*13.760*	*98.19*	*154.057*	*1 099.34*	*11.196*
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.01122	111.99 *13.50*	1.26 *0.15*	522.64 *151.14*	5.86 *1.70*	4.667 11.196
6. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.5236	17.20	9.01	53.50	28.01	3.11
6. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	1.48104	75.00 *11.60*	111.08 *17.18*	374.82 *129.87*	555.12 *192.34*	4.998 11.196
6. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	4.30474	121.00 *14.40*	520.87 *61.99*	565.97 *161.22*	2 436.35 *694.01*	4.677 11.196
6. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.14586	110.00 *11.60*	16.04 *1.69*	504.34 *129.87*	73.56 *18.94*	4.585 11.196
6. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	1.19306	195.20 *14.40*	232.89 *17.18*	1 510.10 *161.22*	1 801.64 *192.35*	7.736 11.196
6. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.01496	75.40 *21.29*	1.13 *0.32*	323.54	4.84	4.291
6. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0016864	5 989.00	10.10	27 100.77	45.70	4.525
6. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0029376	1 690.00	4.96	8 646.61	25.40	5.116
6. 12.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0408	1 287.00	52.51	4 175.19	170.35	3.244
6. 13.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	26.2752	535.50	14 070.37	2 539.51	66 726.13	4.742
		Накладные расходы				133.48%	300.28	133.48%	3 462.50	
		Сметная прибыль				80.75%	181.66	80.75%	2 094.67	
		Всего с НР и СП					15 638.92		78 924.83	
7.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.544**	**6 487.27**	**3 529.07**	**30 766.33**	**16 736.88**	**4.743**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.0619344	9.620	0.60	113.420	7.02	11.79
7. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.13464	17.20	2.32	53.50	7.20	3.11
7. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0007616	1 690.00	1.29	8 646.61	6.59	5.116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 4.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	6.5824	535.50	3 524.88	2 539.51	16 716.07	4.742
		Накладные расходы				133.48%	0.80	133.48%	9.37	
		Сметная прибыль				80.75%	0.48	80.75%	5.67	
		Всего с НР и СП					3 530.36		16 751.92	
8.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**1.3**	**4 197.03**	**5 456.14**	**21 056.06**	**27 372.88**	**5.017**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НМ= 1.265								
8. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	19.1268	24.86484	9.290	230.99	109.610	2 725.44	11.799
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.06875*	*0.089375*	*11.436*	*1.02*	*128.034*	*11.44*	*11.196*
8. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.0275	0.03575	111.99	4.00	522.64	18.68	4.667
			(1)			*13.50*	*0.48*	*151.14*	*5.40*	11.196
8. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.04125	0.053625	89.99	4.83	383.99	20.59	4.267
			(1)			*10.06*	*0.54*	*112.63*	*6.04*	11.196
8. 5.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1.16875	1.519375	60.00	91.16	227.14	345.11	3.786
8. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0275	0.03575	75.40	2.70	323.54	11.57	4.291
			(1)			*21.29*	*0.76*			
8. 7.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.06	0.078	1 487.60	116.03	5 720.89	446.23	3.846
8. 8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	0.65	55.26	35.92	359.27	233.53	6.501
8. 9.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	7.14	9.282	535.50	4 970.51	2 539.51	23 571.73	4.742
		Накладные расходы				133.48%	309.69	133.48%	3 653.19	
		Сметная прибыль				80.75%	187.35	80.75%	2 210.03	
		Всего с НР и СП					5 953.18		33 236.10	
9.	**Е27-07-001-2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1**	**100 м2**		**2.6**	**686.77**	**1 785.60**	**3 438.21**	**8 939.36**	**5.006**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НМ= 1.265								
9. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	2.9348	7.63048	9.290	70.89	109.610	836.38	11.799
9. 2.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.1925	0.5005	60.00	30.03	227.14	113.68	3.786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 3.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	1.21	3.146	535.50	1 684.68	2 539.51	7 989.30	4.742
		Накладные расходы				133.48%	94.62	133.48%	1 116.40	
		Сметная прибыль				80.75%	57.24	80.75%	675.38	
		Всего с НР и СП					1 937.47		10 731.14	
10.	**Е68-14-1**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**100 м**		**0.73**	**2 199.28**	**1 605.47**	**12 109.60**	**8 840.01**	**5.506**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
10. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	54.81278	8.620	472.49	101.990	5 590.36	11.832
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*10.34*	*7.5482*	*10.060*	*75.93*	*112.630*	*850.15*	*11.196*
10. 3.	Х05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	10.34	7.5482	100.00	754.82	418.37	3 157.94	4.184
			(1)			*10.06*	*75.93*	*112.63*	*850.15*	11.196
10. 4.	Х33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	22.6446	16.70	378.16	4.05	91.71	0.243
		Накладные расходы				97.76%	536.14	97.76%	6 296.24	
		Сметная прибыль				60%	329.05	60%	3 864.31	
		Всего с НР и СП					2 470.66		19 000.56	
11.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.0146**	**19 058.29**	**278.25**	**139 637.01**	**2 038.70**	**7.327**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
11. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	67.2727	0.9821814	8.160	8.01	96.320	94.60	11.804
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.78875*	*0.7269158*	*13.627*	*9.91*	*152.562*	*110.90*	*11.196*
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.125	0.060225	89.99	5.42	383.99	23.13	4.267
			(1)			*10.06*	*0.61*	*112.63*	*6.78*	11.196
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.0519943	80.01	4.16	473.50	24.62	5.918
			(1)			*14.40*	*0.75*	*161.22*	*8.38*	11.196
11. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.85	0.05621	123.00	6.91	738.50	41.51	6.004
			(1)			*13.50*	*0.76*	*151.14*	*8.50*	11.196
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	0.2724177	121.00	32.96	565.97	154.18	4.677
			(1)			*14.40*	*3.92*	*161.22*	*43.92*	11.196
11. 7.	Х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	13.475	0.196735	141.34	27.81	643.95	126.69	4.556
			(1)			*14.40*	*2.83*	*161.22*	*31.72*	11.196
11. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6.11875	0.0893338	110.00	9.83	504.34	45.05	4.585
			(1)			*11.60*	*1.04*	*129.87*	*11.60*	11.196
11. 9.	С408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	10	0.146	129.10	18.85	681.33	99.47	5.278
11. 10.	С408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	22.7	0.33142	98.60	32.68	681.33	225.81	6.91
11. 11.	С408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м3	121	1.7666	73.90	130.55	681.33	1 203.64	9.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	0.438	2.44	1.07			
		Накладные расходы				133.48%	23.92	133.48%	274.30	
		Сметная прибыль				80.75%	14.47	80.75%	165.94	
		Всего с НР и СП					316.64		2 478.94	
12.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-1, 27-04-009-2**	**1000 м2**		**-0.0292**	**1 397.38**	**-40.80**	**10 381.69**	**- 303.15**	**7.43**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
12. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	0.8602	-0.0251178	8.160	-0.20	96.320	-2.42	11.804
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.23125*	*-0.0943524*	*12.867*	*-1.21*	*144.058*	*-13.59*	*11.196*
12. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.14125	-0.0333245	89.99	-3.00	383.99	-12.80	4.267
			(1)			*10.06*	*-0.33*	*112.63*	*-3.75*	11.196
12. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1.0725	-0.031317	121.00	-3.79	565.97	-17.72	4.677
			(1)			*14.40*	*-0.45*	*161.22*	*-5.05*	11.196
12. 5.	Х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	1.0175	-0.029711	141.34	-4.20	643.95	-19.13	4.556
			(1)			*14.40*	*-0.42*	*161.22*	*-4.79*	11.196
12. 6.	С408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	0.63	-0.018396	129.10	-2.37	681.33	-12.53	5.278
12. 7.	С408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	1.89	-0.055188	98.60	-5.44	681.33	-37.60	6.91
12. 8.	С408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м3	10.1	-0.29492	73.90	-21.79	681.33	- 200.94	9.22
		Накладные расходы				133.48%	-1.88	133.48%	-21.37	
		Сметная прибыль				80.75%	-1.14	80.75%	-12.93	
		Всего с НР и СП					-43.82		- 337.45	
13.	**Е27-02-010-1**	**Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях**	**100 м**		**0.73**	**3 426.63**	**2 501.44**	**58 774.24**	**42 905.19**	**17.152**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
13. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	70.256076	8.450	593.66	99.880	7 017.18	11.82
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.935*	*0.68255*	*13.500*	*9.21*	*151.140*	*103.16*	*11.196*
13. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.935	0.68255	111.99	76.44	522.64	356.73	4.667
			(1)			*13.50*	*9.21*	*151.14*	*103.16*	11.196
13. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.04015	75.40	3.03	323.54	12.99	4.291
			(1)			*21.29*	*0.85*			
13. 5.	с413-9010	Камни бортовые	м	100	73			388.84	28 385.32	
13. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00073	11 978.00	8.74	28 176.27	20.57	2.352
13. 7.	С102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.1241	880.00	109.21	1 920.23	238.30	2.182
13. 8.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	3.9	2.847	592.76	1 687.59	2 346.98	6 681.85	3.959
13. 9.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0438	519.80	22.77	4 389.41	192.26	8.444
		Накладные расходы				133.48%	804.71	133.48%	9 504.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				80.75%	486.82	80.75%	5 749.67	
		Всего с НР и СП					3 792.97		58 159.09	
14.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1.54**	**36.22**	**55.78**	**182.25**	**280.67**	**5.032**
14. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	0.9786238	7.190	7.04	84.640	82.83	11.772
14. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	0.319	0.49126	99.23 *21.29*	48.75 *10.46*	402.72	197.84	4.058
		Накладные расходы				94%	6.62	94%	77.86	
		Сметная прибыль				60%	4.22	60%	49.70	
		Всего с НР и СП					66.62		408.23	
15.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**1.54**	**11.45**	**17.63**	**65.16**	**100.35**	**5.692**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**35 596.42**		**206 539.28**	**5.802**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**2 252.65**		**26 459.73**	**11.746**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**1 367.99**		**16 068.35**	**11.746**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**39 217.06**		**249 067.36**	**6.351**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**7 059.07**	**18**	**44 832.12**	**6.351**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**46 276.13**		**293 899.48**	**6.351**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Растопчина ,д.47

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия по ул.Растопчина ,д,47

Сметная стоимость: **320.211** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.110** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **8.585** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.1333**	**26 037.55**	**3 470.81**	**164 336.12**	**21 906.00**	**6.31**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	6.2323615	8.160	50.86	64.210	400.18	7.86
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*6.642339*	*13.060*	*86.75*	*97.470*	*647.43*	*7.46*
1. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.7294843	89.99	65.65	346.44	252.72	3.8
			(1)			*10.06*	*7.34*	*75.08*	*54.77*	7.46
1. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.4747146	80.01	37.98	419.75	199.26	5.24
			(1)			*14.40*	*6.84*	*107.47*	*51.02*	7.46
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0751479	123.00	9.24	688.11	51.71	5.59
			(1)			*13.50*	*1.01*	*100.75*	*7.57*	7.46
1. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.4424726	75.00	108.19	331.52	478.21	4.4
			(1)			*11.60*	*16.73*	*86.57*	*124.87*	7.46
1. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	3.2588518	121.00	394.32	512.22	1 669.25	4.23
			(1)			*14.40*	*46.93*	*107.47*	*350.23*	7.46
1. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.542531	110.00	59.68	461.04	250.13	4.19
			(1)			*11.60*	*6.29*	*86.57*	*46.97*	7.46
1. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.1191369	116.64	13.90	646.33	77.00	5.54
			(1)			*13.50*	*1.61*	*100.75*	*12.00*	7.46
1. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	1.9995	118.60	237.14	681.33	1 362.32	5.74
1. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	25.1937	98.60	2 484.10	681.33	17 165.22	6.9
1. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	3.999	2.44	9.76			
		Накладные расходы				133.48%	183.68	133.48%	1 398.35	
		Сметная прибыль				80.75%	111.12	80.75%	845.95	
		Всего с НР и СП					3 765.61		24 150.29	
2.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.21**	**1 586.68**	**333.20**	**6 103.29**	**1 281.69**	**3.84**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
2. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.190575*	*11.595*	*2.21*	*86.535*	*16.49*	*7.46*
2. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.0952875	120.00	11.43	464.52	44.26	3.87
			(2)			*23.19*	*2.21*	*173.07*	*16.49*	7.46
2. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.2163	1 487.60	321.77	5 720.89	1 237.43	3.84
		Накладные расходы				133.48%	2.95	133.48%	22.01	
		Сметная прибыль				80.75%	1.78	80.75%	13.32	
		Всего с НР и СП					337.93		1 317.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.1144**	**50 845.15**	**5 816.69**	**178 899.00**	**20 466.05**	**3.51**
3. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	3.7739416	9.770	36.87	76.730	289.57	7.85
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*3.762616*	*13.786*	*51.87*	*102.885*	*387.12*	*7.46*
3. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.7248384	75.00	54.36	331.52	240.30	4.4
			(1)			*11.60*	*8.41*	*86.57*	*62.75*	7.46
3. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	2.3506912	121.00	284.43	512.22	1 204.07	4.23
			(1)			*14.40*	*33.85*	*107.47*	*252.63*	7.46
3. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.100672	110.00	11.07	461.04	46.41	4.19
			(1)			*11.60*	*1.17*	*86.57*	*8.72*	7.46
3. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.5864144	195.20	114.47	1 456.35	854.02	7.46
			(1)			*14.40*	*8.44*	*107.47*	*63.02*	7.46
3. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000572	2 606.90	1.49	13 312.41	7.61	5.10
3. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	11.5544	459.91	5 313.98	1 542.62	17 824.05	3.35
		Накладные расходы				97.76%	86.75	97.76%	661.53	
		Сметная прибыль				60%	53.24	60%	406.01	
		Всего с НР и СП					5 956.69		21 533.60	
4.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.2276**	**1 586.68**	**361.13**	**6 103.29**	**1 389.11**	**3.84**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375								
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.206547*	*11.595*	*2.39*	*86.535*	*17.87*	*7.46*
4. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.1032735	120.00	12.39	464.52	47.97	3.87
			(2)			*23.19*	*2.39*	*173.07*	*17.87*	7.46
4. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.234428	1 487.60	348.74	5 720.89	1 341.14	3.84
		Накладные расходы				133.48%	3.19	133.48%	23.85	
		Сметная прибыль				80.75%	1.93	80.75%	14.43	
		Всего с НР и СП					366.25		1 427.39	
5.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.569**	**55 724.23**	**31 707.09**	**266 554.19**	**151 669.34**	**4.78**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, Н5= 1.265								
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	27.567766	9.620	265.20	75.600	2 084.12	7.85
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*14.927715*	*13.760*	*205.41*	*102.694*	*1 532.99*	*7.46*
5. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0234713	111.99	2.63	472.25	11.08	4.21
			(1)			*13.50*	*0.32*	*100.75*	*2.36*	7.46
5. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.095325	17.20	18.84	53.50	58.60	3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	3.098205	75.00	232.37	331.52	1 027.12	4.4
			(1)			*11.60*	*35.94*	*86.57*	*268.21*	7.46
5. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	9.0051362	121.00	1 089.62	512.22	4 612.61	4.23
			(1)			*14.40*	*129.67*	*107.47*	*967.78*	7.46
5. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.3051263	110.00	33.56	461.04	140.68	4.19
			(1)			*11.60*	*3.54*	*86.57*	*26.41*	7.46
5. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	2.4957763	195.20	487.18	1 456.35	3 634.72	7.46
			(1)			*14.40*	*35.94*	*107.47*	*268.22*	7.46
5. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.031295	75.40	2.36	323.54	10.13	4.29
			(1)			*21.29*	*0.67*			
5. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0035278	5 989.00	21.13	27 100.77	95.61	4.52
5. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0061452	1 690.00	10.39	8 646.61	53.14	5.11
5. 12.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.08535	1 287.00	109.85	4 175.19	356.35	3.24
5. 13.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	54.9654	535.50	29 433.97	2 539.51	139 585.18	4.74
		Накладные расходы				133.48%	628.17	133.48%	4 828.12	
		Сметная прибыль				80.75%	380.02	80.75%	2 920.82	
		Всего с НР и СП					32 715.28		159 418.27	
6.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.138**	**6 487.27**	**7 382.51**	**30 762.02**	**35 007.18**	**4.74**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.1295613	9.620	1.25	75.600	9.79	7.85
6. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.281655	17.20	4.84	53.50	15.07	3.1
6. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0015932	1 690.00	2.69	8 646.61	13.78	5.11
6. 4.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	13.7698	535.50	7 373.73	2 539.51	34 968.54	4.74
		Накладные расходы				133.48%	1.67	133.48%	13.07	
		Сметная прибыль				80.75%	1.01	80.75%	7.91	
		Всего с НР и СП					7 385.19		35 028.15	
7.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**0.3**	**4 197.03**	**1 259.11**	**20 354.04**	**6 106.21**	**4.8**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	19.1268	5.73804	9.290	53.31	73.060	419.22	7.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.06875*	*0.020625*	*11.436*	*0.24*	*85.348*	*1.76*	*7.46*
7. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.0275	0.00825	111.99 *13.50*	0.92 *0.11*	472.25 *100.75*	3.90 *0.83*	4.21 7.46
7. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.012375	89.99 *10.06*	1.11 *0.12*	346.44 *75.08*	4.29 *0.93*	3.8 7.46
7. 5.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1.16875	0.350625	60.00	21.04	227.14	79.64	3.78
7. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.0275	0.00825	75.40 *21.29*	0.62 *0.18*	323.54	2.67	4.29
7. 7.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.06	0.018	1 487.60	26.78	5 720.89	102.98	3.84
7. 8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	0.15	55.26	8.29	359.27	53.89	6.50
7. 9.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	7.14	2.142	535.50	1 147.04	2 539.51	5 439.63	4.74
		Накладные расходы				133.48%	71.48	133.48%	561.92	
		Сметная прибыль				80.75%	43.24	80.75%	339.94	
		Всего с НР и СП					1 373.83		7 008.08	
8.	**Е27-07-001-2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1**	**100 м2**		**0.6**	**686.77**	**412.06**	**3 330.95**	**1 998.57**	**4.8**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
8. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	2.9348	1.76088	9.290	16.36	73.060	128.65	7.86
8. 2.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.1925	0.1155	60.00	6.93	227.14	26.23	3.78
8. 3.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	1.21	0.726	535.50	388.77	2 539.51	1 843.68	4.74
		Накладные расходы				133.48%	21.84	133.48%	171.72	
		Сметная прибыль				80.75%	13.21	80.75%	103.88	
		Всего с НР и СП					447.11		2 274.18	
9.	**Е68-14-1**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**100 м**		**0.2**	**2 199.28**	**439.86**	**9 168.41**	**1 833.68**	**4.16**
9. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	15.0172	8.620	129.45	67.990	1 021.02	7.88
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*10.34*	*2.068*	*10.060*	*20.80*	*75.080*	*155.27*	*7.46*
9. 3.	Х05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	10.34	2.068	100.00 *10.06*	206.80 *20.80*	380.82 *75.08*	787.54 *155.27*	3.80 7.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 4.	Х33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	6.204	16.70	103.61	4.05	25.13	0.24
		Накладные расходы				97.76%	146.88	97.76%	1 149.94	
		Сметная прибыль				60%	90.15	60%	705.77	
		Всего с НР и СП					676.89		3 689.40	
10.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.004**	**19 058.29**	**76.23**	**134 944.44**	**539.78**	**7.08**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НМ= 1.265								
10. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	67.2727	0.2690908	8.160	2.20	64.210	17.28	7.86
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.78875*	*0.199155*	*13.627*	*2.71*	*101.698*	*20.25*	*7.46*
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.125	0.0165	89.99	1.48	346.44	5.72	3.8
			(1)			*10.06*	*0.17*	*75.08*	*1.24*	7.46
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.014245	80.01	1.14	419.75	5.98	5.24
			(1)			*14.40*	*0.21*	*107.47*	*1.53*	7.46
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.85	0.0154	123.00	1.89	688.11	10.60	5.59
			(1)			*13.50*	*0.21*	*100.75*	*1.55*	7.46
10. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	0.074635	121.00	9.03	512.22	38.23	4.23
			(1)			*14.40*	*1.07*	*107.47*	*8.02*	7.46
10. 7.	Х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	13.475	0.0539	141.34	7.62	590.20	31.81	4.17
			(1)			*14.40*	*0.78*	*107.47*	*5.79*	7.46
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6.11875	0.024475	110.00	2.69	461.04	11.28	4.19
			(1)			*11.60*	*0.28*	*86.57*	*2.12*	7.46
10. 9.	С408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	10	0.04	129.10	5.16	681.33	27.25	5.27
10. 10.	С408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	22.7	0.0908	98.60	8.95	681.33	61.86	6.9
10. 11.	С408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м3	121	0.484	73.90	35.77	681.33	329.76	9.2
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	0.12	2.44	0.29			
		Накладные расходы				133.48%	6.55	133.48%	50.10	
		Сметная прибыль				80.75%	3.96	80.75%	30.31	
		Всего с НР и СП					86.75		620.18	
11.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-1, 27-04-009-2**	**1000 м2**		**-0.0079999**	**1 397.38**	**-11.18**	**10 198.88**	**-81.59**	**7.29**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НМ= 1.265								
11. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	0.8602	-0.0068816	8.160	-0.05	64.210	-0.44	7.86
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.23125*	*-0.0258499*	*12.867*	*-0.33*	*96.030*	*-2.48*	*7.46*
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.14125	-0.00913	89.99	-0.82	346.44	-3.16	3.8
			(1)			*10.06*	*-0.09*	*75.08*	*-0.68*	7.46
11. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1.0725	-0.0085799	121.00	-1.04	512.22	-4.39	4.23
			(1)			*14.40*	*-0.12*	*107.47*	*-0.92*	7.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 5.	Х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	1.0175	-0.00814	141.34	-1.15	590.20	-4.80	4.17
			(1)			*14.40*	*-0.11*	*107.47*	*-0.87*	7.46
11. 6.	С408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	0.63	-0.0050399	129.10	-0.65	681.33	-3.43	5.27
11. 7.	С408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	1.89	-0.01512	98.60	-1.49	681.33	-10.30	6.9
11. 8.	С408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м3	10.1	-0.0807999	73.90	-5.97	681.33	-55.05	9.2
		Накладные расходы				133.48%	-0.50	133.48%	-3.90	
		Сметная прибыль				80.75%	-0.30	80.75%	-2.36	
		Всего с НР и СП					-11.99		-87.85	
12.	**Е27-02-010-1**	**Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях**	**100 м**		**0.2**	**3 426.63**	**685.33**	**55 522.29**	**11 104.46**	**16.20**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
12. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	19.24824	8.450	162.65	66.580	1 281.55	7.87
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.935*	*0.187*	*13.500*	*2.52*	*100.750*	*18.84*	*7.46*
12. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.935	0.187	111.99	20.94	472.25	88.31	4.21
			(1)			*13.50*	*2.52*	*100.75*	*18.84*	7.46
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.011	75.40	0.83	323.54	3.56	4.29
			(1)			*21.29*	*0.23*			
12. 5.	с413-9010	Камни бортовые	м	100	20			388.84	7 776.80	
12. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	11 978.00	2.40	28 176.27	5.64	2.35
12. 7.	С102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.034	880.00	29.92	1 920.23	65.29	2.18
12. 8.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	3.9	0.78	592.76	462.35	2 346.98	1 830.64	3.95
12. 9.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.012	519.80	6.24	4 389.41	52.67	8.44
		Накладные расходы				133.48%	220.47	133.48%	1 735.76	
		Сметная прибыль				80.75%	133.37	80.75%	1 050.06	
		Всего с НР и СП					1 039.17		13 890.29	
13.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**3.85**	**36.22**	**139.46**	**164.32**	**632.64**	**4.53**
13. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	2.4465595	7.190	17.59	56.420	138.03	7.84
13. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.319	1.22815	99.23	121.87	402.72	494.60	4.05
			(1)			*21.29*	*26.15*			
		Накладные расходы				94%	16.53	94%	129.75	
		Сметная прибыль				60%	10.55	60%	82.82	
		Всего с НР и СП					166.55		845.21	
14.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**3.85**	**11.45**	**44.09**	**65.16**	**250.88**	**5.6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**52 116.39**		**254 104.00**	**4.87**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 389.66**		**10 742.23**	**7.7**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**843.29**		**6 518.86**	**7.7**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**54 349.35**		**271 365.09**	**4.99**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**9 782.88**	**18**	**48 845.72**	**4.99**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**64 132.23**		**320 210.81**	**4.99**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: Суздальский пропект ,д.20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия по Суздальскому прспекту ,д.20

Сметная стоимость: **259.164** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.070** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **5.686** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.4**	**1 444.94**	**577.98**	**7 363.10**	**2 945.24**	**5.096**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	1.76594	8.530	15.06	67.140	118.57	7.871
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*2.002*	*5.800*	*11.61*	*82.765*	*165.70*	*14.27*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	1.001	110.00	110.11	461.04	461.50	4.191
			(1)			*11.60*	*11.61*	*86.57*	*86.66*	7.463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 4.	Х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	1.001	350.00	350.35	1 960.09	1 962.05	5.6
			(1)					*78.96*	*79.04*	
1. 5.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	1.001	99.23	99.33	402.72	403.12	4.058
			(1)			*21.29*	*21.31*			
1. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.2	1.28	2.44	3.12			
		Накладные расходы				133.48%	35.60	133.48%	379.44	
		Сметная прибыль				80.75%	21.54	80.75%	229.55	
		Всего с НР и СП					635.12		3 554.23	
2.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.1**	**26 037.55**	**2 603.76**	**164 336.12**	**16 433.61**	**6.311**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	4.67544	8.160	38.15	64.210	300.21	7.869
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*4.983*	*13.060*	*65.08*	*97.470*	*485.70*	*7.463*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.54725	89.99	49.25	346.44	189.59	3.85
			(1)			*10.06*	*5.51*	*75.08*	*41.09*	7.463
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.356125	80.01	28.49	419.75	149.48	5.246
			(1)			*14.40*	*5.13*	*107.47*	*38.27*	7.463
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.056375	123.00	6.93	688.11	38.79	5.594
			(1)			*13.50*	*0.76*	*100.75*	*5.68*	7.463
2. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.082125	75.00	81.16	331.52	358.75	4.42
			(1)			*11.60*	*12.55*	*86.57*	*93.68*	7.463
2. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	2.44475	121.00	295.81	512.22	1 252.25	4.233
			(1)			*14.40*	*35.20*	*107.47*	*262.74*	7.463
2. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.407	110.00	44.77	461.04	187.64	4.191
			(1)			*11.60*	*4.72*	*86.57*	*35.23*	7.463
2. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.089375	116.64	10.42	646.33	57.77	5.541
			(1)			*13.50*	*1.21*	*100.75*	*9.00*	7.463
2. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	1.5	118.60	177.90	681.33	1 022.00	5.745
2. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	18.9	98.60	1 863.54	681.33	12 877.14	6.91
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	3	2.44	7.32			
		Накладные расходы				133.48%	137.79	133.48%	1 049.03	
		Сметная прибыль				80.75%	83.36	80.75%	634.62	
		Всего с НР и СП					2 824.91		18 117.26	
3.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.176**	**1 586.68**	**279.26**	**6 103.29**	**1 074.18**	**3.847**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.15972*	*11.595*	*1.85*	*86.535*	*13.82*	*7.463*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.07986	120.00	9.58	464.52	37.10	3.871
			(2)			*23.19*	*1.85*	*173.07*	*13.82*	7.463
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.18128	1 487.60	269.67	5 720.89	1 037.08	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.47	133.48%	18.45	
		Сметная прибыль				80.75%	1.49	80.75%	11.16	
		Всего с НР и СП					283.22		1 103.79	
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.0968**	**50 845.15**	**4 921.81**	**178 899.00**	**17 317.42**	**3.519**
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	3.1933352	9.770	31.20	76.730	245.02	7.854
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*3.183752*	*13.786*	*43.89*	*102.885*	*327.56*	*7.463*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.6133248	75.00	46.00	331.52	203.33	4.42
			(1)			*11.60*	*7.11*	*86.57*	*53.10*	7.463
4. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	1.9890464	121.00	240.67	512.22	1 018.83	4.233
			(1)			*14.40*	*28.64*	*107.47*	*213.76*	7.463
4. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.085184	110.00	9.37	461.04	39.27	4.191
			(1)			*11.60*	*0.99*	*86.57*	*7.37*	7.463
4. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.4961968	195.20	96.86	1 456.35	722.64	7.461
			(1)			*14.40*	*7.15*	*107.47*	*53.33*	7.463
4. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000484	2 606.90	1.26	13 312.41	6.44	5.107
4. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	9.7768	459.91	4 496.45	1 542.62	15 081.89	3.354
		Накладные расходы				97.76%	73.41	97.76%	559.75	
		Сметная прибыль				60%	45.05	60%	343.55	
		Всего с НР и СП					5 040.27		18 220.72	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов** ***Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375***	**т**		**0.2**	**1 586.68**	**317.34**	**6 103.29**	**1 220.66**	**3.847**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.1815*	*11.595*	*2.10*	*86.535*	*15.71*	*7.463*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.09075	120.00	10.89	464.52	42.16	3.871
			(2)			*23.19*	*2.10*	*173.07*	*15.71*	7.463
5. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.206	1 487.60	306.45	5 720.89	1 178.50	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.80	133.48%	20.97	
		Сметная прибыль				80.75%	1.70	80.75%	12.69	
		Всего с НР и СП					321.84		1 254.32	
6.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.5**	**55 724.23**	**27 862.11**	**266 554.19**	**133 277.10**	**4.783**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	24.22475	9.620	233.04	75.600	1 831.39	7.859
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*13.1175*	*13.760*	*180.50*	*102.694*	*1 347.10*	*7.463*
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.020625	111.99	2.31	472.25	9.74	4.217
			(1)			*13.50*	*0.28*	*100.75*	*2.08*	7.463
6. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.9625	17.20	16.56	53.50	51.49	3.11
6. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	2.7225	75.00	204.19	331.52	902.56	4.42
			(1)			*11.60*	*31.58*	*86.57*	*235.69*	7.463
6. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	7.913125	121.00	957.49	512.22	4 053.26	4.233
			(1)			*14.40*	*113.95*	*107.47*	*850.42*	7.463
6. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.268125	110.00	29.49	461.04	123.62	4.191
			(1)			*11.60*	*3.11*	*86.57*	*23.21*	7.463
6. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	2.193125	195.20	428.10	1 456.35	3 193.96	7.461
			(1)			*14.40*	*31.58*	*107.47*	*235.70*	7.463
6. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0275	75.40	2.07	323.54	8.90	4.291
			(1)			*21.29*	*0.59*			
6. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0031	5 989.00	18.57	27 100.77	84.01	4.525
6. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0054	1 690.00	9.13	8 646.61	46.69	5.116
6. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.075	1 287.00	96.53	4 175.19	313.14	3.244
6. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	48.3	535.50	25 864.65	2 539.51	122 658.33	4.742
		Накладные расходы				133.48%	551.99	133.48%	4 242.65	
		Сметная прибыль				80.75%	333.93	80.75%	2 566.63	
		Всего с НР и СП					28 748.04		140 086.38	
7.	**E27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1**	**6 487.27**	**6 487.27**	**30 762.02**	**30 762.02**	**4.742**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.11385	9.620	1.10	75.600	8.61	7.859
7. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.2475	17.20	4.26	53.50	13.24	3.11
7. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0014	1 690.00	2.37	8 646.61	12.11	5.116
7. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	12.1	535.50	6 479.55	2 539.51	30 728.07	4.742
		Накладные расходы				133.48%	1.47	133.48%	11.49	
		Сметная прибыль				80.75%	0.89	80.75%	6.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					6 489.63		30 780.47	
8.	**Е66-22-1**	**Поднятие смотровых колодцев (прим.)**	**шт.**		**2**	**305.17**	**610.34**	**2 063.38**	**4 126.77**	**6.761**
8. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.983	9.966	8.530	85.01	67.140	669.12	7.871
8. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.11	0.22	75.40 *21.29*	16.59 *4.68*	323.54	71.18	4.291
8. 3.	С401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	0.7	600.00	420.00	4 208.42	2 945.89	7.014
8. 4.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.06	485.90	29.15	3 402.71	204.16	7.003
8. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.034	1 752.60	59.59	6 953.39	236.42	3.967
		Накладные расходы				101.52%	86.30	101.52%	679.29	
		Сметная прибыль				68%	57.81	68%	455.00	
		Всего с НР и СП					754.45		5 261.06	
9.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**4.4**	**36.22**	**159.38**	**164.32**	**723.01**	**4.536**
9. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	2.796068	7.190	20.10	56.420	157.75	7.847
9. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	0.319	1.4036	99.23 *21.29*	139.28 *29.88*	402.72	565.26	4.058
		Накладные расходы				94%	18.89	94%	148.29	
		Сметная прибыль				60%	12.06	60%	94.65	
		Всего с НР и СП					190.33		965.95	
10.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**4.4**	**11.45**	**50.38**	**65.16**	**286.72**	**5.691**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**43 869.63**		**208 166.73**	**4.745**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**910.73**		**7 109.36**	**7.806**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**557.83**		**4 354.80**	**7.807**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**45 338.19**		**219 630.89**	**4.844**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**8 160.87**	**18**	**39 533.56**	**4.844**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**53 499.06**		**259 164.45**	**4.844**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Комиссарова, д.33,37

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия по ул,Комиссарова д.33,37

Сметная стоимость: **222.536** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.052** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **4.358** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.16**	**1 444.94**	**231.19**	**7 363.10**	**1 178.10**	**5.096**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.706376	8.530	6.03	67.140	47.43	7.871
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*0.8008*	*5.800*	*4.64*	*82.765*	*66.28*	*14.27*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	0.4004	110.00	44.04	461.04	184.60	4.191
			(1)			*11.60*	*4.64*	*86.57*	*34.66*	7.463
1. 4.	Х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	0.4004	350.00	140.14	1 960.09	784.82	5.6
			(1)					*78.96*	*31.62*	
1. 5.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	0.4004	99.23	39.73	402.72	161.25	4.058
			(1)			*21.29*	*8.52*			
1. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.2	0.512	2.44	1.25			
		Накладные расходы				133.48%	14.24	133.48%	151.78	
		Сметная прибыль				80.75%	8.62	80.75%	91.82	
		Всего с НР и СП					254.05		1 421.70	
2.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.10667**	**26 037.55**	**2 777.43**	**164 336.12**	**17 529.73**	**6.311**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	4.9872918	8.160	40.70	64.210	320.23	7.869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*5.3153661*	*13.060*	*69.42*	*97.470*	*518.09*	*7.463*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.5837516	89.99	52.53	346.44	202.23	3.85
			(1)			*10.06*	*5.87*	*75.08*	*43.83*	7.463
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.3798785	80.01	30.39	419.75	159.45	5.246
			(1)			*14.40*	*5.47*	*107.47*	*40.83*	7.463
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0601352	123.00	7.40	688.11	41.38	5.594
			(1)			*13.50*	*0.81*	*100.75*	*6.06*	7.463
2. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.1543027	75.00	86.57	331.52	382.67	4.42
			(1)			*11.60*	*13.39*	*86.57*	*99.93*	7.463
2. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	2.6078148	121.00	315.55	512.22	1 335.77	4.233
			(1)			*14.40*	*37.55*	*107.47*	*280.26*	7.463
2. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.4341469	110.00	47.76	461.04	200.16	4.191
			(1)			*11.60*	*5.04*	*86.57*	*37.58*	7.463
2. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.0953363	116.64	11.12	646.33	61.62	5.541
			(1)			*13.50*	*1.29*	*100.75*	*9.61*	7.463
2. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	1.60005	118.60	189.77	681.33	1 090.16	5.745
2. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	20.16063	98.60	1 987.84	681.33	13 736.04	6.91
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	3.2001	2.44	7.81			
		Накладные расходы				133.48%	146.99	133.48%	1 118.99	
		Сметная прибыль				80.75%	88.92	80.75%	676.94	
		Всего с НР и СП					3 013.34		19 325.66	
3.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.12**	**1 586.68**	**190.40**	**6 103.29**	**732.40**	**3.847**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.1089*	*11.595*	*1.26*	*86.535*	*9.42*	*7.463*
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.05445	120.00	6.53	464.52	25.29	3.871
			(2)			*23.19*	*1.26*	*173.07*	*9.42*	7.463
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.1236	1 487.60	183.87	5 720.89	707.10	3.846
		Накладные расходы				133.48%	1.68	133.48%	12.57	
		Сметная прибыль				80.75%	1.02	80.75%	7.61	
		Всего с НР и СП					193.10		752.58	
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.0968**	**50 845.15**	**4 921.81**	**178 899.00**	**17 317.42**	**3.519**
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	3.1933352	9.770	31.20	76.730	245.02	7.854
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*3.183752*	*13.786*	*43.89*	*102.885*	*327.56*	*7.463*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.6133248	75.00	46.00	331.52	203.33	4.42
			(1)			*11.60*	*7.11*	*86.57*	*53.10*	7.463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	1.9890464	121.00	240.67	512.22	1 018.83	4.233
			(1)			*14.40*	*28.64*	*107.47*	*213.76*	7.463
4. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.085184	110.00	9.37	461.04	39.27	4.191
			(1)			*11.60*	*0.99*	*86.57*	*7.37*	7.463
4. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.4961968	195.20	96.86	1 456.35	722.64	7.461
			(1)			*14.40*	*7.15*	*107.47*	*53.33*	7.463
4. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000484	2 606.90	1.26	13 312.41	6.44	5.107
4. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	9.7768	459.91	4 496.45	1 542.62	15 081.89	3.354
		Накладные расходы				97.76%	73.41	97.76%	559.75	
		Сметная прибыль				60%	45.05	60%	343.55	
		Всего с НР и СП					5 040.27		18 220.72	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.1724**	**1 586.68**	**273.54**	**6 103.29**	**1 052.21**	**3.847**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.156453*	*11.595*	*1.81*	*86.535*	*13.54*	*7.463*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.0782265	120.00	9.39	464.52	36.34	3.871
			(2)			*23.19*	*1.81*	*173.07*	*13.54*	7.463
5. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.177572	1 487.60	264.16	5 720.89	1 015.87	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.42	133.48%	18.07	
		Сметная прибыль				80.75%	1.46	80.75%	10.93	
		Всего с НР и СП					277.42		1 081.22	
6.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.431**	**55 724.23**	**24 017.14**	**266 554.19**	**114 884.86**	**4.783**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	20.881735	9.620	200.88	75.600	1 578.66	7.859
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*11.307285*	*13.760*	*155.59*	*102.694*	*1 161.20*	*7.463*
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0177787	111.99	1.99	472.25	8.40	4.217
			(1)			*13.50*	*0.24*	*100.75*	*1.79*	7.463
6. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.829675	17.20	14.27	53.50	44.39	3.11
6. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	2.346795	75.00	176.01	331.52	778.01	4.42
			(1)			*11.60*	*27.22*	*86.57*	*203.16*	7.463
6. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	6.8211138	121.00	825.35	512.22	3 493.91	4.233
			(1)			*14.40*	*98.22*	*107.47*	*733.07*	7.463
6. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.2311238	110.00	25.42	461.04	106.56	4.191
			(1)			*11.60*	*2.68*	*86.57*	*20.01*	7.463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	1.8904738	195.20	369.02	1 456.35	2 753.19	7.461
			(1)			*14.40*	*27.22*	*107.47*	*203.17*	7.463
6. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.023705	75.40	1.79	323.54	7.67	4.291
			(1)			*21.29*	*0.50*			
6. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0026722	5 989.00	16.00	27 100.77	72.42	4.525
6. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0046548	1 690.00	7.87	8 646.61	40.25	5.116
6. 12.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06465	1 287.00	83.20	4 175.19	269.93	3.244
6. 13.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	41.6346	535.50	22 295.33	2 539.51	105 731.48	4.742
		Накладные расходы				133.48%	475.82	133.48%	3 657.17	
		Сметная прибыль				80.75%	287.85	80.75%	2 212.44	
		Всего с НР и СП					24 780.81		120 754.46	
7.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.862**	**6 487.27**	**5 592.03**	**30 762.02**	**26 516.87**	**4.742**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.0981387	9.620	0.94	75.600	7.42	7.859
7. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.213345	17.20	3.67	53.50	11.41	3.11
7. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0012068	1 690.00	2.04	8 646.61	10.43	5.116
7. 4.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	10.4302	535.50	5 585.37	2 539.51	26 487.60	4.742
		Накладные расходы				133.48%	1.25	133.48%	9.90	
		Сметная прибыль				80.75%	0.76	80.75%	5.99	
		Всего с НР и СП					5 594.04		26 532.77	
8.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1.76**	**36.22**	**63.75**	**164.32**	**289.20**	**4.536**
8. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	1.1184272	7.190	8.04	56.420	63.10	7.847
8. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.319	0.56144	99.23	55.71	402.72	226.10	4.058
			(1)			*21.29*	*11.95*			
		Накладные расходы				94%	7.56	94%	59.31	
		Сметная прибыль				60%	4.82	60%	37.86	
		Всего с НР и СП					76.13		386.37	
9.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**1.76**	**11.45**	**20.15**	**65.16**	**114.69**	**5.692**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**38 087.44**		**179 615.48**	**4.716**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**723.36**		**5 587.55**	**7.724**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**438.50**		**3 387.14**	**7.724**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**39 249.31**		**188 590.17**	**4.805**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**7 064.88**	**18**	**33 946.23**	**4.805**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**46 314.19**		**222 536.40**	**4.805**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Растопчина ,д.27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтового покрытия по ул.Растопчина ,д.27

Сметная стоимость: **439.189** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.219** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **16.239** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.2**	**1 444.94**	**288.99**	**7 363.10**	**1 472.62**	**5.096**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.88297	8.530	7.53	67.140	59.28	7.871
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*1.001*	*5.800*	*5.81*	*82.765*	*82.85*	*14.27*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	2.5025	0.5005	110.00 *11.60*	55.06 *5.81*	461.04 *86.57*	230.75 *43.33*	4.191 7.463
1. 4.	Х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч (1)	2.5025	0.5005	350.00	175.18	1 960.09 *78.96*	981.03 *39.52*	5.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 5.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	0.5005	99.23	49.66	402.72	201.56	4.058
			(1)			*21.29*	*10.66*			
1. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	2.44	1.56			
		Накладные расходы				133.48%	17.81	133.48%	189.72	
		Сметная прибыль				80.75%	10.77	80.75%	114.77	
		Всего с НР и СП					317.57		1 777.11	
2.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.16**	**26 037.55**	**4 166.01**	**164 336.12**	**26 293.78**	**6.312**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НМ= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	7.480704	8.160	61.04	64.210	480.34	7.869
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*7.9728*	*13.060*	*104.13*	*97.470*	*777.11*	*7.463*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.8756	89.99	78.80	346.44	303.34	3.85
			(1)			*10.06*	*8.81*	*75.08*	*65.74*	7.463
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.5698	80.01	45.59	419.75	239.17	5.246
			(1)			*14.40*	*8.21*	*107.47*	*61.24*	7.463
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0902	123.00	11.09	688.11	62.07	5.594
			(1)			*13.50*	*1.22*	*100.75*	*9.09*	7.463
2. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.7314	75.00	129.86	331.52	573.99	4.42
			(1)			*11.60*	*20.08*	*86.57*	*149.89*	7.463
2. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	3.9116	121.00	473.30	512.22	2 003.60	4.233
			(1)			*14.40*	*56.33*	*107.47*	*420.38*	7.463
2. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.6512	110.00	71.63	461.04	300.23	4.191
			(1)			*11.60*	*7.55*	*86.57*	*56.37*	7.463
2. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.143	116.64	16.68	646.33	92.43	5.541
			(1)			*13.50*	*1.93*	*100.75*	*14.41*	7.463
2. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	2.4	118.60	284.64	681.33	1 635.19	5.745
2. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	30.24	98.60	2 981.66	681.33	20 603.42	6.91
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.8	2.44	11.71			
		Накладные расходы				133.48%	220.47	133.48%	1 678.44	
		Сметная прибыль				80.75%	133.37	80.75%	1 015.39	
		Всего с НР и СП					4 519.85		28 987.62	
3.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.16**	**1 586.68**	**253.87**	**6 103.29**	**976.53**	**3.847**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.1452*	*11.595*	*1.68*	*86.535*	*12.56*	*7.463*
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.0726	120.00	8.71	464.52	33.72	3.871
			(2)			*23.19*	*1.68*	*173.07*	*12.56*	7.463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.1648	1 487.60	245.16	5 720.89	942.80	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.24	133.48%	16.77	
		Сметная прибыль				80.75%	1.36	80.75%	10.14	
		Всего с НР и СП					257.47		1 003.44	
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.088**	**50 845.15**	**4 474.37**	**178 899.00**	**15 743.11**	**3.519**
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	2.903032	9.770	28.36	76.730	222.75	7.854
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*2.89432*	*13.786*	*39.90*	*102.885*	*297.78*	*7.463*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.557568	75.00	41.82	331.52	184.84	4.42
			(1)			*11.60*	*6.47*	*86.57*	*48.27*	7.463
4. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	1.808224	121.00	218.80	512.22	926.21	4.233
			(1)			*14.40*	*26.04*	*107.47*	*194.33*	7.463
4. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.07744	110.00	8.52	461.04	35.70	4.191
			(1)			*11.60*	*0.90*	*86.57*	*6.70*	7.463
4. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.451088	195.20	88.05	1 456.35	656.94	7.461
			(1)			*14.40*	*6.50*	*107.47*	*48.48*	7.463
4. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00044	2 606.90	1.15	13 312.41	5.86	5.107
4. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	8.888	459.91	4 087.68	1 542.62	13 710.81	3.354
		Накладные расходы				97.76%	66.73	97.76%	508.87	
		Сметная прибыль				60%	40.96	60%	312.32	
		Всего с НР и СП					4 582.06		16 564.30	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.312**	**1 586.68**	**495.04**	**6 103.29**	**1 904.23**	**3.847**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.28314*	*11.595*	*3.28*	*86.535*	*24.50*	*7.463*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.14157	120.00	16.99	464.52	65.76	3.871
			(2)			*23.19*	*3.28*	*173.07*	*24.50*	7.463
5. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.32136	1 487.60	478.06	5 720.89	1 838.47	3.846
		Накладные расходы				133.48%	4.38	133.48%	32.70	
		Сметная прибыль				80.75%	2.65	80.75%	19.78	
		Всего с НР и СП					502.07		1 956.72	
6.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.68**	**55 724.23**	**37 892.48**	**266 554.19**	**181 256.85**	**4.783**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НЭ= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	32.94566	9.620	316.94	75.600	2 490.69	7.859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*17.8398*	*13.760*	*245.48*	*102.694*	*1 832.05*	*7.463*
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.02805	111.99 *13.50*	3.14 *0.38*	472.25 *100.75*	13.25 *2.83*	4.217 7.463
6. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.309	17.20	22.51	53.50	70.03	3.11
6. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	3.7026	75.00 *11.60*	277.70 *42.95*	331.52 *86.57*	1 227.49 *320.53*	4.42 7.463
6. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	10.76185	121.00 *14.40*	1 302.18 *154.97*	512.22 *107.47*	5 512.43 *1 156.58*	4.233 7.463
6. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.36465	110.00 *11.60*	40.11 *4.23*	461.04 *86.57*	168.12 *31.57*	4.191 7.463
6. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	2.98265	195.20 *14.40*	582.21 *42.95*	1 456.35 *107.47*	4 343.78 *320.55*	7.461 7.463
6. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.0374	75.40 *21.29*	2.82 *0.80*	323.54	12.10	4.291
6. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.004216	5 989.00	25.25	27 100.77	114.26	4.525
6. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.007344	1 690.00	12.41	8 646.61	63.50	5.116
6. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.102	1 287.00	131.27	4 175.19	425.87	3.244
6. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	65.688	535.50	35 175.92	2 539.51	166 815.33	4.742
		Накладные расходы				133.48%	750.72	133.48%	5 769.99	
		Сметная прибыль				80.75%	454.15	80.75%	3 490.61	
		Всего с НР и СП					39 097.35		190 517.46	
7.	**E27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.36**	**6 487.27**	**8 822.68**	**30 762.02**	**41 836.35**	**4.742**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.154836	9.620	1.49	75.600	11.71	7.859
7. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.3366	17.20	5.79	53.50	18.01	3.11
7. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.001904	1 690.00	3.22	8 646.61	16.46	5.116
7. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	16.456	535.50	8 812.19	2 539.51	41 790.18	4.742
		Накладные расходы				133.48%	1.99	133.48%	15.63	
		Сметная прибыль				80.75%	1.20	80.75%	9.46	
		Всего с НР и СП					8 825.87		41 861.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**1**	**4 197.03**	**4 197.03**	**20 354.04**	**20 354.04**	**4.85**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
8. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	19.1268	19.1268	9.290	177.69	73.060	1 397.40	7.864
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.06875*	*0.06875*	*11.436*	*0.79*	*85.348*	*5.87*	*7.463*
8. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.0275	0.0275	111.99 *13.50*	3.08 *0.37*	472.25 *100.75*	12.99 *2.77*	4.217 7.463
8. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.04125	89.99 *10.06*	3.71 *0.41*	346.44 *75.08*	14.29 *3.10*	3.85 7.463
8. 5.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1.16875	1.16875	60.00	70.13	227.14	265.47	3.786
8. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.0275	0.0275	75.40 *21.29*	2.07 *0.59*	323.54	8.90	4.291
8. 7.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.06	0.06	1 487.60	89.26	5 720.89	343.25	3.846
8. 8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	0.5	55.26	27.63	359.27	179.64	6.501
8. 9.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	7.14	7.14	535.50	3 823.47	2 539.51	18 132.10	4.742
		Накладные расходы				133.48%	238.24	133.48%	1 873.08	
		Сметная прибыль				80.75%	144.12	80.75%	1 133.14	
		Всего с НР и СП					4 579.39		23 360.27	
9.	**Е27-07-001-2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1**	**100 м2**		**2**	**686.77**	**1 373.54**	**3 330.95**	**6 661.90**	**4.85**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
9. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	2.9348	5.8696	9.290	54.53	73.060	428.83	7.864
9. 2.	Х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.1925	0.385	60.00	23.10	227.14	87.45	3.786
9. 3.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	1.21	2.42	535.50	1 295.91	2 539.51	6 145.61	4.742
		Накладные расходы				133.48%	72.79	133.48%	572.40	
		Сметная прибыль				80.75%	44.03	80.75%	346.28	
		Всего с НР и СП					1 490.36		7 580.58	
10.	**Е68-14-1**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**100 м**		**0.64**	**2 199.28**	**1 407.54**	**9 168.41**	**5 867.78**	**4.169**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	48.05504	8.620	414.23	67.990	3 267.26	7.887
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*10.34*	*6.6176*	*10.060*	*66.57*	*75.080*	*496.85*	*7.463*
10. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	10.34	6.6176	100.00	661.76	380.82	2 520.11	3.808
			(1)			*10.06*	*66.57*	*75.08*	*496.85*	7.463
10. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	19.8528	16.70	331.54	4.05	80.40	0.243
		Накладные расходы				97.76%	470.03	97.76%	3 679.79	
		Сметная прибыль				60%	288.48	60%	2 258.47	
		Всего с НР и СП					2 166.05		11 806.04	
11.	**E27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.0128**	**19 058.29**	**243.95**	**134 944.44**	**1 727.29**	**7.081**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
11. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	67.2727	0.8610906	8.160	7.03	64.210	55.29	7.869
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.78875*	*0.637296*	*13.627*	*8.68*	*101.698*	*64.81*	*7.463*
11. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.125	0.0528	89.99	4.75	346.44	18.29	3.85
			(1)			*10.06*	*0.53*	*75.08*	*3.96*	7.463
11. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.045584	80.01	3.65	419.75	19.13	5.246
			(1)			*14.40*	*0.66*	*107.47*	*4.90*	7.463
11. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.85	0.04928	123.00	6.06	688.11	33.91	5.594
			(1)			*13.50*	*0.67*	*100.75*	*4.96*	7.463
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	0.238832	121.00	28.90	512.22	122.33	4.233
			(1)			*14.40*	*3.44*	*107.47*	*25.67*	7.463
11. 7.	X12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	13.475	0.17248	141.34	24.38	590.20	101.80	4.176
			(1)			*14.40*	*2.48*	*107.47*	*18.54*	7.463
11. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6.11875	0.07832	110.00	8.62	461.04	36.11	4.191
			(1)			*11.60*	*0.91*	*86.57*	*6.78*	7.463
11. 9.	C408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	10	0.128	129.10	16.52	681.33	87.21	5.278
11. 10.	C408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	22.7	0.29056	98.60	28.65	681.33	197.97	6.91
11. 11.	C408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м3	121	1.5488	73.90	114.46	681.33	1 055.24	9.22
11. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	0.384	2.44	0.94			
		Накладные расходы				133.48%	20.97	133.48%	160.31	
		Сметная прибыль				80.75%	12.69	80.75%	96.98	
		Всего с НР и СП					277.61		1 984.58	
12.	**E27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-1, 27-04-009-2**	**1000 м2**		**-0.02556**	**1 397.38**	**-35.72**	**10 198.88**	**- 260.68**	**7.298**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
12. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	0.8602	-0.0219867	8.160	-0.17	64.210	-1.41	7.869
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.23125*	*-0.0825907*	*12.867*	*-1.06*	*96.030*	*-7.93*	*7.463*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.14125	-0.0291703	89.99	-2.63	346.44	-10.11	3.85
			(1)			*10.06*	*-0.29*	*75.08*	*-2.19*	7.463
12. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1.0725	-0.0274131	121.00	-3.32	512.22	-14.04	4.233
			(1)			*14.40*	*-0.39*	*107.47*	*-2.95*	7.463
12. 5.	Х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	1.0175	-0.0260073	141.34	-3.68	590.20	-15.35	4.176
			(1)			*14.40*	*-0.37*	*107.47*	*-2.80*	7.463
12. 6.	С408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	0.63	-0.0161027	129.10	-2.08	681.33	-10.97	5.278
12. 7.	С408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	1.89	-0.0483084	98.60	-4.76	681.33	-32.91	6.91
12. 8.	С408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м3	10.1	-0.258156	73.90	-19.08	681.33	- 175.89	9.22
		Накладные расходы				133.48%	-1.64	133.48%	-12.47	
		Сметная прибыль				80.75%	-0.99	80.75%	-7.54	
		Всего с НР и СП					-38.36		- 280.69	
13.	**Е27-02-010-1**	**Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях**	**100 м**		**0.64**	**3 426.63**	**2 193.04**	**55 522.29**	**35 534.27**	**16.203**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
13. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	61.594368	8.450	520.47	66.580	4 100.95	7.879
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.935*	*0.5984*	*13.500*	*8.08*	*100.750*	*60.29*	*7.463*
13. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.935	0.5984	111.99	67.01	472.25	282.59	4.217
			(1)			*13.50*	*8.08*	*100.75*	*60.29*	7.463
13. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0352	75.40	2.65	323.54	11.39	4.291
			(1)			*21.29*	*0.75*			
13. 5.	с413-9010	Камни бортовые	м	100	64			388.84	24 885.76	
13. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00064	11 978.00	7.67	28 176.27	18.03	2.352
13. 7.	С102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.1088	880.00	95.74	1 920.23	208.92	2.182
13. 8.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	3.9	2.496	592.76	1 479.53	2 346.98	5 858.06	3.959
13. 9.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0384	519.80	19.96	4 389.41	168.55	8.444
		Накладные расходы				133.48%	705.51	133.48%	5 554.42	
		Сметная прибыль				80.75%	426.80	80.75%	3 360.20	
		Всего с НР и СП					3 325.35		44 448.89	
14.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**2.2**	**36.22**	**79.69**	**164.32**	**361.51**	**4.536**
14. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	1.398034	7.190	10.05	56.420	78.88	7.847
14. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.319	0.7018	99.23	69.64	402.72	282.63	4.058
			(1)			*21.29*	*14.94*			
		Накладные расходы				94%	9.45	94%	74.15	
		Сметная прибыль				60%	6.03	60%	47.33	
		Всего с НР и СП					95.17		482.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**2.2**	**11.45**	**25.19**	**65.16**	**143.36**	**5.691**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**65 877.70**		**339 872.94**	**5.159**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 579.67**		**20 113.81**	**7.797**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 565.63**		**12 207.33**	**7.797**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**70 023.00**		**372 194.08**	**5.315**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**12 604.14**	**18**	**66 994.93**	**5.315**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**82 627.14**		**439 189.01**	**5.315**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Комссарова ,д.19,21,23,25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия по ул.Комиссарова ,д.19,21,23,25

Сметная стоимость: **591.647** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.142** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **11.830** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.48**	**1 444.94**	**693.57**	**7 363.10**	**3 534.29**	**5.096**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	2.119128	8.530	18.08	67.140	142.28	7.871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*2.4024*	*5.800*	*13.93*	*82.765*	*198.83*	*14.27*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	1.2012	110.00	132.13	461.04	553.80	4.191
			(1)			*11.60*	*13.93*	*86.57*	*103.99*	7.463
1. 4.	Х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	1.2012	350.00	420.42	1 960.09	2 354.46	5.6
			(1)					*78.96*	*94.85*	
1. 5.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	1.2012	99.23	119.20	402.72	483.75	4.058
			(1)			*21.29*	*25.57*			
1. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.2	1.536	2.44	3.75			
		Накладные расходы				133.48%	42.73	133.48%	455.31	
		Сметная прибыль				80.75%	25.85	80.75%	275.45	
		Всего с НР и СП					762.15		4 265.05	
2.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.27333**	**26 037.55**	**7 116.84**	**164 336.12**	**44 917.99**	**6.312**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	12.77938	8.160	104.28	64.210	820.56	7.869
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*13.620034*	*13.060*	*177.88*	*97.470*	*1 327.55*	*7.463*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	1.4957984	89.99	134.61	346.44	518.20	3.85
			(1)			*10.06*	*15.05*	*75.08*	*112.30*	7.463
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.9733965	80.01	77.88	419.75	408.58	5.246
			(1)			*14.40*	*14.02*	*107.47*	*104.61*	7.463
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.1540898	123.00	18.95	688.11	106.03	5.594
			(1)			*13.50*	*2.08*	*100.75*	*15.52*	7.463
2. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	2.9577723	75.00	221.83	331.52	980.56	4.42
			(1)			*11.60*	*34.31*	*86.57*	*256.05*	7.463
2. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	6.6822352	121.00	808.55	512.22	3 422.77	4.233
			(1)			*14.40*	*96.22*	*107.47*	*718.14*	7.463
2. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	1.1124531	110.00	122.37	461.04	512.89	4.191
			(1)			*11.60*	*12.90*	*86.57*	*96.31*	7.463
2. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.2442887	116.64	28.49	646.33	157.89	5.541
			(1)			*13.50*	*3.30*	*100.75*	*24.61*	7.463
2. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	4.09995	118.60	486.25	681.33	2 793.42	5.745
2. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	51.65937	98.60	5 093.61	681.33	35 197.08	6.91
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	8.1999	2.44	20.01			
		Накладные расходы				133.48%	376.63	133.48%	2 867.30	
		Сметная прибыль				80.75%	227.84	80.75%	1 734.60	
		Всего с НР и СП					7 721.31		49 519.89	
3.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.44**	**1 586.68**	**698.14**	**6 103.29**	**2 685.45**	**3.847**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.3993*	*11.595*	*4.63*	*86.535*	*34.55*	*7.463*
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.19965	120.00	23.96	464.52	92.74	3.871
			(2)			*23.19*	*4.63*	*173.07*	*34.55*	7.463
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.4532	1 487.60	674.18	5 720.89	2 592.71	3.846
		Накладные расходы				133.48%	6.18	133.48%	46.12	
		Сметная прибыль				80.75%	3.74	80.75%	27.90	
		Всего с НР и СП					708.06		2 759.47	
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.242**	**50 845.15**	**12 304.53**	**178 899.00**	**43 293.56**	**3.519**
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	7.983338	9.770	78.00	76.730	612.56	7.854
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*7.95938*	*13.786*	*109.73*	*102.885*	*818.90*	*7.463*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	1.533312	75.00	115.00	331.52	508.32	4.42
			(1)			*11.60*	*17.79*	*86.57*	*132.74*	7.463
4. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	4.972616	121.00	601.69	512.22	2 547.07	4.233
			(1)			*14.40*	*71.61*	*107.47*	*534.41*	7.463
4. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.21296	110.00	23.43	461.04	98.18	4.191
			(1)			*11.60*	*2.47*	*86.57*	*18.44*	7.463
4. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	1.240492	195.20	242.14	1 456.35	1 806.59	7.461
			(1)			*14.40*	*17.86*	*107.47*	*133.32*	7.463
4. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00121	2 606.90	3.15	13 312.41	16.11	5.107
4. 8.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	24.442	459.91	11 241.12	1 542.62	37 704.72	3.354
		Накладные расходы				97.76%	183.52	97.76%	1 399.40	
		Сметная прибыль				60%	112.64	60%	858.88	
		Всего с НР и СП					12 600.69		45 551.83	
5.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.459**	**1 586.68**	**728.29**	**6 103.29**	**2 801.41**	**3.847**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.4165425*	*11.595*	*4.83*	*86.535*	*36.05*	*7.463*
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.2082713	120.00	24.99	464.52	96.75	3.871
			(2)			*23.19*	*4.83*	*173.07*	*36.05*	7.463
5. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.47277	1 487.60	703.29	5 720.89	2 704.67	3.846
		Накладные расходы				133.48%	6.45	133.48%	48.12	
		Сметная прибыль				80.75%	3.90	80.75%	29.11	
		Всего с НР и СП					738.64		2 878.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**1.148**	**55 724.23**	**63 971.42**	**266 554.19**	**306 004.21**	**4.783**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	55.620026	9.620	535.06	75.600	4 204.87	7.859
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*30.11778*	*13.760*	*414.43*	*102.694*	*3 092.93*	*7.463*
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.047355	111.99	5.30	472.25	22.36	4.217
			(1)			*13.50*	*0.64*	*100.75*	*4.77*	7.463
6. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	2.2099	17.20	38.01	53.50	118.23	3.11
6. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	6.25086	75.00	468.81	331.52	2 072.29	4.42
			(1)			*11.60*	*72.51*	*86.57*	*541.14*	7.463
6. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	18.168535	121.00	2 198.39	512.22	9 306.29	4.233
			(1)			*14.40*	*261.63*	*107.47*	*1 952.57*	7.463
6. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.615615	110.00	67.72	461.04	283.82	4.191
			(1)			*11.60*	*7.14*	*86.57*	*53.29*	7.463
6. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	5.035415	195.20	982.91	1 456.35	7 333.33	7.461
			(1)			*14.40*	*72.51*	*107.47*	*541.16*	7.463
6. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.06314	75.40	4.76	323.54	20.43	4.291
			(1)			*21.29*	*1.34*			
6. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0071176	5 989.00	42.63	27 100.77	192.89	4.525
6. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0123984	1 690.00	20.95	8 646.61	107.20	5.116
6. 12.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1722	1 287.00	221.62	4 175.19	718.97	3.244
6. 13.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	110.8968	535.50	59 385.24	2 539.51	281 623.53	4.742
		Накладные расходы				133.48%	1 267.38	133.48%	9 741.10	
		Сметная прибыль				80.75%	766.71	80.75%	5 892.97	
		Всего с НР и СП					66 005.51		321 638.29	
7.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**2.296**	**6 487.27**	**14 894.77**	**30 762.02**	**70 629.61**	**4.742**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.2613996	9.620	2.51	75.600	19.76	7.859
7. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.56826	17.20	9.77	53.50	30.40	3.11
7. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0032144	1 690.00	5.43	8 646.61	27.79	5.116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 4.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	27.7816	535.50	14 877.05	2 539.51	70 551.65	4.742
		Накладные расходы				133.48%	3.35	133.48%	26.38	
		Сметная прибыль				80.75%	2.03	80.75%	15.96	
		Всего с НР и СП					14 900.15		70 671.94	
8.	**Е66-22-1**	**Поднятие смотровых колодцев (прим.)**	**шт.**		**1**	**305.17**	**305.17**	**2 063.38**	**2 063.38**	**6.761**
8. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.983	4.983	8.530	42.50	67.140	334.56	7.871
8. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.11	0.11	75.40 *21.29*	8.29 *2.34*	323.54	35.59	4.291
8. 3.	С401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	0.35	600.00	210.00	4 208.42	1 472.95	7.014
8. 4.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.03	485.90	14.58	3 402.71	102.08	7.003
8. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.017	1 752.60	29.79	6 953.39	118.21	3.967
		Накладные расходы				101.52%	43.15	101.52%	339.65	
		Сметная прибыль				68%	28.90	68%	227.50	
		Всего с НР и СП					377.22		2 630.53	
9.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**5.2**	**36.22**	**188.36**	**164.32**	**854.47**	**4.536**
9. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	3.304444	7.190	23.76	56.420	186.44	7.847
9. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	0.319	1.6588	99.23 *21.29*	164.60 *35.32*	402.72	668.03	4.058
		Накладные расходы				94%	22.33	94%	175.25	
		Сметная прибыль				60%	14.26	60%	111.86	
		Всего с НР и СП					224.95		1 141.59	
10.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**5.2**	**11.45**	**59.55**	**65.16**	**338.85**	**5.69**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**100 960.64**		**477 123.22**	**4.726**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 951.72**		**15 098.62**	**7.736**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**1 185.87**		**9 174.23**	**7.736**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**104 098.22**		**501 396.07**	**4.817**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**18 737.68**	**18**	**90 251.29**	**4.817**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**122 835.90**		**591 647.36**	**4.817**

Стройка: текущий ремонт асфальтового покрытия

Объект: Суздальский проспект, д.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт асфальтового покрытия по Суздальскому проспекту ,д.2

Сметная стоимость: **288.527** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.071** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **5.854** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1									
1.	**Е27-03-009-1**	**Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см**	**100 м2**		**0.5**	**1 444.94**	**722.47**	**7 363.10**	**3 681.55**	**5.096**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	2.207425	8.530	18.83	67.140	148.21	7.871
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.005*	*2.5025*	*5.800*	*14.51*	*82.765*	*207.12*	*14.27*
1. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	1.25125	110.00	137.64	461.04	576.88	4.191
			(1)			*11.60*	*14.51*	*86.57*	*108.32*	7.463
1. 4.	Х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	1.25125	350.00	437.94	1 960.09	2 452.56	5.6
			(1)					*78.96*	*98.80*	
1. 5.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	1.25125	99.23	124.16	402.72	503.90	4.058
			(1)			*21.29*	*26.64*			
1. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.2	1.6	2.44	3.90			
		Накладные расходы				133.48%	44.50	133.48%	474.29	
		Сметная прибыль				80.75%	26.92	80.75%	286.93	
		Всего с НР и СП					793.89		4 442.77	
2.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.137**	**26 037.55**	**3 567.14**	**164 336.12**	**22 514.05**	**6.312**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	6.4053528	8.160	52.27	64.210	411.29	7.869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*49.83*	*6.82671*	*13.060*	*89.16*	*97.470*	*665.40*	*7.463*
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.7497325	89.99	67.47	346.44	259.74	3.85
			(1)			*10.06*	*7.54*	*75.08*	*56.29*	7.463
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.4878913	80.01	39.04	419.75	204.79	5.246
			(1)			*14.40*	*7.03*	*107.47*	*52.43*	7.463
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0772338	123.00	9.50	688.11	53.15	5.594
			(1)			*13.50*	*1.04*	*100.75*	*7.78*	7.463
2. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	1.4825113	75.00	111.19	331.52	491.48	4.42
			(1)			*11.60*	*17.20*	*86.57*	*128.34*	7.463
2. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	3.3493075	121.00	405.27	512.22	1 715.58	4.233
			(1)			*14.40*	*48.23*	*107.47*	*359.95*	7.463
2. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.55759	110.00	61.33	461.04	257.07	4.191
			(1)			*11.60*	*6.47*	*86.57*	*48.27*	7.463
2. 9.	Х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.1224438	116.64	14.28	646.33	79.14	5.541
			(1)			*13.50*	*1.65*	*100.75*	*12.34*	7.463
2. 10.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	2.055	118.60	243.72	681.33	1 400.13	5.745
2. 11.	С408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	25.893	98.60	2 553.05	681.33	17 641.68	6.91
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.11	2.44	10.03			
		Накладные расходы				133.48%	188.78	133.48%	1 437.17	
		Сметная прибыль				80.75%	114.20	80.75%	869.43	
		Всего с НР и СП					3 870.13		24 820.64	
3.	**Е27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.192**	**1 586.68**	**304.64**	**6 103.29**	**1 171.83**	**3.847**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.17424*	*11.595*	*2.02*	*86.535*	*15.08*	*7.463*
3. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.08712	120.00	10.45	464.52	40.47	3.871
			(2)			*23.19*	*2.02*	*173.07*	*15.08*	7.463
3. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.19776	1 487.60	294.19	5 720.89	1 131.36	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.70	133.48%	20.13	
		Сметная прибыль				80.75%	1.63	80.75%	12.18	
		Всего с НР и СП					308.97		1 204.14	
4.	**Е68-10-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	**100 т**		**0.1056**	**50 845.15**	**5 369.25**	**178 899.00**	**18 891.73**	**3.519**
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	3.4836384	9.770	34.04	76.730	267.30	7.854
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*32.89*	*3.473184*	*13.786*	*47.88*	*102.885*	*357.34*	*7.463*
4. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	0.6690816	75.00	50.18	331.52	221.81	4.42
			(1)			*11.60*	*7.76*	*86.57*	*57.92*	7.463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	2.1698688	121.00	262.55	512.22	1 111.45	4.233
			(1)			*14.40*	*31.25*	*107.47*	*233.20*	7.463
4. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.092928	110.00	10.22	461.04	42.84	4.191
			(1)			*11.60*	*1.08*	*86.57*	*8.04*	7.463
4. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.5413056	195.20	105.66	1 456.35	788.33	7.461
			(1)			*14.40*	*7.79*	*107.47*	*58.17*	7.463
4. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000528	2 606.90	1.38	13 312.41	7.03	5.107
4. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	10.6656	459.91	4 905.22	1 542.62	16 452.97	3.354
		Накладные расходы				97.76%	80.08	97.76%	610.65	
		Сметная прибыль				60%	49.15	60%	374.78	
		Всего с НР и СП					5 498.49		19 877.16	
5.	**E27-06-026-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.2008**	**1 586.68**	**318.60**	**6 103.29**	**1 225.54**	**3.847**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9075*	*0.182226*	*11.595*	*2.11*	*86.535*	*15.77*	*7.463*
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.091113	120.00	10.93	464.52	42.32	3.871
			(2)			*23.19*	*2.11*	*173.07*	*15.77*	7.463
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.206824	1 487.60	307.67	5 720.89	1 183.22	3.846
		Накладные расходы				133.48%	2.82	133.48%	21.05	
		Сметная прибыль				80.75%	1.70	80.75%	12.73	
		Всего с НР и СП					323.12		1 259.32	
6.	**E27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.56**	**55 724.23**	**31 205.57**	**266 507.54**	**149 244.22**	**4.783**
		Начисления: НЗ= 1.375, НЧ= 1.375, НЭ= 1.265								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	27.13172	9.620	261.01	75.600	2 051.16	7.859
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*26.235*	*14.6916*	*13.760*	*202.16*	*102.694*	*1 508.75*	*7.463*
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0231	111.99	2.59	472.25	10.91	4.217
			(1)			*13.50*	*0.31*	*100.75*	*2.33*	7.463
6. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.078	17.20	18.54	53.50	57.67	3.11
6. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	3.0492	75.00	228.69	331.52	1 010.87	4.42
			(1)			*11.60*	*35.37*	*86.57*	*263.97*	7.463
6. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	8.8627	121.00	1 072.39	512.22	4 539.65	4.233
			(1)			*14.40*	*127.62*	*107.47*	*952.47*	7.463
6. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.3003	110.00	33.03	461.04	138.45	4.191
			(1)			*11.60*	*3.48*	*86.57*	*26.00*	7.463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	2.4563	195.20	479.47	1 456.35	3 577.23	7.461
			(1)			*14.40*	*35.37*	*107.47*	*263.98*	7.463
6. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0308	75.40	2.32	323.54	9.97	4.291
			(1)			*21.29*	*0.66*			
6. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.003472	5 989.00	20.79	27 100.77	94.09	4.525
6. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.006048	1 690.00	10.22	8 646.61	52.29	5.116
6. 12.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.084	1 287.00	108.11	3 864.18	324.59	3.002
6. 13.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	54.096	535.50	28 968.41	2 539.51	137 377.33	4.742
		Накладные расходы				133.48%	618.24	133.48%	4 751.77	
		Сметная прибыль				80.75%	374.01	80.75%	2 874.63	
		Всего с НР и СП					32 197.82		156 870.62	
7.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1**	**1000 м2**		**1.12**	**6 487.27**	**7 265.74**	**30 762.02**	**34 453.47**	**4.742**
		Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.127512	9.620	1.23	75.600	9.64	7.859
7. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.2772	17.20	4.77	53.50	14.83	3.11
7. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.001568	1 690.00	2.65	8 646.61	13.56	5.116
7. 4.	С410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	13.552	535.50	7 257.10	2 539.51	34 415.44	4.742
		Накладные расходы				133.48%	1.64	133.48%	12.87	
		Сметная прибыль				80.75%	0.99	80.75%	7.78	
		Всего с НР и СП					7 268.38		34 474.12	
8.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**5.5**	**36.22**	**199.23**	**164.32**	**903.76**	**4.536**
8. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.63547	3.495085	7.190	25.13	56.420	197.19	7.847
8. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.319	1.7545	99.23	174.10	402.72	706.57	4.058
			(1)			*21.29*	*37.35*			
		Накладные расходы				94%	23.62	94%	185.36	
		Сметная прибыль				60%	15.08	60%	118.31	
		Всего с НР и СП					237.93		1 207.43	
9.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**5.5**	**11.45**	**62.98**	**65.16**	**358.40**	**5.691**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**49 015.62**		**232 444.56**	**4.742**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**962.38**		**7 513.28**	**7.807**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**583.69**		**4 556.78**	**7.807**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**50 561.70**		**244 514.62**	**4.836**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**9 101.11**	**18**	**44 012.63**	**4.836**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**59 662.81**		**288 527.25**	**4.836**

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту участков дорог в городе Владимире в 2008 году.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_____,

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том

числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____
_____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			
1.2. Методы и технология выполняемых работ			
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			
1.4. Требования по безопасности			
2. Место, условия выполнения работ			
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			
4. Срок (период) выполнения работ			
5. Срок предоставления гарантий качества работ			
6. Объем предоставления гарантий качества работ			
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству			
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика			

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

* Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты *(может быть несколько)***:** 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)*	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
_____
(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_____ выдан_____«____» _____г.

представлять интересы _____
_____
(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____
(дата и время проведения аукциона – «___»_____2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:
_____
_____
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ по текущему ремонту участков дорог
в городе Владимире в 2008 году

г. Владимир "___" _____ 2008г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ г. Владимира Ю.А. Немкова, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол от _____ №____, Приложение 1 к муниципальному контракту) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту участков дорог в городе Владимире в 2008 году по улицам: ул. Растопчина, 3 – 5 - 628 м^2, ул. Комиссарова, 49 - 402 м^2 (тротуар, поднятие ботового камня 72,5 м), ул. Растопчина, 47 - 569 м^2 (тротуар, поднятие ботового камня 20 м), Суздальский пр-т, 20 - 500 м^2, ул. Комиссарова, 33, 37 - 431 м^2, ул. Растопчина, 27 - 780 м^2 (тротуар, поднятие ботового камня 64 м), ул. Комисарова, 19, 21, 23, 25 - 1 148 м^2, Суздальский пр-т, 2 - 502 м^2 в соответствии с условиями настоящего Контракта (сметная документация – Приложение 3 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей с учетом НДС, который составляет 18% или _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случаях:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта

пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более на 10 (десять) процентов такой цены.

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры Подрядчиком за минусом аванса.

2.5. Заказчик имеет право на перечисление Подрядчику авансового платежа в размере до 30 % от цены муниципального контракта, включая НДС 18 %, на основании предъявленного счета.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008 года в соответствии с календарным графиком (Приложение 4 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный график по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их на условиях Настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами.

4.2. Подрядчик обязан информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

4.3. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

Срок предоставления гарантии качества работ: на выполненные ремонтные работы – 4 года. Объем предоставления гарантий качества: 100%.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик обязан вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

7.2. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении работ.

7.3. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего контракта (акты, счета фактуры и т.д.).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

8.7. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.7.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

8.7.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.7.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.7.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.8. «Заказчик» может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив «Подрядчику» за фактически произведенные затраты, согласованные с «Заказчиком», но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписания до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств согласно контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
р/счет: 40703810500002000035 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик: _____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, каждый экземпляр содержит ___ (_____) листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение № 1 -Протокол отрытого аукциона от «___» _____ 2008 №____.
2. Приложение № 2 -Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение № 3 -Сметная документация, согласованная с Заказчиком.
4. Приложение № 4 – Календарный график работ.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ	Директор _____
_____ Ю.А. Немков м.п. *(подпись)*	_____/_____ м.п. *(подпись)*

Приложение 2 к

муниципальному контракту
от «___» _____ 2008г. № ____

П Р О Т О К О Л
Согласования твердой контрактной цены на выполнение работ по текущему ремонту участков дорог в городе Владимире в 2008 году

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ г. Владимира Ю.А. Немкова, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол от _____ №_____, Приложение 1 к Контракту)

пришли к соглашению установить твердую договорную цену на выполнение работ по текущему ремонту участков дорог в городе Владимире в 2008 году по улицам: ул.Растопчина, 3 – 5 - 628 м^2, ул. Комиссарова, 49 - 402 м^2 (тротуар, поднятие ботового камня 72,5 м), ул. Растопчина, 47 - 569 м^2 (тротуар, поднятие ботового камня 20 м), Суздальский пр-т, 20 - 500 м^2, ул. Комиссарова, 33, 37 - 431 м^2, ул. Растопчина, 27 - 780 м^2 (тротуар, поднятие ботового камня 64 м), ул. Комисарова, 19, 21, 23, 25 - 1 148 м^2, Суздальский пр-т, 2 - 502 м^2, в объеме _____ м., в сумме _____ (ПРОПИСЬЮ) рублей с учетом НДС, который составляет 18% или _____ (ПРОПИСЬЮ) рубля из расчета:

№ п/п	Наименование улицы	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы с учетом НДС 18%, руб.	Общая сумма с учетом НДС 18%, руб.
1.1	ул. Растопчина, 3 – 5	м2	628		
1.2	ул. Комиссарова, 49	м2	402		
	тротуар, поднятие ботового камня 72,5 м				
1.3	ул. Растопчина, 47	м2	569		
	тротуар, поднятие ботового камня 20 м				
1.4	Суздальский пр-т, 20	м2	500		
1.5	ул. Комиссарова, 33, 37	м2	431		
1.6	ул. Растопчина, 27	м2	780		
	тротуар, поднятие ботового камня 64 м				
1.7	ул. Комисарова, 19, 21, 23, 25	м2	1 148		
1.8	Суздальский пр-т, 2	м2	502		

Приложение 4
к муниципальному контракту
от «___» _____2008г. № ___

Календарный график
на выполнение работ по текущему ремонту участков дорог
в городе Владимире в 2008 году

№ п/п	Наименование улицы	Ед. изм.	Кол-во	Выполнение работ
1.1	ул. Растопчина, 3 – 5	м2	628	С момента заключения муниципального контракта до «30» октября 2008 года
1.2	ул. Комиссарова, 49	м2	402	
	тротуар, поднятие ботового камня 72,5 м			
1.3	ул. Растопчина, 47	м2	569	
	тротуар, поднятие ботового камня 20 м			
1.4	Суздальский пр-т, 20	м2	500	
1.5	ул. Комиссарова, 33, 37	м2	431	
1.6	ул. Растопчина, 27	м2	780	
	тротуар, поднятие ботового камня 64 м			
1.7	ул. Комисарова, 19, 21, 23, 25	м2	1 148	
1.8	Суздальский пр-т, 2	м2	502	

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа –

юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не

позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица
(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно

быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в

аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;
– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
– название предмета аукциона (лота);
– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством,

проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия,
необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона
(доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на
0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет

последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя,
отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта,
предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае,если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием

заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые

значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.