

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по текущему ремонту здания (прогулочная веранда) в ДОУ №96
ул. Тракторная, 9 «а», тел. 23-22-48

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	Разборка покрытия кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,3275
2.	Разборка обрешетки из досок с прозорами	100 м2	0,3275
3.	Разборка стен из ДСП	100 м2	0,323
4.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,2667
5.	Масляная окраска металлических поверхностей	100 м2	0,1
6.	Краски масляные и алкидные, готовые к применению (или эквивалент)	т	0,00246
7.	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	100 м2	0,2667
8.	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более 1 сорта (или эквивалент)	м3	0,9895
9.	Окраска полов	100 м2	0,2667
10.	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	0,07205
11.	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 (или эквивалент)	т	0,005334
12.	Устройство перегородок	100 м2	0,323
13.	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм (или эквивалент)	м3	0,4845
14.	Окраска стен	100 м2	0,646
15.	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 (или эквивалент)	т	0,03359
16.	Устройство обрешетки	100 м2	0,3275
17.	Устройство кровли из профнастила	100 м2	0,33
18.	Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2,5 мм, категория по способности к вытяжке весьма глубокая, класс 1 (или эквивалент)	т	0,1485
19.	Установка шкафа встроенного из ДСП	100 м2	0,0266
20.	Окраска декоративной решетки	100 м2	0,0266
21.	Краски масляные и алкидные (или эквивалент)	т	0,001383
22.	Плиты древесные слоистые марки ДСП-А толщиной 25-60 мм (или эквивалент)	м2	2,66
23.	Краски масляные (или эквивалент)	т	0,001383
24.	Установка ветровой доски	100 м	0,262
25.	Ветровая доска	м	29,34
26.	Окраска ветровой доски	100 м2	0,06
27.	Краски масляные и алкидные (или эквивалент)	т	0,00312
28.	Устройство реечной декоративной решетки	100 м2	0,023
29.	Окраска декоративной решетки	100 м2	0,046
30.	Краски масляные и алкидные (или эквивалент)	т	0,02392
31.	Уборка и вывоз строительного мусора		100%