ОБЪЕКТ: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького, 62

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений 2-ого этажа административного здания
(ремонт полов)

№ п.п.	Примечание	Наименование работ и затрат	Единица измере-ния	Количество единиц по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
1		Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2	2.030000	
2		Линолеум поливинилхлоридный коммерческий	кв.м	207.060000	
3		Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых, прим. фанера	100 м2	2.030000	
4		Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	1.624000	

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]