

Стройка:МОУ СОШ № 26, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 б

Объект:МОУ СОШ № 26, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания (замена аварийных оконных блоков)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33***"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных Объем: $(2.47*1.47*(20-3)+2.47*1.17*4+2.07*1.17*5+0.87*1.47)*2*0.9$ 0	100 м2		1.560119	387.94	605.23	4 062.52	6 338	10.472
1. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	71.937087	8.01	576.22	85.00	6 115	10.612
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.93	1.4509107	13.50	19.59	106.50	155	7.889
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	1.4509107	20.00	29.02	153.95	223	7.698
			(1)			13.50	19.59	106.50	155	7.889
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	5.335607					
		Накладные расходы				82%	488.56	82%	5 141	
		Сметная прибыль				62%	369.40	62%	3 887	
2.	E63-10-1	Прим. Разборка облицовки из панелей МДФ откосов оконных Объем: $(2.0*2+1.0*2)*0.25*2$	100 м2		0.03	67.01	2.01	701.12	21	10.448
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	7.31	0.2193	8.62	1.89	91.70	20	10.638
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.006	13.50	0.08	106.50	1	7.889
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.006	20.00	0.12	153.95	1	7.698
			(1)			13.50	0.08	106.50	1	7.889
		Накладные расходы				77%	1.52	77%	16	
		Сметная прибыль				50%	0.99	50%	11	
3.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов Объем: 29-3	100 шт.		0.26	1 300.00	338.00	11 873.38	3 087	9.133
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	33.4698	8.16	273.11	86.60	2 898	10.613
3. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.559	11.18	6.25	102.97	58	9.21
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.182	20.00	3.64	153.95	28	7.698
			(1)			13.50	2.46	106.50	19	7.889
3. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.377	100.01	37.70	417.86	158	4.178
			(1)			10.06	3.79	101.27	38	10.067
3. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.7514	31.33	23.54	4.05	3	0.129
3. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	2.7716					
		Накладные расходы				82%	229.08	82%	2 424	

<i>Сметная прибыль</i>			62%	173.20	62%	1 833				
4.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем: 1.40*(20-3)+1.10*4+1.10*5	100 м	0.337	71.18	23.99	751.94	253	10.546	
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	3.0667	7.80	23.92	82.57	253	10.586
4. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.04044	1.70	0.07	4.58		2.694
4. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.04044					
<i>Накладные расходы</i>						83%	19.85	83%	210	
<i>Сметная прибыль</i>						65%	15.55	65%	164	
5.	E56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: (2.47*1.47)*2*0.90	100 м2	0.065356	287.70	18.80	3 053.69	200	10.638	
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	2.3711157	7.93	18.80	84.17	200	10.614
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.0771201					
<i>Накладные расходы</i>						82%	15.42	82%	164	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	11.66	62%	124	
6.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01	2 081.68	20.82	16 931.52	169	8.117	
6. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.01	14.36	85.00	152	10.612
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0397	10.06	0.40	101.27	4	10.067
6. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0397	100.01 10.06	3.97 0.40	417.86 101.27	17 4	4.178 10.067
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
6. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
<i>Накладные расходы</i>						82%	12.10	82%	128	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	9.15	62%	97	
7.	E10-01-034-8; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Объем: 2.42*1.47*(20-3)+2.42*1.17*4+2.02*1.17*5+0.87*1.47 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2 проемов	0.848973	332 522.17	282 302.35	346 963.11	294 562	1.043	
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	171.534	145.62773	8.74	1 272.79	92.84	13 520	10.622
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.825	0.7004027	13.50	9.46	106.50	75	7.889
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.825	0.7004027	20.00 13.50	14.01 9.46	153.95 106.50	108 75	7.698 7.889
7. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	16.5125	14.018667	1.40	19.63	4.79	67	3.421
7. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	25.4375	21.595751	2.08	44.92	5.13	111	2.466
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4625	3.788542	75.40	285.66	448.56	1 699	5.949
7. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	71	60.277083	63.73	3 841.46	142.99	8 619	2.244
7. 8.	с101-4169-33*	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	679.1784	0.49	332.80	2.28	1 549	4.653
7. 9.	с101-2660-33*	Лента бутиловая	м	253	214.79017	6.25	1 342.44	21.94	4 712	3.51

7. 10.	c101-2661-33*	Лента бутиловая диффузионная	м	59	50.089407	7.79	390.20	24.94	1 249	3.202
7. 11.	c101-2662-33*	Лента бутиловая ПСУЛ	м	159	134.98671	7.45	1 005.65	25.37	3 425	3.405
7. 12.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	41.2	34.977688	20.77	726.49	48.50	1 696	2.335
7. 13.	c203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСР 21-12 (5 шт.), ОПРСР 25-12 (4 шт.), ОПРСР 25-15 (20 шт.)	м2	100	84.8973	3 215.96	273 026.32	3 036.69	257 807	0.944
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1 361.75	106.2%	14 438	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	686.64	53.55%	7 280	
8.	E10-01-034-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0.012789	203 277.02	2 599.71	375 026.66	4 796	1.845
		Объем: 0.87*1.47								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	196.3625	2.51128	8.74	21.95	92.84	233	10.622
8. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.2</i>	<i>0.0281358</i>	<i>13.50</i>	<i>0.38</i>	<i>106.50</i>	<i>3</i>	<i>7.889</i>
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	2.2	0.0281358	<u>20.00</u>	<u>0.56</u>	<u>153.95</u>	<u>4</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.38</i>	<i>106.50</i>	<i>3</i>	<i>7.889</i>
8. 4.	х33-0208	Шурупверты строительного-монтажные	маш.ч	12.2625	0.1568251	1.40	0.22	4.79	1	3.421
8. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	18.9	0.2417121	2.08	0.50	5.13	1	2.466
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	4.4625	0.0570709	<u>75.40</u>	<u>4.30</u>	<u>448.56</u>	<u>26</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
8. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	92	1.176588	63.73	74.98	142.99	168	2.244
8. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	30.6	0.3913434	20.77	8.13	48.50	19	2.335
8. 9.	c101-4169-33*	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	10.2312	0.49	5.01	2.28	23	4.653
8. 10.	c101-2660-33*	Лента бутиловая	м	347	4.437783	6.25	27.74	21.94	97	3.51
8. 11.	c101-2661-33*	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.908019	7.79	7.07	24.94	23	3.202
8. 12.	c101-2662-33*	Лента бутиловая ПСУЛ	м	214	2.736846	7.45	20.39	25.37	69	3.405
8. 13.	c203-7091-33	Оконные блоки двухстворные ОПРСР 9-15, площадью 1,26 м2	м2	100	1.2789	1 899.17	2 428.85	3 230.24	4 131	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	23.71	106.2%	251	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	11.96	53.55%	126	
9.	E10-01-039-7	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2		0.036309	174 100.76	6 321.42	327 443.29	11 889	1.881
		Объем: 2.47*1.47								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	85.5025	3.1045103	9.40	29.18	99.69	309	10.605
9. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.1375</i>	<i>0.1502285</i>	<i>13.50</i>	<i>2.03</i>	<i>106.50</i>	<i>16</i>	<i>7.889</i>
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	4.875	0.1770064	<u>75.40</u>	<u>13.35</u>	<u>448.56</u>	<u>79</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
9. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	4.1375	0.1502285	<u>20.00</u>	<u>3.00</u>	<u>153.95</u>	<u>23</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>2.03</i>	<i>106.50</i>	<i>16</i>	<i>7.889</i>
9. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	15.475	0.5618818	2.08	1.17	5.13	3	2.466
9. 6.	х33-0208	Шурупверты строительного-монтажные	маш.ч	10.0375	0.3644516	1.40	0.51	4.79	2	3.421
9. 7.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	0.3783398	0.34	0.13	1.33	1	3.912

9. 8.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	38.9	1.4124201	63.73	90.01	142.99	202	2.244
9. 9.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	44.19	1.6044947	20.77	33.33	48.50	78	2.335
9. 10.	с203-7186-33	Блоки балконные дверные однопольные БП СП 24-9, пл.2.07 м2	м2	100	3.6309	1 694.00	6 150.74	3 082.49	11 192	1.82
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	33.15	106.2%	345	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	16.71	53.55%	174	
10.	E10-01-035-3; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 пог.м		0.3708	37 567.80	13 930.14	78 335.05	29 047	2.085
		Объем: 1.53*(20-3)+1.23*(4+5) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.587	9.1168596	8.53	77.77	90.56	826	10.617
10. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0875</i>	<i>0.032445</i>	<i>13.50</i>	<i>0.44</i>	<i>106.50</i>	<i>3</i>	<i>7.889</i>
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0875	0.032445	<u>20.00</u>	<u>0.65</u>	<u>153.95</u>	<u>5</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.44	106.50	3	7.889
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.375	0.13905	<u>75.40</u>	<u>10.48</u>	<u>448.56</u>	<u>62</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
10. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	90.7	33.63156	63.73	2 143.34	142.99	4 809	2.244
10. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	102	37.8216	307.37	11 625.23	608.29	23 007	1.979
10. 7.	с101-4169-33*	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	148.32	0.49	72.68	2.28	338	4.653
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	83.06	106.2%	880	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	41.88	53.55%	444	
11.	E10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м (в т.ч. под балконным блоком)	100 м2		0.848973	340.14	288.77	1 697.49	1 441	4.99
		Объем: 2.42*1.47*(20-3)+2.42*1.17*4+2.02*1.17*5+0.87*1.47 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.6715	8.2108424	8.53	70.04	90.56	744	10.617
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0848973</i>	<i>13.50</i>	<i>1.15</i>	<i>106.50</i>	<i>9</i>	<i>7.889</i>
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1125	0.0955095	<u>75.40</u>	<u>7.20</u>	<u>448.56</u>	<u>43</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0848973	<u>20.00</u>	<u>1.70</u>	<u>153.95</u>	<u>13</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	1.15	106.50	9	7.889
11. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.975	0.8277487	1.40	1.16	4.79	4	3.421
11. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	3.8203785	0.34	1.30	1.33	5	3.912
11. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	2.36	2.0035763	63.73	127.69	142.99	286	2.244
11. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.0006792	17 487.27	11.88	66 064.03	45	3.778
11. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.4	1.1885622	57.05	67.81	253.44	301	4.442
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	75.60	106.2%	800	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	38.12	53.55%	403	

12.	C101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер) Объем: (1.43*(20-3+1)+1.13*(4+5))*1.02	м		36.6282	98.93	3 623.63	195.71	7 169	1.978
13.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: (1.53*(20-3)+1.23*4+1.23*5)*0.04	100 м2		0.014832	669.97	9.94	4 058.64	60	6.036
13. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	0.4817434	7.93	3.82	84.17	41	10.614
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.14	0.0465725	10.06	0.47	101.27	5	10.067
13. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.0465725	<u>100.01</u> 10.06	<u>4.66</u> 0.47	<u>417.86</u> 101.27	<u>19</u> 5	<u>4.178</u> 10.067
13. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч	3.14	0.0465725	31.33 79% 50%	1.46 3.39 2.15	4.05 79% 50%	 36 23	 0.129
14.	E46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (бетонные подоконники после монтажа подоконников ПВХ) Объем: (1.53*(20-3)+1.23*4+1.23*5)*0.04*0.03	м3		0.044496	1 837.86	81.78	12 046.62	536	6.554
14. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	3.3469891	8.08	27.04	85.76	287	10.614
14. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0093442	1.70	0.02	4.58		2.694
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.0177984	<u>75.40</u>	<u>1.34</u>	<u>448.56</u>	<u>8</u>	<u>5.949</u>
14. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.000218	2 791.33	0.61	11 890.13	3	4.26
14. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3- 6.5 мм	т	0.0095	0.0004227	6 066.49	2.56	17 680.30	7	2.914
14. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0002625	5 160.53	1.35	43 771.19	11	8.482
14. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0093442	1 019.60	9.53	4 179.16	39	4.099
14. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.0080093	1 166.10	9.34	3 592.58	29	3.081
14. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.0006096	2.41				
14. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	1.04	0.0462758	647.85 99% 59.5%	29.98 26.77 16.09	3 275.58 99% 59.5%	152 284 171	5.056
15.	E15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем: ((2.40*2+1.40)*(20- 3)+(2.40*2+1.10)*4+(2.00*2+1.10)*5+ ((0.87+2.40)*2+1.40)*1)*0.30 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.48732	12 753.29	6 214.93	39 067.82	19 039	3.063

15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	93.292784	9.18	856.43	97.41	9 088	10.611	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.048732	13.50	0.66	106.50	5	7.889	
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.048732	20.00	0.97	153.95	8	7.698	
			(1)			13.50	0.66	106.50	5	7.889	
15. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.158379	0.95	0.15	3.83	1	4.032	
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.304575	75.40	22.96	448.56	137	5.949	
			(1)								
15. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.097464	3.00	0.29	24.83	2	8.277	
15. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0043371	11 164.00	48.42	30 302.94	131	2.714	
15. 8.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.0146196	16 204.00	236.90	28 658.44	419	1.769	
15. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые (Прим. Сэндвич-панели)	м2	105	51.1686	98.67	5 048.81	180.84	9 253	1.833	
		Накладные расходы				94.5%	809.95	94.5%	8 593		
		Сметная прибыль				46.75%	400.69	46.75%	4 251		
16.	E11-01-040-1	Прим. Устройство уголков поливинилхлоридных: на клею	100 м		1.6244	977.13	1 587.26	3 551.50	5 769	3.635	
		Объем: (2.40*2+1.40)*(20-3)+(2.40*2+1.10)*4+(2.00*2+1.10)*5+((0.87+2.40)*2+1.40)*1									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
16. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	16.793859	9.77	164.08	103.50	1 738	10.594	
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.060915	75.40	4.59	448.56	27	5.949	
			(1)								
16. 3.	с101-0610	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00515	0.0083657	16 602.00	138.89	26 914.67	225	1.621	
16. 4.	с101-3800-33	Уголок пластиковый 20*2700	м	101	164.0644	7.80	1 279.70	23.03	3 778	2.953	
		Накладные расходы				110.7%	181.64	110.7%	1 924		
		Сметная прибыль				63.75%	104.60	63.75%	1 108		
17.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		8.33	33.00	274.86	215.92	1 799	6.545	
17. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.81474	7.30	35.15	77.39	373	10.601	
17. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.4157	99.23	239.71	590.31	1 426	5.949	
			(1)								
		Накладные расходы				100%	35.15	100%	373		
		Сметная прибыль				60%	21.09	60%	224		
18.	Х310-3015-1; (По федеральным сборникам единичных расценок и сметных цен)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т		8.33	15.09	125.70	75.23	627	4.988	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							318 369.34	386 802	1.215		
		Оплата основных рабочих					3 466.55	36 797	10.615		
		Стоимость механизмов					911.14	4 934	5.415		
		Оплата механизаторов					40.91	334	8.164		
		Сметная заработная плата					3 507.46	37 131	10.586		
		Сметная стоимость материалов					313 991.65	345 072	1.099		
		Трудозатраты осн. рабочих					400.16	400			

Трудозатраты механизаторов	3.15		3	0.953
Нормативная трудоемкость	403.31		403	0.999
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 400.70		36 007	10.588
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7		0.7	25 205	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 919.88		20 320	10.584
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9		0.9	18 288	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	323 689.92			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.			430 295	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов			18	62 113
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов				4 600
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов			18	828
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам			3.0816	777
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли			2.7	494
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС				64 212
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ				494 507

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т сектора МТО ЦБ УО

Г.М.Зайцева

(должность, подпись, Ф.И.О)