

Номер договора:  
Дата договора:

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **95 503.00** руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **95 503.00** руб.

Директор  
\_\_\_\_\_ /Гущин М.В. /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009г.

Заказчик: МУЗ "Родильный дом № 2"  
Подрядчик:  
Объект: МУЗ "Родильный дом № 2"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)  
Текущий ремонт помещений

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **95 503.00** руб.  
Нормативная трудоемкость: **178** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33\*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), к=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.)</i>										
1.	<b>E56-10-1</b>	Снятие дверных полотен Объем: 1.8*2	100 м2		0.036	330.86	11.91	3 431.63	124	10.411
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	1.50199	7.930	11.91	82.25	124	10.372
<i>Накладные расходы</i>						82%	9.77	82%	102	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	7.38	62%	77	
2.	<b>E56-9-1</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 393.93	47.88	18 999.06	380	7.937
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	4.1239	8.010	33.03	83.07	343	10.371
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.09131	10.060	0.92	98.96	9	9.837
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	100.01 10.06	9.13 0.92	401.60 98.96	37 9	4.016 9.837
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33	5.71	4.05	1	0.129
<i>Накладные расходы</i>						82%	27.84	82%	289	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	21.05	62%	218	
3.	<b>E10-01-043-7</b>	Прим. Установка коробок в стенах в проемах дверных площадью до 3 м2	100 м2		0.0378	1 053.62	39.83	9 718.73	367	9.214

Номер договора:

<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>										
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	99.8488	3.77428	8.380	31.63	86.94	328	10.375
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.33688	0.05053	<u>75.40</u>	<u>3.81</u>	<u>448.56</u>	<u>23</u>	<u>5.949</u>
3. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00206	0.00008	5 160.53	0.40	41 979.67	3	8.135
3. 4.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.08	0.00302	1 166.10	3.53	3 885.55	12	3.332
3. 5.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	1.2	0.04536	10.14	0.46	34.07	2	3.36
<i>Накладные расходы</i>						106.2%	33.59	106.2%	348	
<i>Сметная прибыль</i>						53.55%	16.94	53.55%	176	
4.	<b>E56-21-5</b>	Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (дверей, оставшихся после разборки)	100 шт.		0.02	12 779.94	255.60	34 847.52	697	2.727
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
4. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	138.345	2.7669	10.060	27.84	104.12	288	10.35
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.9895	0.03979	13.500	0.54	104.08	4	7.71
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.9895	0.03979	<u>20.00</u>	<u>0.80</u>	<u>151.53</u>	<u>6</u>	<u>7.577</u>
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.495	0.0299	<u>75.40</u>	<u>2.25</u>	<u>448.56</u>	<u>13</u>	<u>5.949</u>
4. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0038	0.00008	18 861.00	1.43	38 150.02	3	2.023
4. 6.	с101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	100	2	111.64	223.28	193.26	387	1.731
<i>Накладные расходы</i>						82%	23.27	82%	239	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	17.60	62%	181	
5.	<b>E10-01-014-3</b>	Прим. Демонтаж: чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2		0.32	981.31	314.02	10 125.34	3 240	10.318
<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>										
5. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	114.4	36.608	8.450	309.34	87.76	3 213	10.386
5. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8	0.256	0.95	0.24	3.83	1	4.032
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.184	0.05888	<u>75.40</u>	<u>4.44</u>	<u>448.56</u>	<u>26</u>	<u>5.949</u>
<i>Накладные расходы</i>						106.2%	328.52	106.2%	3 412	
<i>Сметная прибыль</i>						53.55%	165.65	53.55%	1 721	
6.	<b>E10-05-001-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)</b>	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.		0.301	18 095.85	5 446.85	62 352.07	18 768	3.446
Объем: 32-1.9										
<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>										
6. 1.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.3	4.9063	12.40	60.84	3.61	18	0.291
6. 2.	с101-3001-33	Анкер-клин	шт.	70	21.07	2.03	42.77	9.20	194	4.532
6. 3.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.788	1.14019	86.90	99.08	105.67	120	1.216
6. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.29375	0.38942	2.08	0.81	5.13	2	2.466

Номер договора:

6. 5.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	1.16438	0.35048	70.00	24.53	168.74	59	2.411
6. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	4.6	1.3846	1.40	1.94	4.79	7	3.421
6. 7.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	136.218	41.0015	9.070	371.88	94.08	3 857	10.373
6. 8.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	226	68.026	26.20	1 782.28	74.68	5 080	2.85
6. 9.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10	3.01	13.67	41.15	39.61	119	2.898
6. 10.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	23.177	4.78	110.79	15.58	361	3.259
6. 11.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	6.02	28.91	174.04	44.77	270	1.549
6. 12.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	162	48.762	0.42	20.48	1.55	76	3.69
6. 13.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	158	47.558	11.51	547.39	29.96	1 425	2.603
6. 14.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50x37 мм	м	254	76.454	13.52	1 033.66	37.36	2 856	2.763
6. 15.	с203-0487	Брусok монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	39	11.739	21.13	248.05	83.06	975	3.931
6. 16.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	177	53.277	0.87	46.35	1.52	81	1.747
6. 17.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	117	35.217	0.94	33.10	1.55	55	1.649
6. 18.	с201-4075-33	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50x50 UA 50/40/2,0	шт.	28	8.428	9.07	76.44	24.16	204	2.664
6. 19.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	1.55015	471.74	731.27	1 941.59	3 010	4.116
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	394.94	106.2%	4 096	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	199.14	53.55%	2 065	
7.	<b>Е10-01-039-3</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.019	30 548.09	580.41	177 467.33	3 372	5.81
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.088	2.88966	8.970	25.92	92.96	269	10.363
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	5.60625	0.10652	<u>75.40</u>	<u>8.03</u>	<u>448.56</u>	<u>48</u>	<u>5.949</u>
7. 3.	с101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	2.052	2.79	5.73	25.57	52	9.165
7. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00019	5 160.53	0.99	41 979.67	8	8.135
7. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00152	1 078.10	1.64	3 897.11	6	3.615
7. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	52.6316	1	93.54	93.54	193.26	193	2.066
7. 7.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	540	10.26	3.28	33.65	17.32	178	5.28
7. 8.	с203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл. 2.01 м2	м2	100	1.9	216.27	410.91	1 377.92	2 618	6.371
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	27.53	106.2%	286	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	13.88	53.55%	144	

Номер договора:

8.	<b>E15-04-027-5</b>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.602	237.84	143.18	1 827.53	1 100	7.683	
			Объем: (32-1.9)*2							
			Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15							
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.8568	9.54578	9.510	90.78	98.54	941	10.362
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01438	0.00865	13.500	0.12	104.08	1	7.71
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00865	20.00	0.17	151.53	1	7.577
			(1)			13.50	0.12	104.08	1	7.71
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04313	0.02596	75.40	1.96	448.56	12	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.00026	8.50		101.79		11.975
8. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.01746	2 863.90	50.00	8 358.71	146	2.919
8. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0903	3.00	0.27	6.89	1	2.297
			Накладные расходы			94.5%	85.90	94.5%	890	
			Сметная прибыль			46.75%	42.50	46.75%	440	
9.	<b>E15-04-005-5</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.602	2 435.43	1 466.13	5 957.86	3 587	2.447	
			Объем: (32-1.9)*2							
			Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15							
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	25.41	15.2968	8.970	137.21	92.96	1 422	10.363
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01438	0.00865	13.500	0.12	104.08	1	7.71
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00865	20.00	0.17	151.53	1	7.577
			(1)			13.50	0.12	104.08	1	7.71
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.08654	75.40	6.52	448.56	39	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00051	8.50		101.79		11.975
9. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00301	4 210.63	12.67	9 287.46	28	2.206
9. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.18662	3.00	0.56	6.89	1	2.297
9. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.03793	34 514.00	1 308.98	55 244.92	2 095	1.601
			Накладные расходы			94.5%	129.78	94.5%	1 345	
			Сметная прибыль			46.75%	64.20	46.75%	665	
10.	<b>E46-03-007-3</b>	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (пробивка оконного проема)	м3	0.816	572.80	467.41	2 408.83	1 966	4.206	
			Объем: 1.6*0.51							
			Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15							
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.145	11.5423	8.970	103.53	92.96	1 073	10.363
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.921	2.38354	10.060	23.98	98.96	236	9.837
10. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.921	2.38354	90.00	214.52	366.40	873	4.071
			(1)			10.06	23.98	98.96	236	9.837
10. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.842	4.76707	31.33	149.35	4.05	19	0.129
			Накладные расходы			99%	126.23	99%	1 296	

Номер договора:

			<i>Сметная прибыль</i>		59.5%	75.87	59.5%	779		
11.	<b>E56-2-2</b>	Снятие оконных переплетов остекленных Объем: 2.7*2*0.9 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.0486	446.13	21.68	4 566.97	222	10.24	
11.1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	2.57709	8.010	20.64	83.07	214	10.371
11.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	0.05198	13.500	0.70	104.08	5	7.71
11.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	0.05198	20.00	1.04	151.53	8	7.577
		(1)				13.50	0.70	104.08	5	7.71
		<i>Накладные расходы</i>				82%	17.50	82%	180	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	13.23	62%	136	
12.	<b>E56-1-1</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт.	0.03	1 494.99	44.85	13 333.69	400	8.919	
12.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.04	4.44119	8.160	36.24	84.63	376	10.371
12.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.07418	11.180	0.83	100.63	7	9.001
12.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.02415	20.00	0.48	151.53	4	7.577
		(1)				13.50	0.33	104.08	3	7.71
12.4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.6675	0.05003	100.01	5.00	401.60	20	4.016
		(1)				10.06	0.50	98.96	5	9.837
12.5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.09971	31.33	3.12	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	30.40	82%	314	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	22.98	62%	237	
13.	<b>E10-01-034-3</b>	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2	0.027	202 928.69	5 479.07	351 439.66	9 489	1.732	
13.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	172.322	4.65269	9.400	43.74	97.42	453	10.364
13.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.14	0.11178	13.500	1.51	104.08	12	7.71
13.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8875	0.13196	75.40	9.95	448.56	59	5.949
		(1)								
13.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.14	0.11178	20.00	2.24	151.53	17	7.577
		(1)				13.50	1.51	104.08	12	7.71
13.5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	24.9263	0.67301	2.08	1.40	5.13	3	2.466
13.6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	16.1863	0.43703	1.40	0.61	4.79	2	3.421
13.7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	39.87	1.07649	63.73	68.60	147.80	159	2.319
13.8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	61.91	1.67157	20.77	34.72	48.50	81	2.335
13.9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	15.47	0.41769	0.34	0.14	1.33	1	3.912
13.10.	с203-7086-33	Оконные блоки одностворные с форточными створками, площадью 0,90 м2	м2	100	2.7	1 969.51	5 317.68	3 227.11	8 713	1.639
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	48.06	106.2%	494	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	24.23	53.55%	249	
14.	<b>E10-01-033-5</b>	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2	0.027	946.73	25.56	4 225.10	114	4.46	

Номер договора:

14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	19.454	0.52526	8.970	4.71	92.96	49	10.363
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.20125	0.00543	13.500	0.07	104.08	1	7.71
14. 3.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.189	0.34	0.06	1.33		3.912
14. 4.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.77	0.20979	63.73	13.37	147.80	31	2.319
14. 5.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	4.44	0.11988	57.05	6.84	253.44	30	4.442
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.23	0.00621	75.40	0.47	448.56	3	5.949
14. 7.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.20125	0.00543	20.00	0.11	151.53	1	7.577
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	5.08	106.2%	53	7.71
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2.56	53.55%	27	
15.	<b>C101-3125-33</b>	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м		1.998	307.37	614.13	729.96	1 458	2.374
		Объем: (0.027)*74.0								
16.	<b>E10-01-035-2</b>	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.027	532.29	14.37	2 655.13	72	5.01
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	14.6004	0.39421	9.180	3.62	95.19	38	10.369
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.18688	0.00505	13.500	0.07	104.08	1	7.71
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.21563	0.00582	75.40	0.44	448.56	3	5.949
16. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.18688	0.00505	20.00	0.10	151.53	1	7.577
16. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.53813	0.04153	1.40	0.06	4.79		3.421
16. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.189	0.34	0.06	1.33		3.912
16. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.88	0.10476	63.73	6.68	147.80	15	2.319
16. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.00003	17 487.27	0.47	66 064.03	2	3.778
16. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.91	0.05157	57.05	2.94	253.44	13	4.442
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	3.92	106.2%	41	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	1.98	53.55%	21	
17.	<b>C101-3131-33</b>	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м		1.998	98.93	197.66	195.71	391	1.978
		Объем: (0.027)*74.0								
18.	<b>E15-01-051-8</b>	Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.033	17 198.45	567.55	76 792.10	2 534	4.465
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	16.4419	9.400	154.55	97.42	1 602	10.364
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.89125	0.02941	13.500	0.40	104.08	3	7.71

Номер договора:

18. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.06375	0.0351	<u>75.40</u>	<u>2.65</u>	<u>448.56</u>	<u>16</u>	<u>5.949</u>
18. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.89125	0.02941	<u>20.00</u> <u>13.50</u>	<u>0.59</u> <u>0.40</u>	<u>151.53</u> <u>104.08</u>	<u>4</u> <u>3</u>	<u>7.577</u> <u>7.71</u>
18. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	0.65321	19.20	12.54	3.82	2	0.199
18. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0264	8.50	0.22	101.79	3	11.975
18. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00386	2.41	0.01			
18. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	14.784	0.94	13.90	1.55	23	1.649
18. 9.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.4949	12.40	18.54	3.61	5	0.291
18. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.17639	86.90	15.33	105.67	19	1.216
18. 11.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	6.8475	11.51	78.81	29.96	205	2.603
18. 12.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	13.86	11.54	159.94	31.90	442	2.764
18. 13.	c201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	13.86	7.97	110.46	15.35	213	1.926
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	146.43	94.5%	1	517
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	72.44	46.75%		750
19.	<b>C101-2078</b>	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м		2.739	5.19	14.22	9.22	25	1.758
		Объем: (0.033)*83.0								
20.	<b>C101-1494</b>	Панели с утеплителем (сэндвич-панели)	м2		3.465	298.66	1 034.86	378.10	1 310	1.266
		Объем: (0.033)*105.0								
21.	<b>E62-9-6</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.042	2 253.44	94.64	16 459.21	691	7.301
		Объем: 1.5*2.8								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	z000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	6.79581	8.620	58.58	89.62	609	10.397
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.00483	13.500	0.07	104.08	1	7.71
21. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.00483	<u>20.00</u> <u>13.50</u>	<u>0.10</u> <u>0.07</u>	<u>151.53</u> <u>104.08</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>7.577</u> <u>7.71</u>
21. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.069	0.0029	<u>75.40</u>	<u>0.22</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
21. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.00037	15 500.00	5.66	35 220.34	13	2.272
21. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001	100.61	0.01	204.45		2.032
21. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.00185	4 210.63	7.80	9 287.46	17	2.206
21. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00756	3.00	0.02	6.89		2.297
21. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0462	8.50	0.39	101.79	5	11.975
21. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.00097	22 533.00	21.86	46 760.67	45	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	46.92	80%	488	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	29.33	50%	305	
22.	<b>E06-01-024-1</b>	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3		0.005	66 884.89	334.42	414 987.24	2 075	6.205
		Объем: 2.5*0.20								

Номер договора:

*Начисления: Н3= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15*

22. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	473.481	2.36741	8.740	20.69	90.73	215	10.381
22. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	29.6125	0.14806	13.455	1.99	132.36	20	9.837
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	27.025	0.13513	<u>86.40</u> 13.50	<u>11.67</u> 1.82	<u>498.94</u> 132.80	<u>67</u> 18	<u>5.775</u> 9.837
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.19938	0.011	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.23</u> 0.15	<u>501.47</u> 132.80	<u>6</u> 1	<u>4.478</u> 9.837
22. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.38813	0.00194	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.17</u> 0.02	<u>386.35</u> 98.96	<u>1</u>	<u>4.293</u> 9.837
22. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.1769	0.13088	1.90	0.25	7.81	1	4.111
22. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.15	0.00575	3.27	0.02	12.66		3.872
22. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.26313	0.01632	<u>75.40</u>	<u>1.23</u>	<u>448.56</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
22. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.00013	2 791.33	0.36	11 879.08	2	4.256
22. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00025	11 461.00	2.87	40 709.09	10	3.552
22. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.00022	5 160.53	1.11	41 979.67	9	8.135
22. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00035	1 019.60	0.36	4 447.21	2	4.362
22. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.0043	1 166.10	5.01	4 409.90	19	3.782
22. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.2	61.30	12.26	264.07	53	4.308
22. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.00039	2.41				
22. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.51	543.50	277.19	3 301.89	1 684	6.075
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	21.43	94.5%	222	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	12.53	55.25%	130	
23.	<b>Е08-02-007-3</b>	Установка металлических решеток приемков	т		0.0375	13 365.55	501.21	52 476.27	1 968	3.926
		Объем: 1.5*0.025								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
23. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	62.6601	2.34975	8.850	20.80	91.85	216	10.379
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.99188	0.0372	13.500	0.50	132.80	5	9.837
23. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.99188	0.0372	<u>86.40</u> 13.50	<u>3.21</u> 0.50	<u>498.94</u> 132.80	<u>19</u> 5	<u>5.775</u> 9.837
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5875	0.09703	<u>75.40</u>	<u>7.32</u>	<u>448.56</u>	<u>44</u>	<u>5.949</u>
23. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00225	6 400.66	14.40	20 140.00	45	3.147
23. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.00019	8 965.50	1.68	25 829.66	5	2.881

Номер договора:

23. 7.	c201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.0375	11 800.00	442.50	41 078.16	1 540	3.481
23. 8.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	0.75	0.02813	401.79	11.30	3 532.93	99	8.793
						109.8%	23.39	109.8%	243	
						68%	14.48	68%	150	
24.	<b>E15-02-024-5</b>	Прим. Облицовка оконных приемков листами поликарбоната с креплением на пристенный металлический каркас <i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.04	27 837.08	1 113.48	45 464.09	1 819	1.634
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	116.777	4.67107	9.180	42.88	95.19	445	10.369
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.79688	0.07188	10.638	0.76	99.82	7	9.383
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.30188	0.01208	20.00	0.24	151.53	2	7.577
		(1)				13.50	0.16	104.08	1	7.71
24. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.495	0.0598	12.39	0.74	124.39	7	10.04
		(1)				10.06	0.60	98.96	6	9.837
24. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.64313	0.18573	19.20	3.57	3.82	1	0.199
24. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	15.985	0.6394	1.40	0.90	4.79	3	3.421
24. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.58938	0.02358	75.40	1.78	448.56	11	5.949
		(1)								
24. 8.	c101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.007	0.00028	34 592.00	9.69	58 382.67	16	1.688
24. 9.	c101-1493	Панели без утеплителя (сотовый поликарбонат) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	105	4.2	250.88	1 053.70	317.61	1 334	1.266
						94.5%	41.24	94.5%	427	
						46.75%	20.40	46.75%	211	
25.	<b>E311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную Объем: 0.816*1.8+0.468	т		1.9368	33.00	63.91	214.90	416	6.509
25. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.11947	7.300	8.17	75.63	85	10.36
25. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч	0.29	0.56167	99.23	55.73	590.31	332	5.949
		(1)								
						100%	8.17	100%	85	
						60%	4.90	60%	51	
26.	<b>X310-1018-1</b>	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км Объем: 0.816*1.8+0.468	т		1.9368	22.79	44.14	119.44	231	5.233

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Оплата основных рабочих	1 557.69	16 160	10.374
Стоимость механизмов	607.73	2 046	3.367
Оплата механизаторов	32.58	313	9.607
Сметная заработная плата	1 590.27	16 473	10.359
Сметная стоимость материалов	16 773.55	38 615	2.302
<b>Итого</b>	<b>18 938.97</b>	<b>56 816</b>	<b>3</b>

Номер договора:

Трудозатраты осн. рабочих	175.39		175	0.998
Трудозатраты механизаторов	3.07		3	0.977
Нормативная трудоемкость	178.46		178	0.997
Накладные расходы	1 579.89		16 367	10.36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	15 385	
Сметная прибыль	843.27		8 734	10.357
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	21 362.13			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			80 935	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>			<b>18</b>	<b>14 568.00</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>				<b>95 503.00</b>

Составил: Инженер

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)