ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на текущий ремонт помещения молодежного клуба

Сметная стоимость: 99.308 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.269 тыс.чел. ч
Сметная заработная плата: 24.952 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2009 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механиза-торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.309465	7.80	2.41	80.69	24.97	10.361
2	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.72129	7.93	53.30	82.25	552.83	10.372
3	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	2.5094265	8.08	20.28	83.81	210.32	10.371
4	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	19.487325	8.38	163.30	86.94	1 694.23	10.375
5	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	104.22922	8.62	898.46	89.62	9 341.02	10.397
6	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	13.475257	8.74	117.77	90.73	1 222.61	10.381
7	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.061408	8.85	71.34	91.85	740.44	10.379
8	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	26.43114	8.97	237.09	92.96	2 457.04	10.363
9	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	5.3180163	9.18	48.82	95.19	506.22	10.369
10	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	17.644663	9.51	167.80	98.54	1 738.71	10.362
11	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	53.163574	9.62	511.43	99.66	5 298.28	10.36
12	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.8872	9.77	86.83	101.14	898.85	10.352
13	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.274361	9.91	12.63	102.63	130.79	10.356
		Итого по разделу		**267.51235**		**2 391.46**		**24 816.31**	**10.377**
	Затраты труда машинистов								
14	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.1672559	13.38	15.62	115.87	135.25	8.659
	Машины и механизмы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.38364	86.40	33.15	498.94	191.41	5.774
			(1)		13.50	5.18	132.80	50.95	9.836
16	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1017894	111.99	11.40	501.47	51.04	4.477
			(1)		13.50	1.37	132.80	13.52	9.869
17	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0069863	89.99	0.63	386.35	2.70	4.286
			(1)		10.06	0.07	98.96	0.69	9.857
18	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.6445665	20.00	12.89	151.53	97.67	7.577
			(1)		13.50	8.70	104.08	67.09	7.711
19	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.0302738	12.39	0.38	124.39	3.77	9.921
			(1)		10.06	0.30	98.96	3.00	10
20	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.0897	0.50	0.04	1.36	0.12	3
21	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.36915	19.20	7.09	3.82	1.41	0.199
22	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4105831	75.40	30.96	448.56	184.17	5.949
			(1)						0
		Итого по разделу				**96.54**		**532.29**	**5.514**
	Материальные ресурсы								
23	С101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.000006	9 100.94	0.05	41 409.28	0.25	5
24	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0000441	6 180.64	0.27	41 979.67	1.85	6.852
25	С101-0219	Гипс	т	0.006	2 326.12	13.96	3 485.02	20.91	1.498
26	С101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.000976	9 000.93	8.78	18 664.91	18.22	2.075
27	С101-0311	Каболка	т	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
28	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00014	25 226.77	3.53	36 100.84	5.05	1.431
29	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.002407	22 533.00	54.24	46 760.67	112.55	2.075
30	С101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0003825	7 480.55	2.86	71 298.31	27.27	9.535
31	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.0190485	2 173.44	41.40	2 415.17	46.01	1.111
32	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.601	3.52	9.16	8.11	21.09	2.302
33	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014155	15 500.35	21.94	35 220.34	49.85	2.272
34	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0032004	100.61	0.32	204.45	0.65	2.031
35	С101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	1	58.20	58.20	135.51	135.51	2.328
36	С101-1027-33	Клей Флизенклибер	кг	6.075	3.69	22.42	13.96	84.81	3.783
37	С101-1247	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М1	м2	2.08	37.72	78.46	163.30	339.66	4.329
38	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0002	1 310.10	0.26	5 622.20	1.12	4.308
39	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.388163	8.50	11.80	101.79	141.30	11.975
40	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.000084	2.02		11.73		0
41	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.02622	2 863.90	75.09	8 358.71	219.17	2.919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	С101-1668	Рогожа	м2	0.325	10.08	3.28	20.45	6.65	2.027
43	С101-1669	Очес льняной	кг	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.701
44	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0578772	4 210.63	243.70	9 287.46	537.53	2.206
45	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.869	6.97	13.03	15.66	29.27	2.246
46	С101-1757	Ветошь	кг	0.83368	3.00	2.50	6.89	5.74	2.296
47	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0000867	5 160.53	0.45	41 979.67	3.64	8.089
48	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00153	15 881.25	24.30	32 956.90	50.42	2.075
49	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.69615	10.00	6.96	20.43	14.22	2.043
50	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1	71.93	71.93	165.72	165.72	2.304
51	С101-1934	Ерши металлические строительные	кг	0.7875	10.14	7.99	34.07	26.83	3.358
52	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	38.3	43.65	1 671.80	29.97	1 147.85	0.687
53	С101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.000675	5 845.97	3.95	26 599.16	17.95	4.544
54	С101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	1.377	748.79	1 031.08	384.09	528.89	0.513
55	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.00168	1 078.11	1.81	3 897.11	6.55	3.619
56	С103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.0225	112.62	2.53	214.62	4.83	1.909
57	С103-1103-33	Трубы металлопластиковые (Российского производства) для рабочей температуры 95град., диаметром 26/20	м	5.616	29.03	163.03	58.06	326.06	2
58	С103-1128-33	Фасонные части к металлопластиковым трубам: соединитель прямой с внутренней резьбой 20х1/2"	шт.	4	21.00	84.00	42.00	168.00	2
59	С103-1136-33	Фасонные части к металлопластиковым трубам: тройник с наружной резьбой 20х1/2" х 20	шт.	2	46.15	92.30	92.31	184.62	2
60	С103-1363-33	Трубы ПВХ диаметром 50 мм (ОТ)	м	1.497	10.57	15.82	57.37	85.88	5.429
61	С103-1427-33	Отвод диаметром 50 мм (угол 90 град.)	шт.	2	3.44	6.88	9.60	19.20	2.791
62	С103-1445-33	Тройник диаметром 50 мм	шт.	1	30.00	30.00	36.83	36.83	1.228
63	С113-0246	Эмаль ПФ-115	т	0.03819	39 990.60	1 527.24	47 160.25	1 801.05	1.179
64	С203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2	м2	2.1	216.27	454.17	1 377.92	2 893.63	6.371
65	С203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	8.16	2.40	19.58	9.21	75.15	3.838
66	С300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.00001	10 280.00	0.10	55 316.94	0.55	5.5
67	С300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000018	13 398.39	0.24	59 558.64	1.07	4.458
68	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.21	7.87	1.65	45.79	9.62	5.83
69	С300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	0.24	142.92	34.30	0.74	0.18	0.005
70	С300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	0.84	213.26	179.14	1.02	0.86	0.005
71	С300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	0.54	31.15	16.82	22.53	12.17	0.724
72	С300-1532	Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном	комплект	1	5 582.50	5 582.50	14 289.20	14 289.20	2.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	С300-4026-33	Кран шаровой 11Б27п, диаметром 15 мм	шт.	2	53.69	107.38	91.46	182.92	1.703
74	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	0.1326	552.20	73.22	3 354.74	444.84	6.075
75	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.02832	506.69	14.35	3 110.83	88.10	6.139
76	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.33	427.02	140.92	3 103.97	1 024.31	7.269
77	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.002205	425.08	0.94	3 799.16	8.38	8.915
78	С404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.048	1 105.54	53.07	5 608.32	269.20	5.073
79	С411-0001	Вода	м3	0.21035	2.41	0.51			0
80	С999-9900	Строительный мусор	т	0.6414					0
		Итого по разделу				**12 089.96**		**25 702.24**	**2.126**

ИТОГО ПО СМЕТЕ				**14 577.96**		**51 050.84**	**3.502**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**2 091.52**		**20 375.41**	**9.742**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				**1 228.50**		**12 732.82**	**10.365**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ				**17 897.98**		**84 159.07**	**4.702**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		**18**	**3 221.64**		**18**	**15 148.63**	**4.702**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**21 119.62**			**99 307.70**	**4.702**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)